

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за
определяне на разход за СМР


Наименование на оферента	„АРТСТРОЙ“ООД
ЕИК	120564924
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	инж.Асен Юриев Соколов-управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж III категория	№I-TV 013073 №II-TV003489
Срок на валидност на офертата	30(тридесет календарни дни)

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ЗА ОБЕКТ: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти:

- 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 1“;
- 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 1/ - вертикална планировка“;
- 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“;
- 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 /Начален курс/“;
- 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/- вертикална планировка“.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



След като прегледахме техническата спецификация и Количествената сметка за видовете СМР ,предлагаме 6 календарни месеца за изпълнение на СМР.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Приложение № 1-КСС (Ценово предложение)

ДАТА:29.09.2016г,

ПОДПИС:
(инж.Асен Соколов)



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 013073

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АРТСТРОЙ ООД

Седалище и адрес на управление: 4700 Смолян, ул. "Дичо Петров" №6, бл.15, вх.Б, ап.41

Представяващ: Асен Юриев Соколов

ЕИК: 120564924

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0600/31.01.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЪРВА ГРУПА • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 02

Строител АРТСТРОЙ ООД

ЕИК: 120564924

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ


№ I – TV 013073

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

• София • 2015 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 003489

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АРТСТРОЙ ООД

Седалище и адрес на управление: 4700 Смолян, ул. "Дичо Петров" №6, бл.15, вх.Б, ап.41

Представяващ: Асен Юриев Соколов

ЕИК: 120564924

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0600/31.01.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ВТОРА ГРУПА ● – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 02

Строител АРТСТРОЙ ООД

ЕИК: 120564924

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II – TV 003489

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

Доц. д-р инж. Георги ПИНКОВ

• София • 2015 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОП)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Стоян ГЛОСОВ)

Валидно с оригинала

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти: подобект 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство към сграда 1 - вертикална планировка“; подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“; подобект 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 Начален курс“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство към сграда 2/- вертикална планировка“.

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСЪК КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР.
ПОДОБЕКТ 5: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС" -
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ред. №	Наименование на материала или вида работа	Размер - см	Опаковка	Ед. мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Стойност
I	ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА-						
1	Механизирано разкопаване на почвата: почистване от			м2	989.50	0.60	593.70
2	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище			м3	20.00	45.00	900.00
3	Доставка и насипване на хумус			м3	280.00	3.50	980.00
4	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена			м2	989.50	1.00	989.50
5	Премахване, отсичане и изкореняване на съществуващи дървесни екземпляри без декоративен ефект и в лошо състояние, дървета, които са в			бр.	1.00	120.00	120.00
II	ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ						
	Широколистни дървета						
	<u>Трул</u>						
1	Засаждане на широколистни дървета 7-9 г. в дупки 80-80-80см			бр.	12.00	14.00	168.00
2	Дървесни колове: без кора, импрегнирани, със заострен връх, 250см, Ф8-10, за			бр.	24.00	5.00	120.00

3	Колани за дървета -черен. неразграждащ сепирина на лентата 30мм			л.м.	18.00	2.00	36.00
	<u>Материал/вид</u>						
4	Acer platanoides "Crimson King"	Ф14-16, h300-350	контейнер	бр.	1.00	285.00	285.00
5	Betula pendula "Long Trunk"	Ф8/10, HT 150	контейнер	бр.	1.00	135.00	135.00
6	Platanus acerifolia "Alphens Gl"	Ф8-10, HT200	контейнер	бр.	6.00	160.00	960.00
7	Prunus "Kiku Shidare Zakura"-F	Ф6/8, HT100/12	контейнер	бр.	1.00	55.00	55.00
8	Tilia platyphyllos	Ф12/14 h250/300	контейнер	бр.	3.00	152.00	456.00
	Общ брой				12.00		
	РАЗМЕРИ НА ПИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА:ф-обиколка на стъблото HT-височина на присадката,h-обща височина на дървото						
	Иглолистни дървета						
	<u>Труд</u>						
9	Засаждане на стандартно средно и едро-размерни декоративни фиданки			бр.	57.00	12.00	684.00
	<u>Материал/вид</u>						0.00
10	Abies nordmanianna	250/300	контейнер	бр.	2.00	1100.00	2200.00
11	Picea pungens "Nopsii"	200-225	контейнер	бр.	2.00	650.00	1300.00
12	Picea pungens "Balaton"	175-200	контейнер	бр.	2.00	610.00	1220.00
13	Picea pungens "Iseli Fastigiata"	150-175	контейнер	бр.	6.00	540.00	3240.00
14	Picea abies "Cupressina"	175/200	контейнер	бр.	1.00	180.00	180.00
15	Picea glauca "Conica"	100-125	контейнер	бр.	6.00	200.00	1200.00
16	Picea pungens "Glauca"	60-80	контейнер	бр.	5.00	270.00	1350.00
17	Pinus sylvestris "Globosa Viridi"	50/60	контейнер	бр.	1.00	95.00	95.00
18	Pinus mugo "Mops"	40/50	контейнер	бр.	11.00	150.00	1650.00
19	Pinus sylvestris "Fastigiata"	125/150	контейнер	бр.	2.00	155.00	310.00
20	Juniperus scop. "Blue Arrow"	150/175	контейнер	бр.	1.00	55.00	55.00
21	Thuja occ. "Smaragd"	175/200	коренова	бр.	1.00	90.00	90.00
22	Thuja occ. "Reingold"	20/25	контейнер	бр.	3.00	12.50	37.50
23	Thuja orientalis "Aurea nana"	60/80	коренова	бр.	2.00	30.00	60.00
24	Thuja occ. "Danica"	30/40	контейнер	бр.	11.00	38.33	421.63
25	Chamaecyparis laws. "Columna"	125-150	коренова	бр.	1.00	50.00	50.00
	Общ брой				57.00		
	Живи плетове						
	<u>Труд</u>						
26	Засаждане на живи плетове в канавка 50/40см			бр.	283.00	3.00	849.00
	<u>Материал/вид</u>						
27	Thuja occ. "Maloniana"-начин на засаждане: през 60см.едноредово	125-150	коренова бала	бр.	162.00	28.00	4536.00

28	Thuja occ. "Woodwardii"-начин на засаждане: през 60см.едноредово	60/80	коренова бала	бр.	45.00	31.66	1424.70
29	Prunus laurocerassus "Kleopatra"-начин на засаждане: през 60см.едноредово	60/80	контейнер	бр.	76.00	50.00	3800.00
	Общ брой				283.00		
	Декоративни храсти						
	Труд						
30	Засаждане на триголищни пикирани храсти в дупки 40/40/40			бр.	1656.00	1.50	2484.00
	Материал вид			бр.			
31	Erica carnea "Viveli"	10/15	конт.1	бр.	8.00	5.83	46.64
32	Cotoneaster salicifolium "Bella"-начин на засаждане:шахматно.през 60см.	20/25	конт.2литра	бр.	355.00	7.50	2662.50
33	Cotoneaster horizontalis	30/40	конт.2литра	бр.	3.00	6.00	18.00
34	Lavandula angustifolia "Grosso"	10/15	конт.2литра	бр.	12.00	5.00	60.00
35	Lonicera pileata-начин на засаждане:шахматно.през 60см	20/25	конт.1литър	бр.	708.00	5.00	3540.00
36	Nandina domestica "Fire Power"	50/60	конт.5литра	бр.	1.00	50.00	50.00
37	Juniperus horizontalis "Prince of Wales"	50/60	конт.2литра	бр.	19.00	12.50	237.50
38	Juniperus horizontalis "Blue Chip"-начин на засаждане:шахматно.през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	406.00	12.50	5075.00
39	Juniperus media "O'd Gold"-начин на засаждане:шахматно.през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	44.00	6.00	264.00
40	Juniperus sabina "Tamaricifolia"-начин на засаждане:шахматно.през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	73.00	6.00	438.00
41	Juniperus squamata "Golden Ca"	20/25	конт.2литра	бр.	14.00	12.50	175.00
42	Spiraea japonica "Crispa"	20/25	конт.2литра	бр.	3.00	6.00	18.00
43	Festuca "Valesiaca Glaucantha"	10/15	конт.0.5литра	бр.	10.00	4.00	40.00
	Общ брой				1656.00		
III ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ							
50	Подготовка на почвата : финно подравняване на терена			м2	440.00	1.00	440.00
51	Доставка,монтаж и валиране на тревен чим			м2	440.00	10.00	4400.00
52	Първа коситба на новопозарените тревни площи			м2	440.00	0.30	132.00


53	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи		кг	15.00	5.00	75.00
IV ИЗГРАЖДАНЕ НА СКАЛЕН КЪТ						
54	Доставка и аранжиране на декоративен камък за скален кът		тон	2.00	400.00	800.00
55	Доставка и разстилане на		л	300.00	0.30	90.00
V МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИ						
56	Доставка и монтаж на геоклетъчна система		м2	140.00	22.00	3080.00
VI АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА						
57	ПЕ тръба	Ф25	л.м.	95.00	0.79	75.05
58	ПЕ тръба	Ф32	л.м.	10.00	1.14	11.40
59	ПЕ -тръба-захранващ капково напояване	Ф32	л.м.	218.00	1.14	248.52
60	ПЕ тръба -захранващ водопровод	Ф40	л.м.	202.00	1.60	323.20
61	ПВЦ тръба обсадна	Ф110	л.м.	148.00	2.00	296.00
62	Капков маркуч-	Ф16,2l/h	л.м.	1230.00	0.88	1082.40
63	Шип опорен		бр.	410.00	0.70	287.00
64	Подземен капков маркуч-разпределител през 33см	Ф16,2l/h	бр.	430.00	1.50	645.00
	Разпръсквач	дефлекторе	бр.	20.00	7.04	140.80
65	Дюзи	ротирални	бр.	20.00	11.50	230.00
66	Електрокапан	1", 24V	бр.	5.00	40.00	200.00
67	Шахта	10"	бр.	4.00	15.00	60.00
68	Градински хидрант		бр.	6.00	22.90	137.40
69	Датчик за дъжд		бр.	1.00	66.00	66.00
70	Кабел	ШВПС 3 x	л.м.	173.00	1.50	259.50
71	Кабел	ШВПС 5 x	л.м.	35.00	2.90	101.50
72	Гофре		л.м.	208.00	0.44	91.52
73	Програмактор	бстанция	бр.	1.00	320.00	320.00
74	Коляно коничен накрайник	Ф16/ 1/2"	бр.	40.00	0.53	21.20
75	Гофрен маркуч	Ф16	л.м.	10.00	1.16	11.60
76	Водоземна скоба	Ф25/ 1/2"	бр.	17.00	1.45	24.65
77	Водоземна скоба	Ф32/ 1/2"	бр.	3.00	1.65	4.95
78	Влагозащитено метално	40/40см	бр.	1.00	72.00	72.00
79	Консумативи		бр.	1.00	120.00	120.00
80	Изкоп /насил		л.м.	307.00	2.40	736.80
81	Монтаж и настройки на поливна система		бр.	1.00	1000.00	1000.00
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
I Строително-монтажни работи						
7	Доставка и полагане на акрилна настилка за		м	909.00	33.00	29997.00
Оборудване						
11	Доставка и монтаж на баскетболна конструкция		бр.	2.00	1800.00	3600.00
12	Доставка и монтаж за оборудване на футболно игрище		бр.	2.00	1000.00	2000.00
13	Доставка и монтаж на дълговидна дървена пейка		м	25.00	118.00	2950.00

14	Доставка и монтаж на дървена пейка		бр.	10.00	170.00	1700.00
15	Доставка и монтаж на кошче за боклук		бр.	10.00	73.00	730.00
16	Доставка и монтаж на металини стойки за велосипеди, с размери 260 40 60см		бр.	2.00	252.00	504.00
Обща стойност без ДДС:						102724,16
ДДС:						20544,83
Обща стойност с включено ДДС:						123269,99

ДАТА: 29.09.2016

ПОДПИС:

/инж. Асен Соколов - управител/



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: Изпълнение на материалната част на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти: подобект 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Стрела 1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство – към стрела 1 – вертикална планировка“; подобект 3: „Основен ремонт на физкультурен салон“; подобект 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Стрела 2 – Нанклен куре“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство – към стрела 2 – вертикална планировка“.

ДЕЙНОСТИ И ИЗВЪН РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСКЪК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОТ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩ. ПОДОБЕКТ 2: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СТРЕЛА 1 - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
Раздел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. цена без ДДС
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
I Строително-монтажни работи					
		Доставка и полагане на сирини на частинки за пътеки за бягане и т.п. (отсика за реканалекта)	м ²	592.00	33
Оборудване					
		Доставка и монтаж на комплект спортно-рекреативни комплекти спортна площадка за игра	бр.	2.00	1800.00
	2	Доставка и монтаж на оборудване на футболно поле	бр.	2.00	1000.00
	14	Доставка и монтаж на борбелна плочка	бр.	10.00	180.00
	15	Доставка и монтаж на корнер за бокс	бр.	6.00	73.00
	16	Доставка и монтаж на метални стойки за велосипеди, с размери 200x40 cm	бр.	2.00	252.00
		Доставка и монтаж на метални постове за тренировка на открито за упражнения на горните крайници, с ръбци, коремни и гръбни мускули - размери 300x50x205 cm, пометен за износ, изработен от стоманени профили, с фосфатизирана повърхност, държачи за ръце, с изпитателни изтежени при висока температура. Монтира се с анкери върху бетонни фундаменти.	бр.	1.00	1352.00
	8	Доставка и монтаж на усторека за открито за трениране ръце с горните и коремната област. Монтажът на фитнес уреда за открито се извършва чрез анкерирание като за целта основата на уреда трябва да бъде изградена с размери 60x150cm, в четирите ъгъла трябва да са вградени стълбове с размери 50x50 cm с дълбочина 35cm. Уредът може да бъде изграден директно бетонен. Размери: Л 250cm x В 60cm x В 145cm	бр.	1.00	1380.00
	9	Доставка и монтаж на Грещен-треникър за фитнес на открито, подходящ за тренировка на гръба, краката и бицепсите, максимална стоманена конструкция с опции, размери: 150x50cm	бр.	1.00	2000.00
	10	Доставка и монтаж на лежанка за коремни преси за открито. Размери 150x55cm. Зона за безопасност 300x150cm. Монтира се с анкери върху два бетонни фундаменти с размери 50x50cm и дълбочина 35cm, разположени на 110cm един от друг.	бр.	1.00	1200.00
Обща стойност без ДДС:					33810.00
ДДС:					5762.00
Обща стойност с включено ДДС:					40572.00

ДАТА: 29.09.2016

ПОДПИС:

/инж. Асен Соколов - управител/



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обект КТ: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем, включващо следните обекти: подобект 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем - Страна 1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство към сграда 1 - вертикална планировка“; подобект 3: „Основен ремонт на физкультурен салон“; подобект 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем - Страна 2. Начален курс“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство към сграда 2 - вертикална планировка“.

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСЪК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОТН НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩ. ПОДОБЕКТ 2: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СТРАНА 1 - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
ПОДОБЕКТ 2: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СТРАНА 1 - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
РАЗДЪЛЪК 2: ОБЩА РУДОЗЕМ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
Разд. ел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Стойност
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
1	Строително-монтажни работи					
	7	Доставка и полагане на акрилна настилка за пътеки за бягане и зона за игра на детска игленка	м ²	592,00	33	19536,00
Оборудване						
	1	Доставка и монтаж на баскетболна конструкция, комплект стойка, табло, ринг и мрежа	бр.	2,00	1800,00	3600,00
	2	Доставка и монтаж на оборудване на футболно игрище	бр.	2,00	1000,00	2000,00
	14	Доставка и монтаж на дървена пейка	бр.	10,00	180,00	1800,00
	15	Доставка и монтаж на колони за бокс	бр.	6,00	73,00	438,00
	16	Доставка и монтаж на метални стойки за велосипеди, с размери 260х40х60см	бр.	2,00	252,00	504,00
	7	Доставка и монтаж на метални постове за тренировка на открито за упражнения на горните крайници, гръдни, коремни и гръбни мускули - размери 300х50х265 см, обточени и изпозитиване при външни условия, тапанизирана стомана с обработка против ръжда, фосфатизация, покритие, прахово покритие, защитно покритие, измачки при външни условия. Монтаж се с анкерни върху бетонни фундаменти	бр.	1,00	1352,00	1352,00
	8	Доставка и монтаж на уреденка за открито-за трениране ръцете, гърдите и коремната област. Монтажът на фитнес уреда за открито се извършва чрез анкерирание като за не на основата на уреда ляга на правоъгълник с размери 60х150см - в четирите ъгъла трябва да се излят стълби с размери 50х50 см с дълбочина 35см. Уредът може да бъде и директно бетонен. Размери: 725х60х116х60х145см	бр.	1,00	1380,00	1380,00
	9	Доставка и монтаж на уреденка за фитнес на открито, подходяща за тренировка на гърба, краката и бицепсите, максимална стоманена конструкция с общи размери 150х50х60см	бр.	1,00	2000,00	2000,00
	10	Доставка и монтаж на лежанка за коремни преси за открито. Размери 150х55см. Зона на безопасност 300х150см. Монтаж се с анкерни върху два бетонни фундаменти с размери 50х50см и дълбочина 35см, разположени на 110см един от друг	бр.	1,00	1200,00	1200,00
Обща стойност без ДДС:						33810,00
ДДС:						6762,00
Обща стойност с включено ДДС:						40572,00

ДАТА: 29.09.2016

ПОДПИС:

/инж. Асен Соголов - управител/

