

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за
определяне на разход за СМР

Наименование на оферента	ЕТ „МОЛСТРОЙ – КАДИР МОЛЛОВ“
ЕИК	120512781
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Кадир Моллов
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж III категория	№004343/19.11.2015г.
Срок на валидност на офертата	30 дни

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обект: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти:

подобект 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 1/- вертикална планировка“; подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“; подобект 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 /Начален курс/“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/- вертикална планировка“.

Срокът за изпълнение който предлагаме е 6 месеца.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 1-КСС (Ценово предложение)

ДАТА: 27.09.2016г.

ПОДПИС:
(КАДИР МОЛЛОВ - Управител)



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем, включващо следните подобекти: подобект 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 1/- вертикална планировка“; подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“; подобект 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 /Начален курс“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/- вертикална планировка“.

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСКЪК КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩ. РУДОЗЕМ
ПОДОБЕКТ 5: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 2 "НАЧАЛЕН КУРС" - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И Б.АГОУСТРОЙСТВО

Раздел	№	Наименование на материала или вида работа	Размер -см	Опаковка	Ед. мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност
I ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА								
агротехнически мероприятия								
	1	Механизирано разкопаване на почвата: почистване от корени, бурени, камъни, строителни отпадъци			м2	989,50	0,80	791,60
	2	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище			м3	20,00	49,00	980,00
	3	Доставка и насипване на хумус			м3	280,00	35,00	9800,00
	4	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена /ръчно, механизирани/			м2	989,50	1,90	1880,05
	5	Премахване /отсичане и изкореняване/ на съществуващи дървесни екземпляри /без декорат. ефект и в лошо състояние, дървета, които са в конфронтация с новото проектно решение/, извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище			бр.	1,00	136,00	136,00
II ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ								
Широколистни дървета								
Труд								
	1	Засаждане на широколистни дървета 7-9 г. в дупки 80/80/80см			бр.	12,00	17,40	208,80
	2	Дървени колове: без кора, импрегнирани, със заострен връх, 250см, Ф8/10, за укрепване на широколистни дървета-по 2бр на дърво			бр.	24,00	6,00	144,00
	3	Колани за дървета -черен, неразграждащ се, ширина на лентата 30мм			л.м.	18,00	2,20	39,60
Материал/вид								
	4	Acer platanoides "Crimson King"	Ф14/16, h300/350	контейнер	бр.	1,00	313,00	313,00
	5	Betula pendula "Long Trunk"	Ф8/10, HT 150	контейнер	бр.	1,00	148,00	148,00
	6	Platanus acerifolia "Alphens Globe"	Ф8/10, HT200	контейнер	бр.	6,00	175,30	1051,80
	7	Prunus "Kiku Shidare Zakura"-Pendula	Ф6/8, HT100/120	контейнер	бр.	1,00	61,00	61,00
	8	Tilia platyphyllos	Ф12/14 h250/300	контейнер	бр.	3,00	168,00	504,00
		Общ брой				12,00		
РАЗМЕРИ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА: ф-обиколка на стъблото, HT-височина на присадката, h-обща височина на дървото								
Иглолистни дървета								
Труд								
	9	Засаждане на стандартно средно и едро-размерни декоративни фиданки иглолистни 10-12г. в дупки 80/80/80 и 100/100/100			бр.	57,00	15,20	866,40
Материал/вид								
	10	Abies nordmanniana	250/300	контейнер	бр.	2,00	1205,00	2410,00
	11	Picea pungens "Hopsii"	200/225	контейнер	бр.	2,00	710,00	1420,00
	12	Picea pungens "Balaton"	175/200	контейнер	бр.	2,00	675,00	1350,00


	13	Picea pungens "Iseli Fastigiata"	150/175	контейнер	бр.	6,00	598,00	3588,00
	14	Picea abies "Cupressina"	175/200	контейнер	бр.	1,00	200,00	200,00
	15	Picea glauca "Conica"	100/125	контейнер	бр.	6,00	225,00	1350,00
	16	Picea pungens "Glauca Globosa"	60/80	контейнер	бр.	5,00	295,00	1475,00
	17	Pinus sylvestris "Globosa Viridis"	50/60	контейнер	бр.	1,00	103,50	103,50
	18	Pinus mugo "Mops"	40/50	контейнер	бр.	11,00	163,00	1793,00
	19	Pinus sylvestris "Fastigiata"	125/150	контейнер	бр.	2,00	172,50	345,00
	20	Juniperus scop. "Blue Arrow"	150/175	контейнер	бр.	1,00	64,50	64,50
	21	Thuja occ. "Smaragd"	175/200	коренова бала	бр.	1,00	100,00	100,00
	22	Thuja occ. "Reingold"	20/25	контейнер	бр.	3,00	14,75	44,25
	23	Thuja orientalis "Aurea nana"	60/80	коренова бала	бр.	2,00	36,00	72,00
	24	Thuja occ. "Danica"	30/40	контейнер	бр.	11,00	44,17	485,83
	25	Chamaecyparis laws. "Columnaris"	125/150	коренова бала	бр.	1,00	56,00	56,00
		Общ брой				57,00		
		Живи плетове						
		Труд						
	26	Засаждане на живи плетове в канавка 50/40см			бр.	283,00	3,25	919,75
		Материал/вид						
	27	Thuja occ. "Malotiana"-начин на засаждане: през 60см,едноредово	125/150	коренова бала	бр.	162,00	32,80	5313,60
	28	Thuja occ. "Woodwardii"-начин на засаждане: през 60см,едноредово	60/80	коренова бала	бр.	45,00	35,83	1612,17
	29	Prunus laurocerassus "Kleopatra"-начин на засаждане: през 60см,едноредово	60/80	контейнер	бр.	76,00	54,00	4104,00
		Общ брой				283,00		
		Декоративни храсти						
		Труд						
	30	Засаждане на тригодишни пикирани храсти в дупки 40/40/40			бр.	1656,00	1,85	3063,60
		Материал/вид			бр.			
	31	Erica carnea "Viveli"	10/15	конт.1 литър	бр.	8,00	6,42	51,33
	32	Cotoneaster salicifolium "Bella"-начин на засаждане:шахматно,през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	355,00	8,25	2928,75
	33	Cotoneaster horizontalis	30/40	конт.2литра	бр.	3,00	6,65	19,95
	34	Lavandula angustifolia "Grosso"	10/15	конт.2литра	бр.	12,00	5,65	67,80
	35	Lonicera pileata-начин на засаждане:шахматно,през 60см	20/25	конт.1литър	бр.	708,00	5,65	4000,20
	36	Nandina domestica "Fire Power"	50/60	конт.5литра	бр.	1,00	57,00	57,00
	37	Juniperus horizontalis "Prince of Wales"	50/60	конт.2литра	бр.	19,00	13,80	262,20
	38	Juniperus horizontalis "Blue Ship"-начин на засаждане:шахматно,през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	406,00	13,80	5602,80
	39	Juniperus media "Old Gold"-начин на засаждане:шахматно,през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	44,00	7,00	308,00
	40	Juniperus sabina "Gamaricifolia"-начин на засаждане:шахматно,през 60см	20/25	конт.2литра	бр.	73,00	7,00	511,00
	41	Juniperus squamata "Golden Carpet"	20/25	конт.2литра	бр.	14,00	14,75	206,50
	42	Spiraea japonica "Crispa"	20/25	конт.2литра	бр.	3,00	7,60	22,80
	43	Festuca "Valesiaca Glauantha"	10/15	конт.0.5литра	бр.	10,00	5,40	54,00
		Общ брой				1656,00		
III. ПОДГОТОВКА НА ТРЕВНИ И БИИ								
	50	Подготовка на почвата : финно подравняване на терена			м2	440,00	1,10	484,00
	51	Доставка,монтаж и валиране на тревен чим			м2	440,00	13,20	5808,00
	52	Първа коситба на новонизградените тревни площи			м2	440,00	0,36	158,40
	53	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи			кг	15,00	5,55	83,25
IV. ИЗПАЗВАНЕ НА СКАЛЕН КЪТ								
	54	Доставка и аранжиране на декоративен камък за скален кът			тон	2,00	441,00	882,00
	55	Доставка и разстигане на иглолистен мулч			л	300,00	0,39	117,00
V. ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПОДЪРЖКА НА ТРЕВНИ И БИИ								
	56	Доставка и монтаж на геоклетъчна система			м2	140,00	25,20	3528,00
VI. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДЪРЖКА НА ТРЕВНИ И БИИ								

57	ПЕ тръба	Ф25	л.м.	95,00	0,90	85,50
58	ПЕ тръба	Ф32	л.м.	10,00	1,30	13,00
59	ПЕ -тръба-захранващ капково напояване	Ф32	л.м.	218,00	1,30	283,40
60	ПЕ тръба -захранващ водопровод	Ф40	л.м.	202,00	1,80	363,60
61	ПВЦ тръба обсадна	Ф110	л.м.	148,00	2,25	333,00
62	Капков маркуч-капкообразуватели през 33см	Ф16,2/л	л.м.	1230,00	1,00	1230,00
63	Шип опорен		бр.	410,00	0,80	328,00
64	Подземен капков маркуч-капкообразуватели през 33см	Ф16,2/л	бр.	430,00	1,85	795,50
	Разпръсквач	дефлекторен	бр.	20,00	7,74	154,88
65	Дюзи	ротиращи	бр.	20,00	12,65	253,00
66	Ел.клапан	1",24V	бр.	5,00	44,00	220,00
67	Шахта	10"	бр.	4,00	16,50	66,00
68	Градински хидрант		бр.	6,00	25,19	151,14
69	Датчик за дъжд		бр.	1,00	72,60	72,60
70	Кабел	ШВПС 3 x 1,5	л.м.	173,00	1,65	285,45
71	Кабел	ШВПС 5 x 1,5	л.м.	35,00	3,19	111,65
72	Гофре		л.м.	208,00	0,48	100,67
73	Програмактор	бстанции	бр.	1,00	355,00	355,00
74	Коляно коничен накрайник	Ф16/ 1/2"	бр.	40,00	0,62	24,80
75	Гъвкав маркуч	Ф16	л.м.	10,00	1,30	13,00
76	Водоземна скоба	Ф25/ 1/2"	бр.	17,00	1,70	28,90
77	Водоземна скоба	Ф32/ 1/2"	бр.	3,00	1,90	5,70
78	Влагозащитено метално табло за програмактор	40/40см	бр.	1,00	80,00	80,00
79	Консумативи		бр.	1,00	387,00	387,00
80	Изкоп /насип		л.м.	307,00	274,00	84118,00
81	Монтаж и настройки на поливна система		бр.	1,00	6052,00	6052,00
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
I	Строително-монтажни работи					
7	Доставка и полагане на акрилна настилка за баскетболно и футболно игрище		м	909,00	63,20	57448,80
Оборудване						
1	Доставка и монтаж на баскетболна конструкция, комплект стойка, табло, ринг и мрежа		бр.	2,00	2 855,00	5710,00
2	Доставка и монтаж за оборудване на футболно игрище		бр.	2,00	2 575,00	5150,00
13	Доставка и монтаж на дъговидна дървена пейка, монтирана амфитеатрално в зелена площ		м.	25,00	130,80	3270,00
14	Доставка и монтаж на дървена пейка		бр.	10,00	285,00	2850,00
15	Доставка и монтаж на кошче за боклук		бр.	10,00	81,30	813,00
16	Доставка и монтаж на метални стойки за велосипеди, с размери 260/40/60см		бр.	2,00	279,20	558,40
Обща стойност без ДДС:						243659,42
ДДС:						48731,88
Обща стойност с включено ДДС:						292391,31

ДАТА:27.09.2016

подпис:

Кадир Моллов, главен архитект



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Подобряване на материалната база на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.

Рудозем, включващо следните подобекти: подобект 1: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св.

Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 1“; подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 1/ - вертикална планировка“; подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон“; подобект 4: „Основен ремонт на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Рудозем – Сграда 2 /Начален курс/“; подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/- вертикална планировка“.

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН РЕФЕРЕНТНИЯ СПИСЪК

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. РУДОЗЕМ,
ПОДОБЕКТ 2: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ СГРАДА 1 - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
Разд ел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА						
I	Строително-монтажни работи					
	7	Доставка и полагане на акрилна настилка за пътеки за бягане и площадка за лека атлетика	м ²	592,00	106,25	62900,00
Оборудване						
	1	Доставка и монтаж на баскетболна конструкция, комплект стойка, табло, ринг и мрежа	бр.	2,00	4870,50	9741,00
	2	Доставка и монтаж за оборудване на футболно игрище	бр.	2,00	4411,50	8823,00
	14	Доставка и монтаж на дървена пейка	бр.	10,00	492,83	4928,30
	15	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	6,00	145,01	870,06
	16	Доставка и монтаж на метални стойки за велосипеди, с размери 260/40/60см	бр.	2,00	472,94	945,88
	7	Доставка и монтаж на метални лостове за тренировка на открито за упражнения на горните крайници, гръдни, коремни и гръбни мускули - размери 300x50x265 см., (полиетилен за използване при външни условия, галванизирани стомана с обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура).Монтира се с анкери върху бетонни фундаменти.	бр.	1,00	2531,64	2531,64

8	Доставка и монтаж на успоредка за открито-за трениране ръцете, гърдите и коремната област. Монтажът на фитнес уреда за открито се извършва чрез анкериране като за целта основата на уреда ляга на правоъгълник с размери 60x150см- в четирите ъгъла трябва да се излеят стъпки с размери 50x50 см с дълбочина 35см. Уредът може да бъде и директно бетониран. Размери-Д 250см xШ 60см x В145см	бр.	1,00	2582,30	2582,30
9	Доставка и монтаж на Гребен тренажор за фитнес на открито, подходящ за тренировка на гърба, краката и бицепсите, масивна стоманена конструкция с ориент. размери-150x50см.	бр.	1,00	3927,00	3927,00
10	Доставка и монтаж на лежанка за коремни преси за открито. Размери 150x55см. Зона за безопасност 300x150см. Монтира се с анкери върху два бетонни фундамента с размери 50x50см и дълбочина 35см, разположени на 110см един от друг.	бр.	1,00	2252,50	2252,50
Обща стойност без ДДС:					36601,68
ДДС:					7320,34
Обща стойност с включено ДДС:					43922,02

ДАТА: 27.09.2016

ПОДПИС:

Кадир Моллов - Управител

