

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на разход за СМР


Наименование на оферента	„АРТСТРОЙ“ООД
ЕИК	120564924
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж.Асен Юриев Соколов-управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж IV категория	№I-TV 013073 №II-TV003489
Срок на валидност на офертата	30(тридесет календарни дни)

Уважаеми дами и господа,

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ,включващ следните подобекти:**

1. ОБЕКТ: „Благоустройство на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем – ЛОТ 3. Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов” и прилежащи пресечки и междублокови пространства”;
2. ОБЕКТ: „Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем” участък от км. 0+000 до км. 0+327,95;
3. ОБЕКТ: „Реконструкция на улица от о.т. 144 до о.т. 102 с. Елховец, общ. Рудозем”;
4. ОБЕКТ: Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”;
5. ОБЕКТ: „Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”;
6. ОБЕКТ:„Улици „1” и „2” в с. Сопотот, общ. Рудозем” подобект: „Улица „2” в с. Сопотот, общ. Рудозем”;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



7. **ОБЕКТ:** „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем”  
**подобект:** „Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

След като прегледахме техническата спецификация и Количествената сметка за видовете СМР ,предлагаме 5 календарни месеца за изпълнение на СМР.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ :** Приложение № 1-КСС (Ценово предложение)

**ДАТА:**29.09.2016г.

**ПОДПИС:**

(инж.Асен Соколов)

# **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**1. „Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем – ЛОТ 3. Реконструкция на ул. „Стефан Стамболов” и прилежащи пресечки и междублокови пространства”;**

## **ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО**

№	Наименование на материала или вида работа	Размер см	Опаковка	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	стоиност
<b>ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА - агротехнически мероприятия</b>							
1	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др. отпад извън територията на обекта до сметище			м3	3,00	45,00	135,00
2	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена /ръчно, механизирано/			м2	310,00	1,00	310,00
<b>ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ</b>							
	<b>Живи плетове</b>						
	<u>Труд</u>						
3	Засаждане на живи плетове в канавка 50/40см			бр.	114,00	3,00	342,00
	<u>Материал-вид-размер:</u>						
4	Prunus laurocerassus "Клеопатра"-начин на засаждане: през 60см, едноредово	60/80	контейнер	бр.	114,00	50,00	5 700,00
	<u>Общ брой</u>				114,00		
	<b>Декоративни храсти</b>						
	<u>Труд</u>						
5	Засаждане на тригодишни пикирани храсти в дупки 40/40/40			бр.	124,00	1,50	186,00
	<u>Материал-вид-размер:</u>						
6	Rosa Miniature "Inspiration Optima"-начин на засаждане: през 35см, едноредово	10/15	конт. 1 литър	бр.	124,00	10,00	1 240,00
	<u>Общ брой</u>				124,00		
	<b>Сезонни цветя</b>						
7	Засаждане на едногодишни пикирани сезонни цветя в дупки 10/10/10			бр.	2 583,00	0,30	774,90
	<u>Материал-вид-размер:</u>						
	Есенно-пролетно цъфтящи: начин на засаждане: шахматно по 35бр. на кв. метър						
8	Viola Jumbo "Blue with Blotch"		контейнер	бр.	2 583,00	0,60	1 549,80
	<u>Общ брой</u>				2 583,00		
	Пролетно-лятно цъфтящи:						


9	Засаждане на едногодишни декоративни цветове в дупки 10/10/10			бр.	2 583,00	0,30	774,90
	Материал-вид размер						
	Пролетно-лятно цъфтящи начин на засаждане: шахматно по 35бр. на кв метър						
10	Begonia semperflorens "Scarlet"	контейнер	бр.	2 583,00	1,25	3 228,75	
	Общ брой			2 583,00			
ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ							
11	Подготовка на почвата, финно подравняване на терена		м2	310,00	1,00	310,00	
12	Доставка, монтаж и залиране на тревен чим		м2	310,00	12,00	3 720,00	
13	Първа коситба на новоизградените тревни площи		м2	310,00	0,30	93,00	
14	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи		кг	9,00	5,00	45,00	
АВТОМАТИЗИРАНА ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА							
15	ПЕ -тръба-захранващ капково напояв	Ф32	л.м.	473,00	1,14	539,22	
16	ПЕ тръба -захранващ водопровод	Ф40	л.м.	473,00	1,60	756,80	
17	ПВЦ тръба обсадна	Ф110	л.м.	82,00	10,00	820,00	
18	Капков маркуч-капкообразуватели през 33см	Ф16.2l/h	л.м.	1 260,00	0,88	1 108,80	
19	Шип опорен		бр.	400,00	0,70	280,00	
20	Ел.клапан	1" 24V	бр.	1,00	40,00	40,00	
21	Шахта	10"	бр.	1,00	15,00	15,00	
22	Градински хидрант		бр.	2,00	22,90	45,80	
23	Датчик за дъжд		бр.	1,00	66,00	66,00	
24	Кабел	ШВПС 3 x 1,5	л.м.	347,00	1,50	520,50	
25	Гофре		л.м.	347,00	0,44	152,68	
26	Програматор ESP MODULAR	12станции	бр.	1,00	640,00	640,00	
27	Коляно коничен крайник	Ф16/ 1/2"	бр.	60,00	0,53	31,80	
28	Гъвкав маркуч	Ф16	л.м.	30,00	1,16	34,80	
29	Водоземна скоба	Ф32/ 1/2"	бр.	5,00	1,65	8,25	
30	Влагозащитено метално табло за програматор	40/40см	бр.	1,00	72,00	72,00	
31	Консумативи		бр.	1,00	750,00	750,00	
32	Изкоп /насип		л.м.	473,00	2,40	1 135,20	
33	Монтаж и настройки на поливна система		бр.	1,00	3 000,00	3 000,00	
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					28 426,20		
ДДС 20%					5 685,24		
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					34 111,44		

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ					
№	Наименование на материала или вида работа	Ед мярка	Количество	Ед цена	стойност
<b>Земни работи - подпорна</b>					
1	Машинен изкоп земни почви с багер	m <sup>3</sup>	609.60	4.30	2621.28
2	Ръчен изкоп в земни почви с ограничена ширина и височина до 2 м	m <sup>3</sup>	12.00	20.80	249.60
3	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	m <sup>3</sup>	8.00	7.30	58.40
4	Натоварване с багер на транспорт	m <sup>3</sup>	400.00	3.60	1440.00
5	Превоз със самосвал на земна маса на дело	m <sup>3</sup>	400.00	1.75	700.00
6	Обратен насип от земна маса зад стената и пред нея	m <sup>3</sup>	153.00	5.60	856.80
<b>Котражни работи - подпорна</b>					
7	Доставка и монтаж на котраж, основа, стени и страничен	m <sup>2</sup>	220.00	15.80	3476.00
<b>Бетонови работи - подпорна</b>					
8	Подложен бетон C12/15	m <sup>3</sup>	6.20	112.40	696.88
9	Бетон за стената C25/30	m <sup>3</sup>	48.64	158.50	7709.44
10	Доставка бетон	m <sup>3</sup>	54.84	3.70	202.91
<b>Армировъчни работи -</b>					
11	Армировъчна стомана B500	кг	2100	1.93	4053.00
12	Армировъчна стомана B220	кг	520	1.87	972.40
13	Доставка армировка	кг	2620	0.04	104.80
<b>Други работи - подпорна стена</b>					
14	Доставка и монтаж на стирспор 2см	m <sup>2</sup>	5	2.00	10.00
<b>Оборудване</b>					
№		Ед мярка	Количество	Ед цена	стойност
31	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр	7.00	73.00	511.00
32	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци D17 при пешеходни пътеки	бр	6.00	600.00	3600.00
33	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21.00	5.00	105.00
					<b>27367,51</b>
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					<b>55793,71</b>
ДДС 20%					<b>11158,74</b>
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					<b>66952,45</b>

ДАТА: 29.09.2016

ПОДПИС

/инж.Асен Соколов, управител/



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОБЕКТ: „Реконструкция на улица от о.т. 144 до о.т. 102 с. Елховец,  
общ. Рудозем”**

<b>СЪОРЪЖЕНИЯ</b>					
<b>№</b>		<b>ед. мярка</b>	<b>количество</b>	<b>ед. цена</b>	<b>стойност</b>
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви	м <sup>3</sup>	414.0	8.90	3684.60
2	Изкоп скални почви - с хидравличен чук	м <sup>3</sup>	262.0	55.20	14462.40
3	Засипване на изкопи с ограничени ширини без трамбоване в скални почви	м <sup>3</sup>	532.0	10.22	5437.04
4	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м <sup>3</sup>	532.0	0.54	287.28
5	Натоварване разгърмяна скална маса на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	794.0	9.23	7328.62
6	Превоз почви на депо на 5 км.	м <sup>3</sup>	1263.0	13.10	16545.30
7	Разриване земни почви с булдозер на депо	м <sup>3</sup>	731.0	2.20	1608.20
8	Котважи за стени с прави повърхнини	м <sup>2</sup>	342.3	19.01	6507.12
9	Котважи за шапки на подпорни стени	м <sup>2</sup>	9.0	28.10	252.90
10	Полагане на бетон В 15 в основи и стени	м <sup>3</sup>	197.7	147.91	29241.81
11	Изработка и монтаж на арматура - обикн. и ср. сложност от стомана А1 и А3	кг	244.4	1.91	466.80
12	Бароакани от PVC тръби ф 110 мм	м	11.0	10.95	120.45
13	Еднократно намазване с горещ битум	м <sup>2</sup>	389.4	2.00	778.80
14	Трамбована глина	м <sup>3</sup>	2.0	27.90	55.80
15	Ръчно нареден камък	м <sup>3</sup>	14.0	38.00	532.00
16	Фуга от стирпор	м <sup>2</sup>	4.4	1.80	7.92
17	Стоманен парапет Н=1.10 м.	м	19.0	95.50	1814.50
18	Колектор от PE тръби ф 300	м	255.0	41.35	10544.25
19	Едноставни улични оттоци	бр	11.0	251.82	2770.02
20	Демонтаж на стоманобетонен ел. стълб	бр	4.0	91.08	364.32
21	Доставка и монтаж на стоманобетонен ел. стълб	бр	4.0	1296.88	5187.52
22	Прехвърляне на ел. проводници	бр	12.0	649.44	7793.28
23	Тръбен водосток ф 1000	м	100.0	447.41	44741.00
24	Ревизионни шахти - по детайл	бр	3.0	1216.41	3649.23
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>					<b>164181,16</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>32836,23</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС</b>					<b>197017,39</b>

Дата: 29.09.2016

Подпис

/инж. Асен Стоилов - управител/

ПА

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


**ОБЕКТ: „Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ.  
Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”**

СЪОРЪЖЕНИЯ					
№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	м2	54,00	16,71	902,34
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>>	м3	5,40	150,00	810,00
3	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5,40	7,56	40,82
4	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	1386,90	4,20	5824,98
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					7578,14
ДДС 20%					1515,63
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					9093,77

**ДАТА:29.09.2016**

**ПОДПИС**

**/инж.Асен Соколов - управител/**



ПА

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОБЕКТ: „Реконструкция на ул. „Трамповска“ с. Чепинци,  
общ. Рудозем” участък от км. 0+000 до км. 0+327,95**

<b>ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра</b>					
<b>№</b>		<b>ед. мярка</b>	<b>количество о</b>	<b>ед. цена</b>	<b>стойност</b>
1	Изкоп в земни почви машинно	м <sup>3</sup>	8,46	8,90	75,29
2	Изкоп в средно скални почви машинно	м <sup>3</sup>	19,75	36,17	714,36
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	8,46	4,75	40,19
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	19,75	6,88	135,88
5	Подложен бетон 10 см В15	м <sup>3</sup>	2,00	121,98	243,96
6	Котраж на основи	м <sup>2</sup>	11,00	11,79	129,69
7	Котраж на стени	м <sup>2</sup>	26,00	15,79	410,54
8	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	500,00	2,21	1 105,00
9	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	13,00	2,21	28,73
10	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	7,00	150,75	1 055,25
11	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	5,00	150,75	753,75
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	14,00	1,81	25,34
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	6,00	9,42	56,52
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	5,25	32,94	172,94
15	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	8,75	7,00	61,25
16	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	28,21	3,36	94,79
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	6,00	59,52	357,12
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	6,00	60,00	360,00
<b>ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра</b>					
1	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	10,88	8,90	96,83
2	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	25,39	36,17	918,36
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	10,88	4,75	51,68
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	25,39	6,88	174,68
5	Подложен бетон 10 см В15	м <sup>3</sup>	2,00	121,98	243,96
6	Котраж на основи	м <sup>2</sup>	14,00	11,79	165,06
7	Котраж на стени	м <sup>2</sup>	35,00	15,79	552,65
8	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	680,00	2,21	1 502,80
9	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	21,00	2,21	46,41
10	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	9,00	150,75	1 356,75
11	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	7,00	150,75	1 055,25



12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стениите	м <sup>2</sup>	18.00	1,81	32,58
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	9.00	9,42	84,78
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	6,75	32,94	222,35
15	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	11,25	7,00	78,75
16	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	36,27	3,36	121,87
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	9.00	59,52	535,68
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	9.00	60,00	540,00
<b>ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра</b>					
1	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	3,63	8,90	32,31
2	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	8,46	36,17	306,00
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	3,63	4,75	17,24
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	8,46	6,88	58,20
5	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	2,00	121,98	243,96
6	Котфраж на основи	м <sup>2</sup>	7,00	11,79	82,53
7	Котфраж на стени	м <sup>2</sup>	14,00	15,79	221,06
8	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	260,00	2,21	574,60
9	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	8,00	2,21	17,68
10	Полагане на бетон в основи B30	м <sup>3</sup>	3,00	150,75	452,25
11	Полагане на бетон в стени B30	м <sup>3</sup>	3,00	150,75	452,25
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стениите	м <sup>2</sup>	6,00	1,81	10,86
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	3,00	9,42	28,26
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	2,25	32,94	74,12
15	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	3,75	7,00	26,25
16	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	12,09	3,36	40,62
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	3,00	59,52	178,56
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	3,00	60,00	180,00
<b>ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра</b>					
1	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	37,50	8,90	333,75
2	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	87,50	36,17	3 164,88
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	37,50	4,75	178,13
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	87,50	6,88	602,00
5	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	5,00	121,98	609,90
6	Котфраж на основи	м <sup>2</sup>	38,00	11,79	448,02
7	Котфраж на стени	м <sup>2</sup>	90,00	15,79	1 421,10
8	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	2350,00	2,21	5 193,50

9	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	90.00	2,21	198,90
10	Полагане на бетон в основи B30	м <sup>3</sup>	50.00	150,75	7 537,50
11	Полагане на бетон в стени B30	м <sup>3</sup>	27.00	150,75	4 070,25
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	44.00	1,81	79,64
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	13.00	9,42	122,46
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	10.50	32,94	345,87
15	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	28.70	7,00	200,90
16	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	125.00	3,36	420,00
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	13.00	59,52	773,76
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	13.00	60,00	780,00
<b>ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра</b>					
1	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	72.45	8,90	644,81
2	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	169.05	36,17	6 114,54
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	72.45	4,75	344,14
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	169.05	6,88	1 163,06
5	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	7.00	121,98	853,86
6	Котраж на основи	м <sup>2</sup>	34.00	11,79	400,86
7	Котраж на стени	м <sup>2</sup>	93.00	15,79	1 468,47
8	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	3320,00	2,21	7 337,20
9	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	92.00	2,21	203,32
10	Полагане на бетон в основи B30	м <sup>3</sup>	24.00	150,75	3 618,00
11	Полагане на бетон в стени B30	м <sup>3</sup>	19.00	150,75	2 864,25
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	69.00	1,81	124,89
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	23.00	9,42	216,66
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	21,39	32,94	704,59
15	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	53.13	7,00	371,91
16	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	241.50	3,36	811,44
17	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	23.00	59,52	1 368,96
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	23.00	60,00	1 380,00
<b>ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра</b>					
1	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	28.50	8,90	253,65
2	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	66.50	36,17	2 405,31
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	28.50	4,75	135,38
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	66.50	6,88	457,52
5	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	5.00	121,98	609,90

6	Котраж на основи	м <sup>2</sup>	55,00	11,79	648,45
7	Котраж на стени	м <sup>2</sup>	85,00	15,79	1 342,15
8	Изготвяне и монтаж армировка на В420С	кг	2350,00	2,21	5 193,50
9	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90,00	2,21	198,90
10	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	20,00	150,75	3 015,00
11	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	14,50	150,75	2 185,88
12	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	36,00	1,81	65,16
13	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	14,00	9,42	131,88
14	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	13,50	32,94	444,69
15	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	40,00	7,00	280,00
16	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	95,00	3,36	319,20
17	монтаж на бордюри (350x13x500) мм за шапка на стената	м	14,00	59,52	833,28
18	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	14,00	98,96	1 385,44
<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ</b>					
1	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонени елементи	м <sup>3</sup>	15,00	98,96	1 484,40
2	Почистване на съществуващо водосточно корито	м <sup>3</sup>	5,00	12,00	60,00
3	Извозване на строителни и други отпадъци	м <sup>3</sup>	20,00	3,36	67,20
4	Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока	м <sup>3</sup>	10,00	110,75	1 107,50
5	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36,00	360,00	12 960,00
6	Изработка и монтаж на предпазна решетка	кг.	20,00	50,00	1 000,00
<b>КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА</b>					
1	Изкоп в земни почви машинно	м <sup>3</sup>	110,00	6,48	712,80
2	Изкоп в средно скални почви машинно	м <sup>3</sup>	110,00	18,00	1 980,00
3	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	110,00	3,50	385,00
4	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	110,00	4,00	440,00
5	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване	м <sup>3</sup>	220,00	3,36	739,20
6	Полагане на пясък под канализационните тръби	м <sup>3</sup>	41,00	24,00	984,00
7	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	660,00	10,70	7 062,00

8	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка $\Phi 160$ външен диаметър ( $\Phi 150$ вътрешен)	м'	12.00	30.70	368,40
9	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м <sup>3</sup>	155.00	8.00	1 240.00
10	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100	бр.	9.00	200.00	1 800.00
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					125 365,10
ДДС 20%					25073,02
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					150 438,12

ДАТА:29.09.2016

ПОДПИС

/инж.Асен Соколов - управител/



опл

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОБЕКТ: Реконструкция на улична мрежа с. Бърчево, общ. Рудозем"**


**подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74"**

СЪОРЪЖЕНИЯ					
№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	10,00	8,00	80,00
2	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34,00	15,18	516,12
3	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM <<02-05-003>>	м2	10,00	16,71	167,10
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>>	м3	18,34	150,00	2751,00
5	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18,34	7,56	138,65
6	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	739,68	4,20	3106,66
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	10,00	6,26	62,60
8	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10KM	м3	10,00	12,54	125,40
9	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10,00	2,03	20,30
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>					<b>6967,83</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>1393,57</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС</b>					<b>8361,39</b>

**ДАТА: 29.09.2016**

**ПОДПИС**

**/инж.Асен Соколов - управител/**



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОБЕКТ: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем”**

**подобект: "Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231**

<b>ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074</b>					
<b>№</b>		<b>ед. мярка</b>	<b>количество</b>	<b>ед. цена</b>	<b>стойност</b>
1	Изкоп за пътни и ж.п.съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м3	38,00	8,50	323,00
2	Изкоп за пътни и ж.п.съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38,00	52,34	1988,92
3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3,80	52,34	198,89
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21,20	10,76	228,11
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21,20	1,60	33,92
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58,60	4,25	249,05
7	Превоз почви на депо	м3	58,60	12,54	734,84
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58,60	2,03	118,96
9	Котваж за стени с прави повърхнини	м2	70,00	15,18	1062,60
10	Котваж за шапки на подпорни стени	м2	2,00	26,04	52,08
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22,80	152,20	3470,16
12	Превоз бетон	м3	22,80	11,01	251,03
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8,0	342,00	2736,00
14	Битумен грунд	м2	25,00	1,40	35,00
15	Топло битумно лепило	м2	25,00	1,80	45,00
16	Глинен екран	м3	0,50	14,05	7,03
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1,70	32,68	55,56
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2,80	42,15	118,02
19	Стоманен парпет	м	10,00	94,23	942,30
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>					<b>12650,47</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>2530,09</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС</b>					<b>15180,56</b>

**ДАТА:29.09.2016**

**ПОДПИС**

**/инж.Асен Соколов - управител/**

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Улици „1“ и „2“ в с. Сопотот, общ. Рудозем“ подобект: „Улица „2“ в с. Сопотот, общ. Рудозем“;


ПОДПОРНИ СТЕНИ 1, 2, 3, 4					
№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Скатен изкоп за откриване основите на пътни съоръжения в ск. п	м <sup>3</sup>	928.00	55.20	51225,60
2	Скатен изкоп за откриване основите на пътни съоръжения в з. п.	м <sup>3</sup>	397.00	8,90	3533,30
3	Изкоп в ск. п. за основи на пътни съоръжения	м <sup>3</sup>	422.00	55.20	23294.40
4	Изкоп в земни почви за основи на пътни съоръжения	м <sup>3</sup>	181.00	8,90	1610,90
5	Натоварване земна и скална маса на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	1928.00	4.50	8676.00
6	Превоз земна и скална маса на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	1928.00	13.1	25256.80
7	Разриване почви на депо с булдозер	м <sup>3</sup>	1928.00	2,20	4241,60
8	Натоварване скална маса на транспорт с багер от депо за обратен насип	м <sup>3</sup>	904.00	4,5	4068.00
9	Превоз скална маса на транспорт с багер от депо за обратен насип	м <sup>3</sup>	904.00	13.10	11842.40
10	Доставка и полагане на подложен бетон В7.5 под основи	м <sup>3</sup>	78.00	145,00	11310.00
11	Кюфраж в основи	м <sup>2</sup>	352.00	15,9	5596.80
12	Кюфраж страници в основи	м <sup>2</sup>	41.00	15,9	651,90
13	Кюфраж в тяло на стена	м <sup>2</sup>	738.00	15,90	11734.20
14	Кюфраж за страници в тяло на стена	м <sup>2</sup>	43.00	15,9	683,70
15	Направа и разваляне на кюфраж за стъпалка на подпорна стена	м <sup>2</sup>	67.00	28,1	1882,70
16	Заготовка и монтаж на армировка АI	кг.	2466,00	2,3	5671,80
17	Заготовка и монтаж на армировка АIII	кг.	4320,00	2,30	9936,00
18	Доставка и полагане на бетон В25 в основи	м <sup>3</sup>	380,00	161,00	61180,00
19	Доставка и полагане на бетон В25 в стена над основи	м <sup>3</sup>	321,00	161,00	51681,00
20	Доставка и полагане на бетон В25 за шапка	м <sup>3</sup>	15,00	161,00	2415,00
	Превоз бетон	м <sup>3</sup>	716,00	15,80	11312,80
21	Полагане на хидроизолация посредством двукратно обмазване с горещ битум	м <sup>2</sup>	1331,00	7,25	9649,75
22	Направа на ръчно реден камък зад стената	м <sup>3</sup>	13,00	45,50	591,50
23	Направа на екран 15 см от трамбована глина	м <sup>3</sup>	13,00	16	208,00
24	Направа на дилатационни фуги - 3см чрез екструдирани пенополистирол в основи	м <sup>2</sup>	90,00	1,80	162,00
25	Направа на барбакани ф100 мм	м	56,00	10,95	613,20
26	Направа на дилатационни фуги - 3см чрез екструдирани пенополистирол в тяло на стена	м <sup>2</sup>	82,00	1,50	123,00
27	Обратен насип от скална маса - ъгъл на вътрешно триене 35 градуса и γ=2 КN/куб.м от наличен	м <sup>3</sup>	904,00	12	10848,00
28	Доставка и монтаж стоманен паранет	м	50,00	95,5	4775,00

29	Демонтаж на стоманобетонов ел. стълб	бр.	1	91,08	91,08
30	Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стъ	бр.	1	1296,88	1296,88
31	Прехвърляне на ел. проводници	бр.	3	549,44	1648,32
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					337811,63
ДДС 20%					67562,33
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					405373,96

ДАТА: 29.09.2016

ПОДПИС

/инж. Асен Соколов - управител/



пч





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 003489

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АРТСТРОЙ ООД

Седалище и адрес на управление: 4700 Смолян, ул. "Дичо Петров" №6, бл.15, вх.Б, ап.41

Представляващ: Асен Юриев Соколов

ЕИК: 120564924

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0600/31.01.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ВТОРА ГРУПА • – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 02

Строител АРТСТРОЙ ООД

ЕИК: 120564924

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II – TV 003489

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

• София • 2015 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. СВЕТОСЛАВ ГЕРАСОВ)

Валидно с оригинала!

Настоящото удостоверение е невалидно без приложен талон с указан срок.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 – TV 013073

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **АРТСТРОЙ ООД**

Седалище и адрес на управление: **4700 Смолян, ул. "Дичо Петров" №6, бл.15, вх.Б, ап.41**

Представяващ: **Асен Юриев Соколов**

ЕИК: **120564924**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0600/31.01.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 – TV 02

Строител **АРТСТРОЙ ООД**

ЕИК: **120564924**

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ.

№ 1 – TV 013073.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ



•София • 2015 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указани срок.

**Върне с оригинала.**