

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за  
определяне на разход за СМР

Наименование на оферента	ЕТ „МОЛСТРОЙ – КАДИР МОЛЛОВ“
ЕИК	120512781
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Кадир Моллов
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж III категория	№004343/19.11.2015г.
Срок на валидност на офертата	30 дни

Уважаеми дами и господа,

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** за обект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“, включващо следните подобекти:

1. ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска“;
2. ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /II-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951“ ;
3. ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / II-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Бреза от км. 0+000 до км. 3+500“;
4. ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500“;


Срокът за изпълнение който предлагаме е 5 месеца.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ** по образец Приложение № 1-КСС (Ценово предложение)

ДАТА:27.09.2016г.

ПОДПИС:

(КАДИР МОЛЛОВ (управител))



# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


„Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах.  
Мамиевска”  
Съоръжения

№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м <sup>3</sup>	285,00	21,47	6118,95
2	Изкоп за съоръжения в ск.почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м <sup>3</sup>	102,40	66,67	6827,01
3	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища	м <sup>3</sup>	820,80	13,84	11361,92
4	Разваляне на малки съоръжения и превоз на депо, включително всички разходи, сагласно проекта и ТС.	м	42,00	36,16	1518,72
5	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	18,80	249,73	4694,92
6	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи		188,40	249,73	47049,13
7	Доставка и полагане тръби PVCф110 за барбакани, заложи в стената и мостовете	м	174,00	13,67	2379,10
8	Армировка клас А III съгласно БДС 4758 и в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спецификация, всички диаметри оребрена стомана.	кг	11022,00	0,85	9341,15
9	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	320,00	0,85	271,20
<b>Телекомуникации</b>					
1	Трасиране на кабелна линия	м	3650,00	0,24	866,15
2	Направа на изкоп 0,8/0,4 почви III категория със зариване и грабването	м	3480,00	14,92	51907,68
3	Направа на изкоп 1,1/0,4	м	170,00	15,03	2554,93
4	Полагане на 1 бр. HDPE тръба в готов изкоп	м	3480,00	1,02	3547,02
5	Изтегляне на 1 бр. HDPE в стоманена тръба 3 "	м	170,00	2,37	403,41
6	Полагане на стоманена тръба Ф108/5 в изкоп за предпазване на кабел	м	170,00	18,08	3073,60
7	Направа на шахта ШКС 02 с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	30,00	232,78	6983,40
8	Монтаж на муфа за съединяване на HDPE тръба Ф 32	бр.	40,00	1,92	76,84
9	Монтаж на преходник/кабел	бр.	7,00	23,73	166,11
10	Полагане на лента	м	3650,00	0,15	536,19
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>					<b>159677,43</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>31935,49</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС</b>					<b>191612,92</b>

ДАТА: 27.09.2016 г.

ПОДПИС

КАДИР МОЛЛОВ - Управител



# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / II-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Брега от км. 0+000 до км. 3+500”

ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ КАБЕЛ					
№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Изкоп за:				
	-ревизионни шахти - 3 бр.	м <sup>3</sup>	6,00	28,50	171,00
	-шахти - за връзка на кабел, преминаващ под пътното платно - 11 бр.	м <sup>3</sup>	4,00	28,50	114,00
	-направа на широколентов интернет кабел - 50/110/2737.7м, от които:	м <sup>3</sup>	1 506		
	- 50 % в скални почви	м <sup>3</sup>	753		
	- машинно 90 %	м <sup>3</sup>	678	12,44	8429,10
	- ръчно 10 %	м <sup>3</sup>	75	22,66	1706,00
	- 50 % в земни почви	м <sup>3</sup>	753		
	- машинно 80 %	м <sup>3</sup>	602	6,53	3932,98
	- ръчно 20 %	м <sup>3</sup>	151	13,52	2035,75
2	Подложен пясък за оптичен кабел	м <sup>3</sup>	115	42,00	4830,00
3	Тръба HDPE ф40 (без резерв)	м	2 738,00	1,68	4599,84
4	Метална тръба ф108	м	635,00	16,52	10490,20
5	Сигнална предпазна лента	м	2 740,00	0,13	356,20
6	Детайл за прикрепване на кабел към мост	бр.	17,00	75,00	1275,00
7	Обратна засипка от несортиран трошен камък за направа на канално трасе за широколентов интернет	м <sup>3</sup>	1 097	16,45	18045,16
8	Уплътняване на земна основа с ръчен самоходен валяк за направа на оптичен кабел	м <sup>2</sup>	1 364	1,65	2250,35
9	Направа на шахти от армиран стоманобетон, вкл. кофраж	бр.	14		
10	- за ревизионни шахти за оптичен кабел	бр.	3	283,00	849,00
	- за шахти за оптичен кабел	бр.	9	384,00	3456,00
	Анкерни болтове	бр.	34,00	18,50	629,00
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					63169,58
ДДС 20%					12633,92
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					75803,50

ДАТА: 27.09.2016г

ПОДПИС

КАДИР МОЛЛОВ - Управляещ



# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /II-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”

Телекомуникации					
№		ед. Мярка	количество	ед. Цена	стойност
1	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от HDPE тръби Ф40				
1,1	Доставка на PVC тръби HDPE Ф40 , полагане в изкоп и всички свързани с	м	3440	1,88	6467,20
1,2	Трасиране на кабелна линия	м	3440	0,25	860,00
1,3	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен	м <sup>3</sup>	2270	13,20	29964,00
1,4	Всичко пясък за подложка	м <sup>3</sup>	230	22,50	5175,00
1,5	Всичко полагане на тръби HDPE Ф40	м	6784	2,70	18316,80
1,6	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст / , включително уплътняване на пластове	м <sup>3</sup>	2105	11,09	23344,45
1,7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ф108	м	96	16,46	1580,16
1,8	Сигнална лента	м	3440	0,12	412,80
1,9	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	24	218	5232,00
1,10	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен	м <sup>3</sup>	65	13,25	861,25
2	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от HDPE тръби Ф32				
2,1	Доставка на PVC тръби HDPE Ф32 , полагане в изкоп и всички свързани с	м	510	0,95	484,50
2,2	Трасиране на кабелна линия	м	510	0,24	122,40
2,3	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен	м <sup>3</sup>	337	13,32	4488,84
2,4	Всичко пясък за подложка	м <sup>3</sup>	34	21	714,00
2,5	Всичко полагане на тръби HDPE Ф32	м	510	2,07	1055,70
2,6	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст / , включително уплътняване на пластове	м <sup>3</sup>	298	11,16	3325,68
2,7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ф108	м	140	16,72	2340,80
2,8	Сигнална лента	м	510	0,12	61,20
2,9	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	4	219	876,00
2,10	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен	м <sup>3</sup>	12	13,52	162,24
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					105845,02
ДДС 20%					21169,00
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					127014,02

ДАТА: 27.09.2016 г.

ПОДПИС

КАДИР МОЛЛОВ



# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500"

Телекомуникации					
№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от HDPE тръби Ф40				
1	Доставка на PVC тръби HDPE Ф40 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи	м	1950	2,25	4387,50
2	Трасиране на кабелна линия	м	1950	0,50	975,00
3	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен	м <sup>3</sup>	1287	24,00	30888,00
4	Всичко пясък за подложка	м <sup>3</sup>	131	26,20	3432,20
5	Всичко полагане на тръби HDPE Ф40	м	1950	3,05	5947,50
6	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително	м <sup>3</sup>	1195	11,20	13384,00
7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ф108	м	102	17,72	1807,44
8	Сигнална лента	м	1950	0,30	585,00
9	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капацы	бр.	14	225,00	3150,00
10	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен	м <sup>3</sup>	38	24,50	931,00
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					65487,64
ДДС 20%					13097,53
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					78585,17

ДАТА: 27.09.2016г.

ПОДПИС

