

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за
определяне на разход за СМР


Наименование на оферента	„Пътища Смолян“ ЕООД
ЕИК	203660355
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Ахмед Хайриев Кушев-Управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж III категория	№ II-TV 004478
Срок на валидност на офертата	30 (Тридесет календарни дни)

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ, включващо следните под обекти:

1. ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах. Мамиевска”;
2. ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /II-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951” ;
3. ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / II-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Брежа от км. 0+000 до км. 3+500”;
4. ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед км. 1+550 – км. 3+500”;



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



След преглед на техническата спецификация и заложените в КС видове СМР, срокът за изпълнение, който предлагаме е 5 календарни месеца.


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 1-КСС (Ценово предложение)

ДАТА: 29.09.2016г.

ПОДПИС:

Ахмед Купев

(име, длъжност и максимален печат)



Приложение № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3217 / II-86, Рудозем – граница Гърция/ - с. Брега от км. 0+000 до км. 3+500”

ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ КАБЕЛ					
№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Изкоп за:				
	-ревизионни шахти - 3 бр.	м ³	6.00	8.80	52.80
	-шахти - за връзка на кабел, преминаващ под пътното платно - 11 бр.	м ³	4.00	8.80	35.20
	-направа на широколентов интернет кабел - 50/110/2737.7м, от които:	м ³	1 506		0.00
	- 50 % в скални почви	м ³	753		0.00
	- машинно 90 %	м ³	678	16.90	11 451.11
	- ръчно 10 %	м ³	75	28.90	2 175.79
	- 50 % в земни почви	м ³	753		0.00
	- машинно 80 %	м ³	602	8.80	5 300.19
	- ръчно 20 %	м ³	151	19.60	2 951.24
2	Подложен пясък за оптичен кабел	м ³	115	24.60	2 829.00
3	Тръба HDPE ф40 (без резерв)	м	2 738.00	3.95	10 815.10
4	Метална тръба ф108	м	635.00	19.60	12 446.00
5	Сигнална предпазна лента	м	2 740.00	1.26	3 452.40
6	Детайл за прикрепване на кабел към мост	бр.	17.00	26.90	457.30
7	Обратна засипка от несортиран трошен камък за направа на канално трасе за широколентов интернет	м ³	1 097	16.60	18 209.70
8	Уплътняване на земна основа с ръчен самоходен валяк за направа на оптичен кабел	м ²	1 364	0.90	1 227.47
9	Направа на шахти от армиран стоманобетон, вкл. кофраж	бр.	14		0.00
10	- за ревизионни шахти за оптичен кабел	бр.	3	220.00	660.00
	- за шахти за оптичен кабел	бр.	9	260.00	2 340.00
	Анкерни болтове	бр.	34.00	9.90	336.60
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					74 739.90
ДДС 20%					14 947.98
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					89 687.88

ДАТА:29.09.2016г.

ПОДПИС

Ахмед Кидев - Управител

Приложение 031


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: „Реконструкция на път SML 3218 /II-86, Средногорци – Рудозем/ - Боево км. 0+000 до км. 3+951”

Телекомуникации					
№		ед. Мярка	количество	ед. Цена	стойност
1	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от HDPE тръби Ф40				
1.1	Доставка на PVC тръби HDPE Ф40 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи	м	3440	3.95	13 588.00
1.2	Трасиране на кабелна линия	м	3440	0.40	1 376.00
1.3	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен	м ³	2270	8.80	19 976.00
1.4	Всичко пясък за подложка	м ³	230	24.60	5 658.00
1.5	Всичко полагане на тръби HDPE Ф40	м	6784	3.69	25 032.96
1.6	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове	м ³	2105	6.54	13 766.70
1.7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ф108	м	96	19.60	1 881.60
1.8	Сигнална лента	м	3440	1.26	4 334.40
1.9	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	24	229.00	5 496.00
1.10	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен	м ³	65	16.90	1 098.50
2	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от HDPE тръби Ф32				
2.1	Доставка на PVC тръби HDPE Ф32 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи	м	510	3.24	1 652.40
2.2	Трасиране на кабелна линия	м	510	0.40	204.00
2.3	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен	м ³	337	8.80	2 965.60
2.4	Всичко пясък за подложка	м ³	34	24.60	836.40
2.5	Всичко полагане на тръби HDPE Ф32	м	510	3.15	1 606.50
2.6	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове	м ³	298	6.54	1 948.92
2.7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ф108	м	140	19.60	2 744.00
2.8	Сигнална лента	м	510	1.26	642.60
2.9	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	4	229.00	916.00
2.10	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен	м ³	12	8.80	105.60
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					105 830.18
ДДС 20%					21 166.04
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					126 996.22

ДАТА:29.09.2016г.

ПОДПИС



Ахмед Кудев - управител

Применение №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ: Рехабилитация на път SML 2211 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Грамаде – Оглед
км. 1+550 – км. 3+500"

Телекомуникации					
№	Наименование	ед. мярка	колич ество	ед. цена	стойност
	Тръбноканална мрежа за широколентов интернет от HDPE тръби Ф40				
1	Доставка на PVC тръби HDPE Ф40 , полагане в изкоп и всички свързани с това разходи	м	1950	3.95	7 702.50
2	Трасиране на кабелна линия	м	1950	0.40	780.00
3	Всичко изкоп неподходящ материал 1.00/0.60, вкл. 10% ръчен	м ³	1287	13.25	17 052.75
4	Всичко пясък за подложка	м ³	131	24.60	3 222.60
5	Всичко полагане на тръби HDPE Ф40	м	1950	3.69	7 195.50
6	Всичко обратен насип / пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове	м ³	1195	10.69	12 774.55
7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ф108	м	102	19.60	1 999.20
8	Сигнална лента	м	1950	1.26	2 457.00
9	Ревизионни шахти с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	14	229.00	3 206.00
10	Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен	м ³	38	8.80	334.40
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					56 724.50
ДДС 20%					11 344.90
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					68 069.40

ДАТА:29.09.2016г.



Ахмед Тушев - Управител



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004478

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ПЪТИЩА СМОЛЯН ЕООД

Седалище и адрес на управление: 4700 Смолян, бул. "България" №69, ет.3

Представляващ: Ахмед Хайриев Кушев

ЕИК: 203660355

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0898/31.03.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ВТОРА ГРУПА** • – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 01

Строител ПЪТИЩА СМОЛЯН ЕООД

ЕИК: 203660355

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II – TV 004478

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА. 30.09.2017

Председател на комисията:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Д-р. А.Р. ИИ. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214 /II-86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци – мах.

Мамиевска”

Съоръжения

№		ед. мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м ³	285,00	22,47	6403,95
2	Изкоп за съоръжения в ск.почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м ³	102,40	68,70	7034,88
3	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища	м ³	820,80	14,90	12229,92
4	Разваляне на малки съоръжения и превоз на депо, включително всички разходи, съгласно проекта и ТС.	м	42,00	38,00	1596,00
5	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	18,80	250,00	4700,00
6	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи		188,40	250,00	47100,00
7	Доставка и полагане тръби PVCф110 за барбакани, заложи в стената и мостовите	м	174,00	13,67	2379,10
8	Армировка клас А III съгласно БДС 4758 и в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спецификация, всички диаметри оребрена стомана.	кг	11022,00	0,85	9341,15
9	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС и всички свързани с това разходи	м ²	320,00	0,85	271,20
Телекомуникации					
1	Трасиране на кабелна линия	м	3650,00	0,24	866,15
2	Направа на изкоп 0,8/0,4 почви III категория със зариване и трамбоване	м	3480,00	14,92	51907,68
3	Направа на изкоп 1,1/0,4	м	170,00	15,03	2554,93
4	Полагане на 1 бр. HDPE тръба в готов изкоп	м	3480,00	1,02	3547,02
5	Изтегляне на 1 бр. HDPE в стоманена тръба 3 "	м	170,00	2,37	403,41
6	Полагане на стоманена тръба Ф108/5 в изкоп за предпазване на кабел	м	170,00	18,08	3073,60
7	Направа на шахта ШКС 02 с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	30,00	232,78	6983,40
8	Монтаж на муфа за съединяване на HDPE тръба Ф 32	бр.	40,00	1,92	76,84
9	Монтаж на преходник/кабел	бр.	7,00	23,73	166,11
10	Полагане на лента	м	3650,00	0,15	536,19
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					161171,52
ДДС 20%					32234,30
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНО ДДС					193405,83

ДАТА: 29.09.2016 г.

ПОДПИС

Ахмед Кучев - Управител