



## ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/32-22, факс: 0306/31-59  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „АРТСТРОЙ” ООД

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 120564924,

представявано от Асен Юриев Соколов,

в качеството му на Управител,


### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 2, община Рудозем”

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 111 945,00 лв. (словом: сто и единадесет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева) без ДДС или 134 334,00 лв. (словом: сто тридесет и четири хиляди триста тридесет и четири лева) с ДДС.
2. Стойността на ценовото ни предложение е формирана на база приложената количествено-стойностна сметка, която е неразделна част от предложението ни, като същата я представяме на хартиен и електронен носител в Excel формат.
3. Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекта - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване обема на горепосочената обществена поръчка.





Образец

4. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към допълнителната информация.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 19.12.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....  
/Асен Юриев Соколов - Управител/





ОБЕКТ: Вътрешна отоплителна инсталация и инсталация за БГВ на ОДЗ "Снежанка" - сграда 2  
 ЧАСТ: ОВК  
 ФАЗА: РП  
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз.	Наименование	Мярка	Кол.	Ед. Цена	Общо
1.	<b>ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ</b>				
1	Демонтаж на съществуващи панелни радиатори	бр.	23	38,00	874,00
2	Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа	компл.	1	358,60	358,60
3	Демонтаж на съществуваща подова настилка	кв.м.	335	4,60	1 541,00
4	Изкъртване и почистване на съществуваща подова замазка 6 см	кв.м.	335	4,95	1 658,25
5	Натоварване, превоз и депониране на стоителни отпадъци	куб.м.	18	48,50	873,00
6	Направа на основа за подово отопление с дебелина 30 мм и екраниращо алуминиево фолио и арматурна мрежа. Изолационен материал екструдирен пенополистирол ( XPS ) с плътност 30 kg/m3 и коеф. на топлопроводност 0,031 W/mK.	кв.м.	335	13,20	4 422,00
7	Полагане на лента за стена за подово отопление	м.	250	2,47	617,50
8	Направа на подови серпентини с многослойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф 16 x 2, комплект със скоби за приковаване.	м.	2354	3,99	9 392,46
9	Подмяна на подови сифони в мокри помещения	бр.	4	57,00	228,00
10	Направа на замазка с подобрител ( пластификатор ) за подово лъчисто отопление.	кв.м.	335	21,45	7 185,75
11	Полагане на саморазливна замазка	кв.м.	365	14,85	5 420,25
12	Полагане на антибактериално покритие без фуги по подове на помещения	кв.м.	365	26,40	9 636,00
13	Полагане на настилка - теракота, неплъзгаща, по подове на мокри помещения, в т.ч. лепило и фугиране	кв.м.	70	35,00	2 450,00
14	Направа на перваз от системата на антибактериалното покритие	м.	175	5,89	1 030,75
15	Направа на перваз от теракота h=10см	м.	56	7,10	397,60
16	Направа на преходни лъйсни	м.	7	12,00	84,00
17	Доставка и монтаж на колекторна кутия за вграждане с дължина 800 мм.	бр.	1	114,00	114,00
18	Доставка и монтаж на колекторна кутия за вграждане с дължина 900 мм.	бр.	1	123,50	123,50
19	Комплектоване на колекторна кутия с колектори за подово отопление 1" с 14 бр.линии. Комплектовани с дебитомери, ел.задвижки, обезвъздушител, както и адаптори за тръба ф 16 - 28 броя.	компл.	1	1 596,00	1 596,00
20	Комплектоване на колекторна кутия с колектори за подово отопление 1" с 11 бр.линии. Комплектовани с дебитомери, ел.задвижки, обезвъздушител, както и адаптори за тръба ф 16 - 22 броя.	компл.	1	1 349,00	1 349,00
21	Доставка и монтаж на кран сферичен с холендър 1"	бр.	4	20,90	83,60
22	Доставка и монтаж на стаен термостат за подово отопление	бр.	12	61,75	741,00
23	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 28 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	56	28,50	1 596,00
24	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 35 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	16	37,05	592,80
25	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 28 x 9	м.	56	3,42	191,52
26	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 35 x 9	м.	16	3,61	57,76
27	Полагане на кабел ШВПС 3 x 0,5 м2 в гофриран шлах ф 12 мм - връзка на ел.задвижките в разпределителните кутии до стайните термостати за подово.	м.	120	2,66	319,20
28	Полагане на кабел ШВПС 3 x 1,0 м2 в гофриран шлах ф 12 мм - връзка на ел.задвижките в разпределителните кутии до ел. табло.	м.	60	3,47	208,05
29	Направа на хидравлична проба	бр.	1	142,50	142,50
30	Направа на топла проба	бр.	1	190,00	190,00



II. ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ					
1	Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа	компл.	1	332,50	332,50
2	Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/400	бр.	1	71,25	71,25
3	Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/600	бр.	2	79,80	159,60
4	Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/1000	бр.	1	118,75	118,75
5	Доставка на теростатен вентил за адаптор, комплект с термостатна глава за сгради с обществено предназначение и адаптор ф 15.	бр.	27	71,25	1 923,75
6	Доставка на кран секретен ъглов за адаптор с предварителна настройка и адаптор ф 15.	бр.	27	14,25	384,75
7	Монтаж на радиатор, комплект с арматура	бр.	4	71,25	285,00
8	Демонтаж на съществуваща радиаторна арматура	бр.	46	9,50	437,00
9	Монтаж на термостатна радиаторна арматура.	компл.	23	9,50	218,50
10	Полагане на декоративна розетка ф 16, единична	бр.	54	0,57	30,78
11	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 15 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	120	18,05	2 166,00
12	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 18 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	60	22,80	1 368,00
13	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 22 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	60	24,70	1 482,00
14	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 28 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	15	28,50	427,50
15	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 35 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	52	37,05	1 926,60
16	Пробиване на отвор в дървен под	бр.	54	4,75	256,50
17	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 16 x 9	м.	80	1,90	152,00
18	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 19 x 9	м.	60	2,00	119,70
19	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 22 x 9	м.	60	2,57	153,90
20	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 28 x 9	м.	16	3,42	54,72
21	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 35 x 9	м.	52	3,61	187,72
22	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2"	бр.	2	14,25	28,50
23	Направа на хидравлична проба	бр.	1	142,50	142,50
24	Направа на топла проба	бр.	1	190,00	190,00
III. Топлозахранване детски ясли					
1	Доставка, монтаж, пуск и настройка на стенен газов кондензен котел с мощност 18,4-114 kW, ефективност до 109%. Газова горелка с модулация от 17 до 100%. Микропроцесорно управление, комплект с коаксиален комин.	бр.	1	12 806,00	12 806,00
2	Доставка и монтаж на хидравличен изравнител, топлоизолиран - съгласно приложения разчет или стандартен за 15 m <sup>3</sup> /h.	бр.	1	1 486,75	1 486,75
3	Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд 150 литра.	бр.	1	346,75	346,75
4	Доставка и монтаж на водоразпределител / водосъбирател, топлоизолирани, с 2 щуцера 2 1/2" от страната на хидравличния изравнител; 4 щуцера 2", 2 щуцера 1 1/4" и 2 щуцера 1" за вътрешните инсталации; 2 щуцера 1" за изтакане и 2 муфи за термоманометри.	бр.	1	935,75	935,75
5	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4"	бр.	2	28,50	57,00
6	Доставка и монтаж на груб филтър за вода 1 1/4"	бр.	1	28,50	28,50
7	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/4"	бр.	1	24,70	24,70
8	Доставка и монтаж на кран сферичен 2" с холендър	бр.	2	49,40	98,80
9	Доставка и монтаж на груб филтър за вода 2"	бр.	1	42,75	42,75
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2"	бр.	1	33,25	33,25
11	Доставка и монтаж на кран сферичен 2 1/2" с холендър	бр.	4	90,25	361,00
12	Доставка и монтаж на водоразпределител / водосъбирател, топлоизолирани, с 2 щуцера 2 1/2" от страната на хидравличния изравнител; 6 щуцера 1 1/4"; 2 щуцера 1" за изтакане и 2 муфи за термоманометри.	бр.	1	1 092,50	1 092,50
13	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа – котелна с дебит: 4.55 m <sup>3</sup> /h и напор 4.98 mH <sub>2</sub> O; Ел. данни: U=230 V; 50Hz; I=0.44A; P=60W.	бр.	1	650,75	650,75
14	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа - трансферна с дебит: 4.90 m <sup>3</sup> /h и напор 6.5 mH <sub>2</sub> O; Ел. данни: U=230 V; 50Hz; I=1.32A; P=300W.	бр.	1	897,75	897,75



15	Доставка и монтаж на котелна предпазна група - предпазен клапан 3,5 bar	бр.	1	61,75	61,75
16	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 22 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	1	24,70	24,70
17	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 22 x 9	м.	1	2,57	2,57
18	Направа на тръбна разводка от медна тръба ф 54 x 1, комплект с фитинги и система за укрепване.	м.	86	41,80	3 594,80
19	Полагане на тръбна изолация от микропорестта гума ф 54 x 9	м.	86	4,18	359,48
20	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1" 3,5 bar	бр.	1	25,65	25,65
21	Изграждане на система от предварително изолирани тръби – тръби DA50 мм, две тръби в обща изолация с външен диаметър на тръбите с изолацията ф 160. В комплект с бърза резбова връзка и фиксиращи скоби.	м.	24	180,00	4 320,00
22	Накраен маншон 2хDA32-2хDA50	бр.	2	71,25	142,50
23	Доставка и монтаж на хидравличен изравнител, топлоизолиран - съгласно приложения разчет или стандартен за 5 m <sup>3</sup> /h.	бр.	1	741,00	741,00
24	Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд 80 литра.	бр.	1	232,75	232,75
25	Доставка и монтаж на водоразпределител / водосъбирател, топлоизолирани, с 2 щуцера 2" от страната на хидравличния изравнител; 4 щуцера 1 1/2" за вътрешните инсталации; 2 щуцера 1" за изтакане и 2 муфи за термоманометри.	бр.	1	931,00	931,00
26	Доставка и монтаж на кран сферичен 2" с холендър	бр.	4	49,40	197,60
27	Доставка и монтаж на циркулационна помпа – радиатори с дебит: 2,39 m <sup>3</sup> /h и напор 8,16 mH <sub>2</sub> O; Ел. данни: U=230 V; 50Hz; I=1,19A; P=144W.	бр.	1	1 187,50	1 187,50
28	Доставка и монтаж на циркулационна помпа – подово отопление с дебит: 3,29 m <sup>3</sup> /h и напор 6,54 mH <sub>2</sub> O; Ел. данни: U=230 V; 50Hz; I=1,19A; P=144W.	бр.	1	931,00	931,00
29	Доставка и монтаж на метално разпределително табло за стенен монтаж, 220/200/150, вкл. DIN- шини, клемореди, заземяване, надписи, приложена документация, указания за работа, наладки и 72 часови проби	бр.	1	1 862,00	1 862,00
30	Полагане на PVC кабелен канал 20x40 по стени	м	60	4,94	296,40
31	Изтегляне на кабел СВТ3x2,5mm <sup>2</sup>	м	10	2,85	28,50
32	Изтегляне на кабел СВТ3x4mm <sup>2</sup>	м	60	3,80	228,00
33	Направа суха разделка на кабел до 6 mm <sup>2</sup>	бр.	6	6,18	37,05
34	Свързване проводник към съоръжение до 6mm <sup>2</sup>	бр.	6	1,14	6,84
35	Измервания	к-т	1	250,00	250,00
36	Доставка и монтаж на трипътен вентил 1 1/4" с ел.задвижка или капирлярка	бр.	2	412,24	824,48
37	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2"	бр.	4	14,25	57,00
38	Доставка и монтаж на кран сферичен с холендър 1"	бр.	10	20,90	209,00
39	Доставка и монтаж на кран сферичен 1 1/4"	бр.	6	28,50	171,00
40	Доставка и монтаж на кран сферичен 1"	бр.	2	14,25	28,50
41	Доставка и монтаж на груб филтър за вода 1 1/4"	бр.	2	28,50	57,00
42	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1 1/4"	бр.	2	24,70	49,40
43	Доставка и монтаж на термо-манометър	бр.	4	33,20	132,80
44	Направа на хидравлична проба	бр.	1	142,50	142,50
45	Направа на топла проба	бр.	1	190,00	190,00
46	Преработка и демонтаж на елементи в котелно помещение в сградата на Снежанка 1	компл.	1	614,00	614,00
Обща сума за инсталацията, лева без ДДС:					102 890,63
Непредвидени разходи до 10%:					9 054,38
ОБЩО БЕЗ ДДС:					111 945,00
ДДС:					22 389,00
ОБЩО С ДДС:					134 334,00

Управител:.....  
/инж.Асен Соколов/

