

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор № 94/08.12.2017 г. с предмет: Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“

Днес, 04.07.2018 г., в гр. Рудозем между:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, гр. Рудозем, бул. “България” № 15, БУЛСТАТ 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община Рудозем, и Милена Любомирова Русева – Главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна
и

„СЕПАЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Рудозем, 4960, общ.Рудозем, ул. „Бор“ №4, ЕИК 120597696, представлявано от Вахди Салихов Паликаров , в качеството му на Управител, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, определен за изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“, с Решение № - 449/20.10.2017 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

(1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 94 от 08.12.2017 г., общата стойност на договора е в размер, съгласно Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор, както следва:

1. Проектиране и осъществяване на авторски надзор (до 4% от общата стойност на предложението)-36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лв. без ДДС.
2. Извършване на СМР I-ви етап - 537 942.32 (петстотин тридесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева и тридесет и две стотинки) лв. без ДДС.
3. Извършване на СМР II-ри етап – 365 615,76 (триста шестдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС, равняващи се общо на **939 558,08 (деветстотин тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем лева и осем стотинки)**

(2) По време на изпълнение на строително-монтажните работи на I-ви етап, вследствие на непредвидени обстоятелства, посочени в Становище от инж. Иван Атанасов-проектант по част „ВиК“, се налагат изпълнението на допълнителни видове СМР, подробно описани в Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни видове СМР, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.

(3) Същевременно допълнителните видове СМР по параграф 2 представляват непредвидени обстоятелства, тъй като на етап изготвяне на инвестиционния проект, същите не са

могли да бъдат предвидени и заложени в проекта като прогнозни количества. Видно от Допълнителна Количествено стойностна сметка (Приложение № 2) общата стойност на измененията е до 15 % от общата стойност на първоначалния договор за строителство.

- (4) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят.

с оглед изложеното и поради това, че на етапа на проектиране не е било възможно да се установи състоянието на съществуващата дъждовна канализация и скритите шахти на територията на площада и около площадното пространство, както и направени изменения в местоположението на заустване, поради несъответстваща кота в посочената в проекта шахта – обстоятелства, поради което се налага изпълнението на допълнителни видове СМР и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 94 от 08.12.2017 г. с предмет: Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“.

§ 1. Страните приемат Количествено-стойностна сметка(Приложение №1) и Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни видове СМР (Приложение №2), одобрени от страните по Договор № 94/08.12.2017 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 2, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 2, ал.1. общата стойност на договора е в размер, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва:

1. Проектиране и осъществяване на авторски надзор (до 4% от общата стойност на предложението)-36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лв. без ДДС.
2. Извършване на СМР I-ви етап – 618 581,89 (шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и един лев и осемдесет и девет стотинки) лв. без ДДС.
3. Извършване на СМР II-ри етап – 365 615,76 (триста шестдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС, равняващи се общо на **1 020 197.65 (един милион и двадесет хиляди и сто деветдесет и седем и шестдесет и пет стотинки)**

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка №94 от 08.12.2017 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 94 от 08.12.2017 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Приложение: 1. Количествено-стойностна сметка.

СМР. 2. Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни видове

3. Анализи на единични цени.

4. Становище от инж. Иван Атанасов-проектант по част „ВиК“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВАХДИ ПАЛИКАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СЕПАЛ“ ЕООД



КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Облагородяване на Централен градски площад - гр. Рудозем		Приложение 1						
Поз. ПСД	Шифър	Наименование	М-ка	к-во	ед.ц.	Ед.ц. с ДДС	СТ-СТ	СТ-СТ с ДДС
		I ЕТАП						
		Градски площад 1/част изкопи						
1	8454460000	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	М2	218,00	2,05 лв.	2,46 лв.	446,90 лв.	536,28 лв.
2	8453210000	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ, ПЯСЪК И ДР.	М2	195,00	1,48 лв.	1,78 лв.	288,60 лв.	346,32 лв.
3	*331400056	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР ЧУК	М3	12,00	48,00 лв.	57,60 лв.	576,00 лв.	691,20 лв.
4	*103100007	РЯЗАНЕ АСФАЛТ С ДЕБЕЛИНА 10 см С МАШИНА 268К/272К	М	51,00	12,00 лв.	14,40 лв.	612,00 лв.	734,40 лв.
5	*000000023	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С d=20CM	М3	155,00	33,50 лв.	40,20 лв.	5 192,50 лв.	6 231,00 лв.
6	*762000200	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=10CM	М3	112,00	23,95 лв.	28,74 лв.	2 682,40 лв.	3 218,88 лв.
7	*000000004	РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТОННИ ПОЯСИ С d=20CM ЧРЕЗ МЕХАНИЗИРАНО ПРОСИЧАНЕ	М3	47,00	23,50 лв.	28,20 лв.	1 104,50 лв.	1 325,40 лв.
8	*000000024	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	М3	326,00	2,55 лв.	3,06 лв.	831,30 лв.	997,56 лв.
9	*000000025	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	М3	326,00	5,32 лв.	6,38 лв.	1 734,32 лв.	2 081,18 лв.
10	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	М3	1100,00	2,97 лв.	3,56 лв.	3 267,00 лв.	3 920,40 лв.
11	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ <<01-01-013>>	М3	138,00	26,13 лв.	31,36 лв.	3 605,94 лв.	4 327,13 лв.
12	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	М3	138,00	9,18 лв.	11,02 лв.	1 266,84 лв.	1 520,21 лв.
13	8452460000	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ ДО 50 М.С КОЛЧИКИ ЗА ЗЕМНИ ПОЧВИ II КАТЕГОРИЯ	М3	138,00	24,60 лв.	29,52 лв.	3 394,80 лв.	4 073,76 лв.
14	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПА НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	М3	131,00	3,51 лв.	4,21 лв.	459,81 лв.	551,77 лв.
15	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	М3	1100,00	5,32 лв.	6,38 лв.	5 852,00 лв.	7 022,40 лв.

16	8101103200	ПОЧИСТВАНЕ ПОЧВА ОТ РАСТИТЕЛНОСТ РЪЧНО С d>10CM <<01-01-010>>	м3	322,00	27,93 лв.	33,52 лв.	8 993,46 лв.	10 792,15 лв.
17	8101102040	ОТСИЧАЧЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф 41 ДО 70 СМ <<01-01-105>>	бр.	7,00	33,25 лв.	39,90 лв.	232,75 лв.	279,30 лв.
18	8101102140	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф41 ДО 70 СМ <<01-01-108>>	м3	10,00	11,87 лв.	14,24 лв.	118,70 лв.	142,44 лв.
19	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м. неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	6,00	26,13 лв.	31,36 лв.	156,78 лв.	188,14 лв.
20	8101407110	ИЗКОП ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-055>>	м3	1370,00	1,62 лв.	1,94 лв.	2 219,40 лв.	2 663,28 лв.
		част изкопи					43 036,00 лв.	51 643,20 лв.
		Градски площад 1/част конструктивна						
1	8102051310	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОВОНИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АС.ШАХТИ С d = или < 15 CM	м2	188,00	23,01 лв.	27,61 лв.	4 325,88 лв.	5 191,06 лв.
2	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6 ДО 12 ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	3000,00	2,10 лв.	2,52 лв.	6 300,00 лв.	7 560,00 лв.
3	8102071050	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ	м3	28,00	165,42 лв.	198,50 лв.	4 631,76 лв.	5 558,11 лв.
4	810308140	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ - РЪЧНО	м3	23,00	161,08 лв.	193,30 лв.	3 704,84 лв.	4 445,81 лв.
5	*762000181	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	73,00	9,90 лв.	11,88 лв.	722,70 лв.	867,24 лв.
6	8102067020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ 5 ММ	кг	345,00	2,16 лв.	2,59 лв.	745,20 лв.	894,24 лв.
7	*331400044	НАПРАВА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 15 СМ ЦВЕТНА	м3	23,00	214,63 лв.	257,56 лв.	4 936,49 лв.	5 923,79 лв.
8	*331400059	ШЛАЙФАНЕ НА ЦВЕТНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м2	150,00	7,20 лв.	8,64 лв.	1 080,00 лв.	1 296,00 лв.
9	*331400058	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М.	м3	66,00	26,45 лв.	31,74 лв.	1 745,70 лв.	2 094,84 лв.
10	*331400057	ТРАМБОВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ДО 0,10 М	м2	575,00	1,65 лв.	1,98 лв.	948,75 лв.	1 138,50 лв.
		част конструктивна					29 141,32 лв.	34 969,58 лв.
		Градски площад 1/ част настилки						
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	5300,00	1,65 лв.	1,98 лв.	8 745,00 лв.	10 494,00 лв.
2	8103108000	ОСНОВА ЗА ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНО КАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	780,00	16,08 лв.	19,30 лв.	12 542,40 лв.	15 050,88 лв.
3		НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН 8" - 16.5/20/8 УЛИЦИ СИВ	м ²	1314,00	34,75 лв.	41,70 лв.	45 661,50 лв.	54 793,80 лв.
4		НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН " - 16.5/20/6 - ТРОТОАРИ ЦВЕТЕН	м ²	1369,00	34,32 лв.	41,18 лв.	46 984,08 лв.	56 380,90 лв.

5		ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ 40/60 С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - ПАРКИНГИ	м ²	186,00	41,08 лв.	49,30 лв.	7 640,88 лв.	9 169,06 лв.
6		НАСТИЛКА - ТИП "ПРАВОЪГЪЛНИК 8" 10/20 - БЯЛ (ПАРКИНГИ)	м ²	14,00	54,74 лв.	65,69 лв.	766,36 лв.	919,63 лв.
7		НАСТИЛКА - ТИП "КАРЕ" - ЗЕЛЕНО/БЯЛО	м ²	151,00	54,74 лв.	65,69 лв.	8 265,74 лв.	9 918,89 лв.
8		НАСТИЛКА ТИП ПАСТЕЛА	м ²	1151,00	73,42 лв.	88,10 лв.	84 506,42 лв.	101 407,70 лв.
9		НАСТИЛКА КЛИНКЕР	м ²	104,00	95,05 лв.	114,06 лв.	9 885,20 лв.	11 862,24 лв.
10		ПАВАЖНА НАСТИЛКА - ТИП "ДЕКОРАТИВНО ПАВЕ" по каталог	м ²	20,70	42,16 лв.	50,59 лв.	872,71 лв.	1 047,25 лв.
11	*000000028	НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН 8" - 16.5/20/8 ПАРКИНГИ ЧЕРВЕН	м ²	928,00	34,54 лв.	41,45 лв.	32 053,12 лв.	38 463,74 лв.
12	*331400065	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ	м ²	9,00	42,44 лв.	50,93 лв.	381,96 лв.	458,35 лв.
13	8102126313	ГРАНИТОГРЕС ПО ВЪНШНИ СТЕНИ С CERESIT, ПЛОЧКИ ДО 300/300	м ²	31,00	48,66 лв.	58,39 лв.	1 508,46 лв.	1 810,15 лв.
14	*331400066	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРАПЕТ ИНОКС	м	17,00	101,97 лв.	122,36 лв.	1 733,49 лв.	2 080,19 лв.
15	*000000009	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ УЛИЧНИ 18/35/50 СИВ	м	180,00	29,87 лв.	35,84 лв.	5 376,60 лв.	6 451,92 лв.
16	*000000010	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ АЛЕЙНИ 15/25/50 СИВ	м	732,00	24,37 лв.	29,24 лв.	17 838,84 лв.	21 406,61 лв.
17	*000000011	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ УЛИЧНИ 15/25/50 СИВ (легал)	м	8,00	24,37 лв.	29,24 лв.	194,96 лв.	233,95 лв.
18	*000000012	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 6/15/50 СИВ	м	262,00	18,99 лв.	22,79 лв.	4 975,38 лв.	5 970,46 лв.
19	*000000032	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОТВОДНИТЕЛНИ РЕШЕТКИ	м	68,00	73,60 лв.	88,32 лв.	5 004,80 лв.	6 005,76 лв.
		част настилки					294 937,90 лв.	353 925,48 лв.
		Градски площад 1 / Оборудване						
1	*000000054	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ПЕРГОЛА С ПЕЙКИ - по работен детайл	м	39,00	268,84 лв.	322,61 лв.	10 484,76 лв.	12 581,71 лв.
2	*000000053	НАПРАВА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ НА МАСИВНА ОСНОВА - по работен детайл	м	40,10	27,39 лв.	32,87 лв.	1 098,34 лв.	1 318,01 лв.
3	*000000052	КОШЧЕТА ЗА СМЕТ ПАРКОВИ	бр.	10,00	64,20 лв.	77,04 лв.	642,00 лв.	770,40 лв.
4	*331400079	ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ	м ²	3,50	44,00 лв.	52,80 лв.	154,00 лв.	184,80 лв.
5	*000000055	ПОСТАВЯЕМИ ПЕЙКИ ВЪРХУ НАСТИЛКА (типови)	бр.	6,00	120,53 лв.	144,64 лв.	723,18 лв.	867,82 лв.
		Оборудване					13 102,28 лв.	15 722,73 лв.
		Градски площад 1 / Други						
1		ДОСТАВКА И МОНТАЖ (АНКЕРИРАНЕ) НА КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С 4 ПЪРЗАЛКИ 3-12 ГОД. ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1,00	6 828,00 лв.	8 193,60 лв.	6 828,00 лв.	8 193,60 лв.
2		ОСНОВА ЗА УДАРОПОГЪЛТАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА 3 см	м ²	71,00	8,10 лв.	9,72 лв.	575,10 лв.	690,12 лв.
3		УДАРОПОГЪЛТАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА 3 см ЦВЕТНА	м ²	71,00	48,51 лв.	58,21 лв.	3 444,21 лв.	4 133,05 лв.
4		СУХ МУЗИКАЛЕН ФОНТАН	бр.	1,00	49 447,32 лв.	59 336,78 лв.	49 447,32 лв.	59 336,78 лв.
5		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	м ²	1621,00	22,19 лв.	26,63 лв.	35 969,99 лв.	43 163,99 лв.
6		Автом. напоит. система с потъващи хидранти , свързана със съществуващата	м ²	1435,00	11,55 лв.	13,86 лв.	16 574,25 лв.	19 889,10 лв.

	Други								112 838,87 лв.	135 406,64 лв.
	Градски площад 1 / Електротехническа									
1	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	373,08	24,97 лв.	29,96 лв.			9 315,81 лв.	11 178,97 лв.
2	*000000041	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ НДРЕ В ИЗКОП Ф40 ММ	м	765,00	2,09 лв.	2,51 лв.			1 598,85 лв.	1 918,62 лв.
3	*000000026	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ 3 x 6 В ТРЪБА Ф40	м	765,00	4,67 лв.	5,60 лв.			3 572,55 лв.	4 287,06 лв.
4	*000000042	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	764,37	0,59 лв.	0,71 лв.			450,98 лв.	541,17 лв.
5		Д-КА, ИЗПРАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=4М С БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ, С ДВОЙНА ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА	бр.	11,00	710,40 лв.	852,48 лв.			7 814,40 лв.	9 377,28 лв.
6	*000000022	ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	18,00	29,30 лв.	35,16 лв.			527,40 лв.	632,88 лв.
7	*331400069	ДЕМОНТАЖ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЬЛБОВЕ	бр.	5,00	164,88 лв.	197,86 лв.			824,40 лв.	989,28 лв.
8		Д-КА, ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=8М ЗА УЛИЧНО ОСВ. С БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ, С ДВОЙНА ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА	бр.	5,00	1 014,00 лв.	1 216,80 лв.			5 070,00 лв.	6 084,00 лв.
9	*000000044	МОНТАЖ ТАБЛО ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1,00	529,85 лв.	635,82 лв.			529,85 лв.	635,82 лв.
10	*331400008	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 110 ММ В ГОТОВ ИЗКОП	м	55,00	9,90 лв.	11,88 лв.			544,50 лв.	653,40 лв.
11	*000000046	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5	м	280,00	6,94 лв.	8,33 лв.			1 943,20 лв.	2 331,84 лв.
12	*000000047	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ НДРЕ Ф40	м	765,00	3,05 лв.	3,66 лв.			2 333,25 лв.	2 799,90 лв.
13	*000000051	ДОСТАВКА УО - КАСЕТА	бр.	1,00	85,00 лв.	102,00 лв.			85,00 лв.	102,00 лв.
14	*000000050	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ 10 А	бр.	24,00	22,70 лв.	27,24 лв.			544,80 лв.	653,76 лв.
15		Д-КА И М-Ж ЕЛ. ТАБЛО ОТКРИТ М-Ж, ТИП "ТЕПО" К-Т С АПАРАТ.	бр.	1,00	529,85 лв.	635,82 лв.			529,85 лв.	635,82 лв.
16	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ЗАСИПВАНЕ НА КАБЕЛЕН ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	м3	29,20	43,93 лв.	52,72 лв.			1 282,76 лв.	1 539,31 лв.
17	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	355,40	11,25 лв.	13,50 лв.			3 998,25 лв.	4 797,90 лв.
18	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ <<01-01-060>>	м3	355,40	4,75 лв.	5,70 лв.			1 688,15 лв.	2 025,78 лв.
19		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 80/80/100 СМ "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	3,00	743,18 лв.	891,82 лв.			2 229,54 лв.	2 675,45 лв.
Електротехническа										
І ЕТАП Градски площад 1										
									44 883,53 лв.	53 860,24 лв.
									537 939,90 лв.	645 527,88 лв.

ЕТАП 1 - Допълнителни работи по заповед на проектанта

Част ВиК / Водотвеждане

1	G00000060	ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ	МЗ	489,000	6,34 лв.	7,61 лв.	3 100,26 лв.	3 720,31 лв.
2	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при нормални условия	МЗ	285,000	2,97 лв.	3,56 лв.	846,45 лв.	1 015,74 лв.
3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВЪРШНА СКАЛНА МАСА И РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА - на транспорт, земни почви	МЗ	226,000	3,51 лв.	4,21 лв.	793,26 лв.	951,91 лв.
4	s130203000360	РАЗБИВАНЕ БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МЗ	140,000	52,80 лв.	63,36 лв.	7 392,00 лв.	8 870,40 лв.
5	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	МЗ	715,000	5,32 лв.	6,38 лв.	3 803,80 лв.	4 564,56 лв.
6	8101106111	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	МЗ	313,000	34,09 лв.	40,91 лв.	10 670,17 лв.	12 804,20 лв.
7	8101104131	ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО, ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПНАТА ПОЧВА ДО 3 м ХОРИЗ. РАЗСТОЯНИЕ - тънки, с дълбочина до 0,50 м.	МЗ	112,000	26,13 лв.	31,36 лв.	2 926,56 лв.	3 511,87 лв.
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	МЗ	244,000	9,18 лв.	11,02 лв.	2 239,92 лв.	2 687,90 лв.
9	G00002272	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=200 MM	М	236,000	35,15 лв.	42,18 лв.	8 295,40 лв.	9 954,48 лв.
10	G00002274	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=400 MM	М	14,000	158,51 лв.	190,21 лв.	2 219,14 лв.	2 662,97 лв.
11	G00002271	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=160 MM	М	61,000	22,08 лв.	26,50 лв.	1 346,88 лв.	1 616,26 лв.
12	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП И БЕТОНОВ КОНСТРУКЦИИ) С Ф110 MM	М	140,000	12,46 лв.	14,95 лв.	1 744,40 лв.	2 093,28 лв.
13	G00001494	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 50 MM	М	6,000	13,39 лв.	16,07 лв.	80,34 лв.	96,41 лв.
14	G00002244	ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ D=20 MM	М	65,000	4,70 лв.	5,64 лв.	305,50 лв.	366,60 лв.
15	s12000081	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	М	522,000	0,65 лв.	0,78 лв.	339,30 лв.	407,16 лв.
16	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ЗАСИПВАНЕ НА КАБЕЛЕН ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	МЗ	140,000	43,93 лв.	52,72 лв.	6 150,20 лв.	7 380,24 лв.
17	8103106000	ТРОШЕН КАМЪК С РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М	МЗ	45,000	29,09 лв.	34,91 лв.	1 309,05 лв.	1 570,86 лв.
18	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	МЗ	137,000	5,32 лв.	6,38 лв.	728,84 лв.	874,61 лв.
19	8101113100	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	МЗ	741,000	11,24 лв.	13,49 лв.	8 328,84 лв.	9 994,61 лв.

20	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - с трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	741,000	4,75 лв.	5,70 лв.	3 519,75 лв.	4 223,70 лв.
21	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	35,000	32,39 лв.	38,87 лв.	1 133,65 лв.	1 360,38 лв.
22	G00002053	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC	БР	20,000	83,87 лв.	100,64 лв.	1 677,40 лв.	2 012,88 лв.
23	G000017091	МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ ЗА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	М	68,000	126,65 лв.	151,98 лв.	8 612,20 лв.	10 334,64 лв.
24	8244281020	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0.60 М СЪС СГЛОБЯЕМИ БЕТОН ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЪБ 2 М	бр.	4,000	769,67 лв.	923,60 лв.	3 078,68 лв.	3 694,42 лв.
		Общо за част ВИК / Водоотвеждане					80 641,99 лв.	96 770,39 лв.

Облагородяване на централен градски площад, гр. Рудозем - ЕТАП 1

Общо: 618 581,89 лв. 742 298,27 лв.



Възложител:

Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем

Изпълнител:

Вахди Паликаров -Управител на "Сепал" ЕООД



ДОПЪЛНИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Облагородяване на централен градски площад - град Рудозем

I ЕТАП - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

ЧАСТ ВиК

ВОДООТВЕЖДАНЕ

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	G00000060	ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ	МЗ	489,000	6,34 лв.	3 100,26 лв.
2	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при нормални условия	мЗ	285,000	2,97 лв.	846,45 лв.
3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА И РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА - на транспорт, земни почви	мЗ	226,000	3,51 лв.	793,26 лв.
4	s130203000360	РАЗБИВАНЕ БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мЗ	140,000	52,80 лв.	7 392,00 лв.
5	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	мЗ	715,000	5,32 лв.	3 803,80 лв.
6	8101106111	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	мЗ	313,000	34,09 лв.	10 670,17 лв.
7	8101104131	ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО, ИЗКОПАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИЗКОПНАТА ПОЧВА ДО 3 м ХОРИЗ. РАЗСТОЯНИЕ - тънки, с дълбочина до 0,50 м	мЗ	112,000	26,13 лв.	2 926,56 лв.
8	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	мЗ	244,000	9,18 лв.	2 239,92 лв.
9	G00002272	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=200 MM	М	236,000	35,15 лв.	8 295,40 лв.
10	G00002274	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=400 MM	М	14,000	158,51 лв.	2 219,14 лв.
11	G00002271	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=160 MM	М	61,000	22,08 лв.	1 346,88 лв.
12	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП И БЕТОНОВ КОНСТРУКЦИИ) С Ф110 MM	м	140,000	12,46 лв.	1 744,40 лв.
13	G00001494	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 50 MM	М	6,000	13,39 лв.	80,34 лв.
14	G00002244	ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ D=20 MM	М	65,000	4,70 лв.	305,50 лв.
15	s12000081	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА	м	522,000	0,65 лв.	339,30 лв.
16	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ЗАСИПВАНЕ НА КАБЕЛЕН ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	мЗ	140,000	43,93 лв.	6 150,20 лв.
17	8103106000	ТРОШЕН КАМЪК С РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М	мЗ	45,000	29,09 лв.	1 309,05 лв.
18	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	мЗ	137,000	5,32 лв.	728,84 лв.
19	8101113100	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ	мЗ	741,000	11,24 лв.	8 328,84 лв.
20	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - с трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	мЗ	741,000	4,75 лв.	3 519,75 лв.
21	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	35,000	32,39 лв.	1 133,65 лв.
22	G00002053	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC	БР	20,000	83,87 лв.	1 677,40 лв.
23	G000017091	МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ ЗА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	М	68,000	126,65 лв.	8 612,20 лв.
24	8244281020	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0,60 М СЪС СГЛОБЯЕМИ БЕТОН ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ 2 М	бр.	4,000	769,67 лв.	3 078,68 лв.

ВОДООТВЕЖДАНЕ Общо: 80 641,99 лв.

Количество: 1,000 Общо: 80 641,99 лв.

ЧАСТ ВиК Общо: 80 641,99 лв.

Количество: 1,000 Общо: 80 641,99 лв.

I ЕТАП - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ Общо: 80 641,99 лв.

Количество: 1,000 Общо: 80 641,99 лв.

Облагородяване на централен градски площад - град Рудозем Общо: 80 641,99 лв.

Количество: 1,000 Общо: 80 641,99 лв.

Възложител:
Румен Пехливанов-Кмет на община Рудозем

Изпълнител:
Вахди Паликаров -Управител на "Сепал" ЕООД

Облагородяване на централен градски площад - град Рудозем

I ЕТАП - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ
ЧАСТ Вик

ВОДООТВЕЖДАНЕ

G00000060

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ ПРИ
НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ДО 1 М3	МСМ	0,01200	0,80	400,00 лв.	3,84 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00160	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %
Общо: 3,84 лв.
1,92 лв.
5,76 лв.

Сбор : 5,76 лв.
Печалба : 0,58 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,34 лв.

8101403210

НАТОВАРВАНЕ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА И
РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА - на транспорт, земни почви

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00600	0,89	398,00 лв.	2,13 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00100	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %
Общо: 2,13 лв.
1,06 лв.
3,19 лв.

Сбор : 3,19 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,51 лв.

s130203000360

РАЗБИВАНЕ БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	МСМ	1,00000	0,04	800,00 лв.	32,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %
Общо: 32,00 лв.
16,00 лв.
48,00 лв.

Сбор : 48,00 лв.
Печалба : 4,80 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 52,80 лв.

8101106111

ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени
изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----------	--------------	------	------	-------	----------	----------

ИЗКОПЧИЯ II	чч	1,19400	0,75	5,00 лв.	4,48 лв.
ИЗКОПЧИЯ I	чч	2,38900	0,99	5,00 лв.	11,83 лв.

16,31 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 14,68 лв.
Общо: 30,99 лв.
Сбор : 30,99 лв.
Печалба : 3,10 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 34,09 лв.

G00002272

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА
КАНАЛИЗАЦИЯ D=200 MM

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,06200	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	PVC ТРЪБА ЗА БЕЗНАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ 200 мм SN8	м	1,03000	1,00	17,66 лв.	18,19 лв.
	СПИРТ	л.	0,07800	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ	М	0,10000	1,00	65,00 лв.	6,50 лв.

24,69 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 2,47 лв.
Общо: 27,16 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,16700	1,00	5,00 лв.	0,84 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,16700	1,00	5,00 лв.	0,84 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,16700	1,00	5,00 лв.	0,84 лв.

2,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 2,27 лв.
Общо: 4,79 лв.

Сбор : 31,95 лв.
Печалба : 3,20 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 35,15 лв.

G00002274

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА
КАНАЛИЗАЦИЯ D=400 MM

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,08200	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	PVC ТРЪБА ЗА БЕЗНАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ 400 мм	м	1,03000	1,00	96,00 лв.	98,88 лв.
	СПИРТ	л.	0,09600	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

98,88 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 9,89 лв.
Общо: 108,77 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ 8-10 ТОНА	мсм	0,02700	1,00	640,00 лв.	17,28 лв.

17,28 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 % 8,64 лв.
Общо: 25,92 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,33000	1,00	5,00 лв.	1,65 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,33000	1,00	5,00 лв.	1,65 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,33000	1,00	5,00 лв.	1,65 лв.

4,95 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 4,46 лв.
Общо: 9,41 лв.

Сбор : 144,10 лв.

Печалба : 14,41 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
 Общо за работата : 158,51 лв.

G00002271

ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА
 КАНАЛИЗАЦИЯ D=160 MM

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЦИ	кг	0,06200	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	PVC ТРЪБА ЗА БЕЗНАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ 160 мм SN8	м	1,03000	1,00	9,92 лв.	10,22 лв.
	СПИРТ	л.	0,04800	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ФАСОННИ ЧАСТИ	М	0,10000	1,00	45,00 лв.	4,50 лв.

14,72 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 1,47 лв.

Общо: 16,19 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,13500	1,00	5,00 лв.	0,68 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,13500	1,00	5,00 лв.	0,68 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,13500	1,00	5,00 лв.	0,68 лв.

2,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 1,84 лв.

Общо: 3,88 лв.

Сбор : 20,07 лв.

Печалба : 2,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,08 лв.

8228363731

ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП И БЕТОНОВ КОНСТРУКЦИИ) С Ф110
 MM

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕПИЛО	кг	0,00600	1,00	6,50 лв.	0,04 лв.
	ТРЪБИ PVC Ф 110 MM SN4	м	1,00000	1,10	8,50 лв.	9,35 лв.
	ЛЕНТА PVC	м	1,00000	1,00	0,20 лв.	0,20 лв.

9,59 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,96 лв.

Общо: 10,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК III	чч	0,08200	1,00	5,00 лв.	0,41 лв.

0,41 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 0,37 лв.

Общо: 0,78 лв.

Сбор : 11,33 лв.

Печалба : 1,13 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,46 лв.

G00001494

ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 50 MM

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00110	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ЛЕПИЛО PVA	кг	0,00700	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 1:2.2	м3	0,00260	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0,00500	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ ф 50 MM	м	1,04000	1,00	2,50 лв.	2,60 лв.

2,60 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,26 лв.
Общо: 2,86 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАНАЛДЖИЯ I	чч	2,45000	0,20	5,00 лв.	2,45 лв.
	КАНАЛДЖИЯ II	чч	2,45000	0,20	5,00 лв.	2,45 лв.

4,90 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 4,41 лв.
Общо: 9,31 лв.

Сбор : 12,17 лв.
Печалба : 1,22 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 13,39 лв.

G00002244

ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ D=20 MM

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН РЕHD-100 - D = 20 MM	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,12 лв.
Общо: 1,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК I	чч	0,10200	1,00	5,00 лв.	0,51 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,10200	1,00	5,00 лв.	0,51 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,10200	1,00	5,00 лв.	0,51 лв.

1,53 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 1,38 лв.
Общо: 2,91 лв.

Сбор : 4,27 лв.
Печалба : 0,43 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,70 лв.

s12000081

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА PVC	м	1,02000	1,00	0,10 лв.	0,10 лв.

0,10 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,05000	1,00	5,00 лв.	0,25 лв.

0,25 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 0,23 лв.
Общо: 0,48 лв.

Сбор : 0,59 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,65 лв.

8103106000

ТРОШЕН КАМЪК С РЪЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05300	1,00	2,50 лв.	0,13 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,50000	1,00	8,00 лв.	12,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

12,13 лв.

1,21 лв.

Общо:

13,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП/Д-150Б'	мсм	0,00400	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	БЕТОНБЪРК.СТАБИЛНА И ПОДВИЖ.ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАР	мсм	0,02600	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	мсм	0,00500	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	1,38000	1,00	5,00 лв.	6,90 лв.

6,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 %

6,21 лв.

Общо:

13,11 лв.

Сбор :

26,45 лв.

Печалба :

2,64 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

29,09 лв.

8102103000

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ Ф 100 ММ	м	1,15000	1,00	9,50 лв.	10,92 лв.
	СКОБИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	0,65000	0,00	5,50 лв.	0,00 лв.
	PVC ДЮБЕЛИ	бр.	0,65000	1,00	0,99 лв.	0,64 лв.
	КОЛЯНО ОТ PVC ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	бр.	1,00000	1,00	7,00 лв.	7,00 лв.

18,56 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

1,86 лв.

Общо:

20,42 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00000	1,00	80,00 лв.	0,00 лв.

0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %

0,00 лв.

Общо:

0,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,49600	1,00	5,00 лв.	2,48 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,45400	1,00	5,00 лв.	2,27 лв.

4,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 %

4,28 лв.

Общо:

9,03 лв.

Сбор :

29,45 лв.

Печалба :

2,94 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

32,39 лв.

G00002053

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC

за БР

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC	бр.	1,00000	1,00	65,00 лв.	65,00 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,02400	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	СКОБА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	1,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

65,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

6,50 лв.

Общо:

71,50 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	5,00 лв.	1,25 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,25000	1,00	5,00 лв.	1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 %

Общо: 4,75 лв.

Сбор : 76,25 лв.

Печалба : 7,62 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 83,87 лв.

G000017091

МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ ЗА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ

за М

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,04000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,08500	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	КАРБИД	кг	0,00100	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	КИСЛОРОД	м3	0,00200	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	СТОМАНА ОБРАБОТЕНА ПРОФИЛНА	кг	1,06000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	УЛЕИ D 400	м	1,00000	1,00	95,00 лв.	95,00 лв.

95,00 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

9,50 лв.

Общо: 104,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ 8 КВ	мсм	0,03800	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 %

0,00 лв.

Общо: 0,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,80000	1,00	7,00 лв.	5,60 лв.

5,60 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 %

5,04 лв.

Общо: 10,64 лв.

Сбор : 115,14 лв.

Печалба : 11,51 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 126,65 лв.

8244281020

УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0.60 М СЪС
СГЛОБЯЕМИ БЕТОН ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ 2 М

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,09000	1,00	2,00 лв.	0,18 лв.
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60мм	бр.	1,00000	1,00	180,00 лв.	180,00 лв.
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1,00000	1,00	140,00 лв.	140,00 лв.
	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1,00000	1,00	112,00 лв.	112,00 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,34000	1,00	22,00 лв.	7,48 лв.
	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	5,00000	1,00	2,50 лв.	12,50 лв.
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60,00000	1,00	0,42 лв.	25,20 лв.
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
	ЦИМЕНТ М 450 ТОРБИ	тон	0,09400	1,00	165,00 лв.	15,51 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,23000	1,00	18,00 лв.	4,14 лв.

497,01 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

49,70 лв.

Общо: 546,71 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,33300	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	МСМ	0,03000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	МСМ	0,01600	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 50,00 % 0,00 лв.
Общо: 0,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	8,51600	1,00	5,00 лв.	42,58 лв.
	РАБОТНИК II	чч	4,42300	1,00	5,00 лв.	22,12 лв.
	РАБОТНИК III	чч	3,16400	1,00	5,00 лв.	15,82 лв.

80,52 лв.
Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 72,47 лв.
Общо: 152,99 лв.

Сбор : 699,70 лв.
Печалба : 69,97 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 769,67 лв.



Изготвил:

Важди Паликаров - Управител на "Сепал" ЕООД

8102144040

НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ - PASTELLA 60/40/8

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	0,50	2,00 лв.	0,01 лв.
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	1,00	32,18 лв.	33,79 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	24,00 лв.	1,32 лв.

35,12 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

3,51 лв.

Общо:

38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,33000	1,00	5,00 лв.	6,65 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	1,33000	1,00	5,00 лв.	6,65 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,15000	1,00	5,00 лв.	0,75 лв.

14,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 %

13,32 лв.

Общо:

28,12 лв.

Сбор :

66,75 лв.

Печалба :

6,67 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

73,42 лв.



8413150000

НАСТИЛКА НА ПОДОВЕ С ПЛОСКОЛЕЖАЩИ КЛИНКЕРНИ ТУХЛИ

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00800	2,00	2,00 лв.	0,03 лв.
	КЛИНКЕРНИ ТУХЛИ 200/100/52	бр.	50,00000	1,00	1,11 лв.	55,50 лв.
	ЛЕПИЛО ТЕРАКОЛ ФЛЕКСОВО	кг	9,00000	1,00	0,79 лв.	7,11 лв.
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	1,00000	1,00	5,00 лв.	5,00 лв.

67,64 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 6,76 лв.

Общо: 74,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,63200	1,00	5,00 лв.	3,16 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,63200	1,00	5,00 лв.	3,16 лв.

6,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 % 5,69 лв.


Общо: 12,01 лв.

Сбор : 86,41 лв.

Печалба : 8,64 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 95,05 лв.



8102144040

НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ТИП КАРЕ - ЗЕЛЕНО/БЯЛО

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,50	2,00 лв.	0,03 лв.
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	1,00	19,10 лв.	20,06 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	24,00 лв.	1,32 лв.

21,41 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 %

2,14 лв.

Общо:

23,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,33000	1,00	5,00 лв.	6,65 лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III	чч	1,33000	1,00	5,00 лв.	6,65 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,10000	1,00	5,00 лв.	0,50 лв.

13,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 90,00 %

12,42 лв.

Общо:

26,21 лв.

Сбор :

49,76 лв.

Печалба :

4,98 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

54,74 лв.



СТАНОВИЩЕ

Относно: Промени по време на строителството

Обект: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД“ - гр.Рудозем, I и II етап

Част: В и К

Фаза: Технически проект

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фактическа обстановка:

За обекта има изготвени и утвърдени проекти по всички части, включително и по част ВиК. По време на строителството са установени нови обстоятелства, касаещи подземните комуникации, в частност канализационната мрежа, които не са били взети в предвид при изготвянето на проектите. Съответно е извършена преработка на проекта в част отводняване на дъждовните води, което от своя страна води и до други промени в проекта. Въпреки това, по време на строителството се налага извършването на допълнителни промени.

Необходимите промени се изразяват в следното:

Поради невъзможност в етапа на проектиране да бъде установено състоянието на съществуващата дъждовна канализация и скритите шахти на територията на площада и около площадното пространство след започване на строителство се констатира, че са налични 8 броя шахти и цялостна отводнителна система, изпълнена с тръби с диаметър 250 мм. След детайлно обследване се установи, че всичките броя шахти са запълнени с пясък и други отлагания и са непроеводими, така както и тръбната канална мрежа. Поради това се налага изграждане на цялостна нова отводнителна канализация, включваща 4 броя нови отводнителни шахти, съответно удължаване на водосточните тръби на сградите, подвързване на водосточните тръби към канализацията ведно с всичките съпътстващи дейности. Полагане на канализационни тръби с различни диаметри 160, 200, 400 и 110 мм, също така и подмяна до 10 метра водопровод с диаметър 50 мм и около 70 м водопровод с диаметър 20 мм. В същото това време се налага да бъдат направени и изменения в местоположението на заустване, поради несъответстваща кота в посочената в проекта шахта. Изменя се точката, респективно котата на заустване. В процеса на строителството промените да се нанесат в екзекутивен чертеж, както и да се посочат новите точки на заустване в реката.

Подвързването на водосточните тръби да стане със съответните диаметри тръби 110 мм и да бъде отведена в най-близките шахти с тръби с диаметър 160 мм, останалата част от дъждовната канализация да бъде изпълнена с тръби диаметър 200 мм и тръби диаметър 400 мм. Да бъде положена маркираща лента и да бъдат уплътнени направените изкопи и ръчно се трамбова с дебелини на пластове 10 см.

За всички промени ще бъде изготвена допълнително КСС.

Проектирането и строителството на отводнителната канализация е съобразено с предстоящия „воден цикъл“ на гр.Рудозем.

Изготвил:

/инж.Иван Атанасов/

 Секция: ВС	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Част от проекта: по удостоверение за ППД	Регистрационен № 07027
	инж. ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ
	Подпис: _____
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППД ЗА ТЕКУЩАТА ПОСЛА

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД