

„ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД - гр. Смолян

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

**Обект: "Реконструкция и рехабилитация на път SML
1214 /П 86, Рудозем – граница Гърция/ - Чепинци –
махала Мамиевска"**

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



ФАЗА: Работен проект

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Община РУДОЗЕМ, обл. СМОЛЯН

гр. Рудозем 2018 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212218201000016 / 16.07.2018

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША", 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: "Пътно Проектиране" ЕООД ЕИК: 120561458 Адрес: гр.Смолян 4700, бул."България"39 бл.21 ап 4 Представявано от: Николай Георгиев Капитанов		
ЗАСТРАХОВАН:	Име: "Пътно Проектиране" ЕООД ЕИК: 120561458 Адрес: гр.Смолян 4700, бул."България"39 бл.21 ап 4 Представявано от: Николай Георгиев Капитанов		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта".		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 50,000 лв Агрегатен лимит: 100,000 лв		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 17.07.2018 г.	КРАЙ: 24:00 часа на 16.07.2019 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.07.2013 г.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв.	Словом: сто лв.	
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	16.07.2018 г.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.		
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	Словом: сто две лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗЛД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по възникналото правоотношение; давам изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахователя.

Дата и място на сключване: 16.07.2018, гр.Смолян



"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

/ Мария Хараламбова Калчева, 20111145 /

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта", които заедно с настоящата полица и попълненото Заявление-въпросник, формират застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАЩ:



Обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML1214/II86,
РУДОЗЕМ –ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ / - ЧЕПИНЦИ – мах. МАМИЕВСКА"

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Позиция	Описание на работите	мярка	количество
Сметка 1.1. ЗЕМНИ РАБОТИ			
2102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	77,6
2102	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м3	259,2
2107	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгл. изискванията на ТС	м ²	8912,0
2108	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо.	м ²	36,4
2109	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	4955,0
2113	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо	м	8,0
2113	Демонтаж на съществуващи парапети, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо		364,0
2111	Демонтаж на съществуващи пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	17,0
2116	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища	м ³	1,3
Общо за сметка 1.1			
Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
2203	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	41,2
2204	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 съгласно ТС, за крѝпки с различна дебелина и ширина съгласно проекта и указанията на Инженера	т	174,3
2209	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	т	3880,9

2216	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	2179,6
2219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	399,5
2220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	38298,9
Общо за сметка 1.2			
Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ			
2302	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера	м ³	125,0
2304	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт съгласно ТС	м ³	103,5
2306	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	5176,0
2310	Доставка и монтаж на ограничителна система – единична, за път съгласно БДС EN 1317 със степен на задържане N2W5, включително всички свързани с това разходи	м	28,0
2310	Доставка и монтаж на ограничителна система – единична, за път съгласно БДС EN 1317 със степен на задържане H1W5, включително всички свързани с това разходи	м	138,0
2310	Доставка и монтаж на стоманен парапет за пешеходци, включително всички свързани с това разходи	м	1477,0
2318	Доставка и полагане (машинно и/или ръчно) на хоризонтална маркировка с различна конфигурация съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация - Раздел 9300 Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	1364,0
2320	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно Техническата спецификация – Раздел 9200 Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м ²	33,2
2323	Укрепване на пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	65,0
2338	Изпълнение на нови или удължение на съществуващи напречни отводнители с диаметър ф300 мм, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	17,0
2342	Повдигане на капаци на съществуващи ревизионни шахти Н≤3 м. съгласно чертежите, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	126,0
Общо за сметка 1.3			
Сметка 1.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО			
2405	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа - съгласно Раздел 10000 на ТС	Гл сума	1,0
2405	Запълване на единични пукнатини с широчина по-малка от 3мм с подходящ материал на битумна основа - съгласно Раздел 10000 на ТС	Гл сума	1,0
Общо за сметка 1.4			
Сметка 1.5. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ			

1	Прорязване на асфалтова настилка двустранно	М	4 826,0
2	Разваляне на асфалтова настилка 5см.	М ²	3 870,0
3	Разваляне на трошенокаменна настилка 30см	М ²	3 870,0
4	Машинен изкоп на тежкоземни почви с окоси до 2м. без укрепване	М ³	3 362,0
5	Машинен изкоп на скално	М ³	837,0
6	Ръчен дооформящ изкоп ТЗП	М ³	100,0
7	Изработка на уличен дъждосъбирателен канал с решетка-анализ за	М	109,6
8	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10 см	М ³	191,0
9	Доставка и монтаж на тръби РЕф315-оребрени	М	2 407,0
10	Доставка и монтаж на тръби РЕф200-оребрени	М	565,0
11	Включване на тръби РЕф200 в РШ /анализ/	Бр.	117,0
12	Включване на тръби РЕф200 в тръби РЕф315 /анализ/	Бр.	4,0
13	Включване на тръби РЕ315 в бетонен водосток	Бр.	21,0
14	Включване на тръби РЕ200 в бетонен водосток	Бр.	40,0
15	Изработка на бетонни шахти за улични оттоци с чугунена решетка	Бр.	150,0
16	Обратно засипване с речна баластра 50см	М ³	956,0
17	Обратно зариване машинно на пластове по 30см с уплътняване	М ³	3 054,0
18	Товарене и извозване на изкоп до 5км.	М ³	2 516,0
19	Изработка на армирани бет. легла за ул. РШ от бетонни елементи /по анализи/	Бр.	64,0
20	Монтаж на бетонни елементи на РШ до 2 м, с чугунен капак	Бр.	64,0
21	Извършване на ефективна хидравлична проба	Бр.	22,0
22	Възстановяване на трошенокаменна настилка 30см	М ²	3 870,0
23	Възстановяване на асфалтова настилка-биндер 5см	М ²	3 870,0
	Общо за сметка 1.5		
	ОБЩО ЧАСТ ПЪТНА		
	Сметка 2. ТРОТОАРИ		
2102	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м3	1296,6
2116	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища	м ³	295,7
2519	Разваляне на тротоар от бетонова настилка и превоз на депо.	м ²	2724,4
2519	Разваляне на тротоар, покрит с циментови плочи и превоз на депо.		560,9
2304	Доставка и полагане на пясък за направа на тротоар	м ³	389,0
2304	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, с качество на материала за подосновен пласт съгласно ТС	м ³	1296,8
2306	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.		1498,0
2308	Направа на тротоар с бетонови тротоарни павета 20/16,5/6, включително всички свързани с това разходи	м2	6484,0
2332	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	184,0
	ОБЩО ЗА СМЕТКА 2 ТРОТОАРИ		
	Сметка3. СЪОРЪЖЕНИЯ		

2102	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м3	285,0
2103	Изкоп за съоръжения в ск.почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м ³	102,4
2116	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища	м ³	820,8
2124	Разваляне на малки съоръжения и превоз на депо, включително всички разходи, сагласно проекта и ТС.	м	42,0
2332	Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	18,8
2332	Доставка и изливане на място на бетон С30/37 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи		188,4
2338	Доставка и полагане тръби PVCф110 за барбакани, заложи в стената и мостовете	м	174,0
2625	Армировка клас А III съгласно БДС 4758 и в съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата спецификация, всички диаметри оребрена стомана.	кг	11022,0
2628	Обмазване на бетонни повърхности подлежащи на засипване с хидроизолационен битум съгласно Раздел 8913 на ТС и всички свързани с това разходи	м ²	320,0
ОБЩО ЗА СМЕТКА 3 СЪОРЪЖЕНИЯ			
Сметка 4. Канално тръбна мрежа за широколентов интернет			
	Трасиране на кабелна линия	м	3650
	трамбоване	м	3480
	Направа на изкоп 1,1/0,4	м	170
	Полагане на HDPE тръба ф32 в готов изкоп	м	3480
	Изтегляне на HDPE в стоманена тръба 3 "	м	170
	Полагане на стоманена тръба Ф108/5 в изкоп за предпазване на кабел	м	170
	Направа на шахта ШКС 02 с размери 1030/870 с доставка на капаци	бр.	30
	Монтаж на муфа за съединяване на HDPE тръба Ф 32	бр.	40
	Монтаж на преходник/кабел	бр.	7
	Полагане на лента	м	3650
ОБЩО ЗА СМЕТКА 4 КАНАЛНО-ТРЪБНА МРЕЖА			
ОБЩО СУМА БЕЗ ДДС			