

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за
определяне на разход за СМР

Наименование на оферента	ВИКТОРИО ЕООД
ЕИК	120562136
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Зарко Дурев- управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, четвърта категория	№ II-TV 005728
Срок на валидност на офертата	7 месеца

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предмет на поръчката е да се представят КСС за следните обекти:

1. „Реконструкция на улица „Енгеровска“, с. Елховец, общ. Рудозем”
2. „Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”;
3. „Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем”;

4. „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”
5. Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”;
6. „Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”

1. „Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”

За изпълнението на улицата се изисква изграждането на четири броя нови подпорни стени. Стените са с проектно решени, като масивни с отвесна предна равнина. Изкопите за основите на стените ще се оформят на стъпала, всяко стъпало с ширина 50 см, също така се предвижда ремонт на три от съществуващите подпорни стени, което включва основно направа на нова покривна плоча и монтаж на нов стоманен парапет.

За изпълнението на стените ще се ползва бетон клас C20/25 – за масивни стени, бетон клас C25/30 за покривни плочи и стомана B500. Кофража ще бъде осигурен както на хоризонтален натиск така и за подемна сила от бетоновата смес и обрботен с масла предотвратяващи сцепление между бетонова смес и кофражната повърхност.

Полагането на бетоновата смес ще се извършва по технология, гарантираща еднородността и монолитността на бетона, като ще се извършва постоянно уплътняване на бетоновата смес. Декофрирането на стените ще се извърши след набиране на 50 % от якостта на бетона.

За осъществяване на връзка между основата и тялото над основи ще се монтират шпонкове. Барбаканите Ø100 ще се поставят през 2.50 м., на ниво 20 см. над терена.

Преди засипването, целият заден гръб на стените ще се покрие с един пласт горещ битум.

Зад стените ще се изпълни дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см.

Направата на насипа зад съоръженията ще се извърши след набиране на 75 % от якостта на бетона. Насипът ще се изпълни от скален материал на пластове от 20 см, съгласно технологиите за изпълнение на насипи за пътища.

2. „Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”

Предвижда се непосредствено срещу подхода към училището да се изгради паркинг с нови десет паркоместа. В зоната на паркинга нивото на терена ще се понижи до нивото на уличното платно, като получената денивелация ще се укрепи с подпорна стена.

Подпорната стена е тип „масивна ъглова гравитационна”. Стената е стоманобетонна, разделена на участъци с различни височини (от 2,70 до 1,85 м) и различни коти на фундиране. Между всеки два участъка на подпорната стена ще се изпълнят фуги от XPS от по 2 см, като се предвижда поставяне на барбакани Ø110.

В зоната с паркоместата ще се положи настилка от бехатон, като ще се спазва технологията за поставяне на тази настилка.

За изграждането на подпорната стена ще се използват следните материали:

- подложен бетон клас C12/15
- бетон клас C25/30 с клас на водонепропускливост W0.6
- стомана B500 и B220.

3. „Реконструкция на ул. „Трамповска“ с. Чепинци, общ. Рудозем”

Изпълнението на обекта включва изграждането на шест стоманобетонни подпорни стени на мястото на съществуващи каменни стени с дължини 6,07 м., 8,24 м., 2,97 м., 13,00 м., 22,76 м. и 13,71 метра.

За изграждането на стоманобетонните подпорни стени ще се използват следните материали:

- подложен бетон клас C12/15 (B15)
- бетон клас C 25/30 (B30) за фундамента и тялото на стената
- стомана клас B420B и B235B (AIII ребреста и AI гладка)

На гърба на стената ще се изпълни хидроизолация от битумен замазка. Барбаканите ще се изпълнят от PVC тръби с Ø150 мм. през 1 метър. Ще се поставят предпазни еластични огради и пешеходни предпазни огради.

Ще се подмени върхната конструкция на плочест водосток от км 0+010,00 до км 0+42.

Под левият и десният бордюр ще се поставят тръби с външен диаметър Ø160 мм. SN8 за поставяне на телекомуникационни връзки и мрежа ниско напрежение. Ще се изпълнят усилен полипропиленови кабелопроводни шахти с размер на шахтата 45 / 45 / 100 см. през максимално разстояние 60 м. Шахтите ще се поставят по 2 една срещу друга с връзка между тях посредством тръба Ø160 мм преминаваща напречно на уличната конструкция.

4. „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

Предвижда се пътното платно на трасето на улицата да се ограничи от двете страни с бетонови бордюри 18/35.

Ще се изгради нов тръбен водосток с материали -бетон клас В 25 – 22,8 м³, тръба Ф 1000 – 8 м.

5. Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



За изпълнението на улицата ще се изгражди на една декоративна стена с дължина 9,70м. за оформяне кръстовището в началото на обекта и бетонов банкет с дължина 16м. след км 0+117. Материалите които ще се използват за изпълнението им са бетон С(16-25) и стомана АIII.

**6. „Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем”
подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”**

Изпълнението на улицата изисква повдигане на съществуващите оттоци и корона на стената от км 0+020 до км0+055. Ще се изпълнят от бетон с клас С(20-25).

ДАТА: 17.12.2018 г.

ПОДПИС:
(Зарко Дурев - управител)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инициативи в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инициативи в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Създаване на инфраструктура и развитие на територията

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)
ОБЕКТ: Реконструкция на улица "Енгерова", с.Елховец, общ.Рудозем
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
Земни работи					
1	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м2	875.0	2.90	2537.50
2	ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	223.0	3.50	780.50
3	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	95.0	15.20	1444.00
4	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	41.0	8.20	336.20
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	19.0	10.30	195.70
6	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	117.0	2.90	339.30
7	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	359.0	6.20	2225.80
8	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	277.0	2.70	747.90
					8606.90
Асфалтови работи					
1	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ.	тона	69.0	138.20	9535.80
2	БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА	м2	576.0	1.45	835.20
3	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	69.0	7.60	524.40
					10895.40
Пътни работи					
1	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ 20/16,5/8 - 8СМ	м2	330.0	29.50	9735.00
2	Направа на основа от уплътнен пясък за настилка от бетонов унипаваж	м3	20.0	22.10	442.00
3	ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА	м2	330.0	1.10	363.00
4	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, E=250МПа	м3	86.0	22.30	1917.80
5	Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, E=150МПа	м3	179.0	18.95	3392.05
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	196.0	19.20	3763.20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15	м	112.0	18.30	2049.60
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10	м	44.0	16.50	726.00
					22388.65
СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер с с натоварване на самосвал	м3	132	7.50	990.00
2	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	115	9.60	1104.00
3	Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач	м3	28	63.20	1769.60
4	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	340	19.50	6630.00
5	КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЬЛБИЩА	м2	90	23.10	2079.00
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ	м3	124	160.35	19883.40
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СТЬЛБИЩА	м3	11	180.25	1982.75
8	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	2371	2.70	6401.70
9	НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100	м	32	5.60	179.20
10	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ	м2	94	3.50	329.00
11	ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	29	39.10	1133.90
12	РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК	м3	37	60.20	2227.40
13	НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ	кг	3416	5.75	19642.00

14	ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР	м2	10	7.20	72.00
15	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ	м3	55	15.60	858.00
16	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	23	15.60	358.80
17	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	28	10.90	305.20
18	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	107	9.50	1016.50
19	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	245	6.20	1519.00
20	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	134	30.50	4087.00
21	РАБОТНО СКЕЛЕ	м3	1	120.10	120.10
22	Почистване на бет.повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване)	м2	6	2.50	15.00
23	Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф15 с циментов разтвор M100	бр.	75	5.60	420.00
	Съоръжения				73123.55
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ I ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕЛТООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ	м2	1.6	231.00	369.60
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,00M	бр.	3.0	60.00	180.00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,50M	бр.	1.0	65.00	65.00
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				614.60
	ЧАСТ "ВиК"				
1	ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО	м	230.0	1.20	276.00
2	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ, ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ	м2	214.0	6.00	1284.00
3	МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	46.0	19.10	878.60
4	Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП	м3	10.0	42.00	420.00
5	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	11.2	146.00	1635.20
6	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗКОП НА 5 КМ.	м3	125.0	5.00	625.00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	15.0	26.20	393.00
8	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф315 на муфени съединения	м	215.0	31.20	6708.00
9	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф200	м	33.0	17.20	567.60
10	Включване тръби РЕ ф200 в РШ	бр.	4.0	6.20	24.80
11	Включване на тръби РЕф 200 в тръби РЕф315	бр.	1.0	79.20	79.20
12	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	4.0	166.00	664.00
13	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК-РЪЧНО	м3	60.0	16.10	966.00
14	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП, МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ.	м3	145.0	2.30	333.50
15	ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ	бр.	11.0	60.30	663.30
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	11.0	660.20	7262.20
17	ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	бр.	1.0	90.00	90.00
18	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6.0	20.50	123.00
19	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ	м3	50.0	19.80	990.00
20	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	230.0	16.50	3795.00
	ЧАСТ "ВиК"				27778.40
	Общо СМР				143407.50
	Общо				143407.50
	ДДС 20%				28681.5
	Всичко				172089.00

Съставил:

/инж.З. Дурев/



7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно	t	484.80	150.20	72816.96
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA ,за площ от 2597 м2	t	484.80	149.20	72332.16
9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м ²	5050.00	1.30	6565.00
10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м ²	5050.00	1.15	5807.50
1	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см	м ²	206	36.00	7416.00
2	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м3	10.3	24.10	248.23
3	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450	м3	99	29.00	2871.00
					168056.85
14	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за	м'	1629.00	21.10	34371.90
15	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	114.03	121.00	13797.63
16	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за	м'	742.00	11.20	8310.40
17	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	51.94	121.20	6295.13

	17	Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти,отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	5.00	60.20	301.00
						63076.06
	18	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21.00	5.50	115.50
						115.50
	19	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно	бр.	17.00	84.20	1431.40
	20	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14.00	31.20	436.80
	21	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	280.00	7.50	2100.00
	22	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6.00	600.00	3600.00
						7568.20
	24	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки	бр.	10.00	120.00	1200.00
	25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки	бр.	8.00	131.10	1048.80
	26	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	11.00	29.10	320.10
						2568.90


ЧАСТ: ВиК

Раздел	№	Наименование на материала или вида	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Общо
	1	Направа на изкоп, механизирен до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси	м ³	3775.00	3.20	12080.00
	2	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м	м ³	237.00	12.10	2867.70
	3	Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневматична трамбовка с дебелина на пласта	м ³	712.00	4.10	2919.20
	4	Засипване с нестандартна баластра и уплътняване механизирено с дебелина на пласта 20см	м ³	3188.00	11.80	37618.40
	5	Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см	м ³	79.00	19.10	1508.90
	6	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160	м	32.00	12.10	387.20

7	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200	m	148.00	22.10	3270.80
8	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315	m	292.00	53.10	15505.20
9	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400	m	319.00	78.00	24882.00
10	Доставка и полагане на улични оттоци с водоплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250	бр.	44.00	191.00	8404.00
11	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци	m ³	15.00	126.00	1890.00
12	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1.00	520.00	520.00
13	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16.00	610.00	9760.00
14	Изпитване на канализация фи-400	м	791.00	1.40	
ОБЩО					121613.40
Общо					396768.04
ДДС 20%					79353.61
Всичко					476121.65

Съставил:

/инж.З. Дурев/



Количествено-стойностна сметка

Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III
ПОДОБЕКТ 3: Ул. "Стефан Стамболов"

ТРОТОАРИ


Раз-дел	№	Наименование на материала или вида	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
	1	Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонена настилка с площ от 133 м2, със hcp.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на	м ³	6.65	7.50	49.88
	2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2, със hcp.=25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и	м ³	33.25	9.20	305.90
	3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на	м ²	1808.00	2.45	4429.60
	4	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2, със hcp.=4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и	м ³	72.32	3.00	216.96
	5	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2, със hcp.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и	м ³	361.60	4.70	1699.52
						6701.86
	6	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см	м ²	2095.00	32.20	67459.00
	7	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм , с дебелина 4см за бетонови павета	м ³	83.80	23.50	1969.30
	8	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета- за средно 1186 кв.м - нето	м ³	419.00	25.00	10475.00

	9	Направа на тротоарна площ с нови тактилни плочи, за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това	м ²	5.40	43.50	234.90
	13	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=105cm.	м'	89.00	70.80	6301.20
						86439.40
		ОБЩО				93141.26
III Оборудване						
	31	Доставка и монтаж на кошче за	бр.	7.00	71.00	497.00
		ОБЩО				497.00
		Общо				490406.29
		ДДС 20%				98081.26
		Всичко				588487.55

Съставил:

инж. З. Дурев





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУЖИ
ИНВЕСТИЦИИ И
РАЗВИТИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
ОПЕРАТИВЕН ПРОГРАМ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА

Количествено стойностна сметка: Реконструкция на улица "Трамповска" в с.
Чепинци

ПЪТНО ПЛАТНО

№	Опис позиция	Мерна единица	к-во	Единична цена	Стойност
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	315.00	8.60	2 709.00
1.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	135.00	37.00	4 995.00
1.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	315.00	4.20	1 323.00
1.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	135.00	5.10	688.50
1.5.	Превоз със самосвали на земни и скални	м ³	450.00	2.90	1 305.00
1.6.	Разкъртване на бетонова пътна	м ²	245.00	4.20	1 029.00
1.7.	Направа на насип за пътища и ЖП линии	м ³	8.00	5.10	40.80
	ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ				
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				
2.1.	Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между	м ³	0.30	3.00	0.90
2.2.	Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).	м'	680.00	19.50	13 260.00
2.3.	Уплътняване на земна основа за	м ²	800.00	1.50	1 200.00
2.4.	Полагане на основа от заклънен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м ³	320.00	29.00	9 280.00
2.5.	Полагане на асфалтобетон - непътна	т	160.00	155.00	24 800.00
2.6.	Полагане на асфалтобетон - пътна	т	55.00	155.00	8 525.00
2.7.	Полагане на асфалтобетон - пътна	т	122.50	155.00	18 987.50
	ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ				
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				
3.1.	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори	бр.	4.00	95.00	380.00
3.2.	Стоманена стойка 4.00 м за вертикална	бр.	4.00	95.00	380.00
	ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ				
4	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
4.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	70.00	8.60	602.00
4.2.	Изкоп в скални почви с компресор	м ³	30.00	37.00	1 110.00
4.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	70.00	4.20	294.00
4.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	30.00	5.10	153.00
4.5.	Превоз със самосвали на земни и скални	м ³	100.00	2.90	290.00
4.6.	Поставяне на дъждоприемни тръби SN8	м	220.00	12.00	2 640.00
4.7.	Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната	м	25.00	11.90	297.50
4.8.	Полагане на пясък под	м ³	24.50	23.00	563.50
4.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с	м ³	60.00	7.60	456.00

4.10.	Полагане на подложен бетон клас C 12/15 (B15) шахтите и надлъжните	м ³	1.50	106.00	159.00
4.11.	Поставяне на бетонови кръгли	бр.	21.00	90.90	1 908.90
4.12.	Полагане на бетон клас C25/30 (B30) за наравата на напречен отводнители.	м ³	2.00	125.00	250.00
4.13.	Повдигане или сваляне на решетки и	бр.	14.00	68.50	959.00
4.14.	Котраж за напречни отводнители	м ²	15.00	10.40	156.00
4.15.	Поставяне на чугунени капаци на	бр.	21.00	22.00	462.00
4.16.	Поставяне на чугунени капаци на	бр.	7.00	22.00	154.00
ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
5	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				
5.1.	Поставяне на тежък парапет	м	82.00	65.00	5 330.00
ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ					

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

6	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				
6.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	110.00	8.60	946.00
6.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	110.00	24.80	2 728.00
6.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	110.00	4.20	462.00
6.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	110.00	5.10	561.00
6.5.	Превоз със самосвали на земни и скални	м ³	220.00	2.90	638.00
6.6.	Полагане на пясък под	м ³	41.00	23.00	943.00
6.7.	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен	м'	660.00	9.90	6 534.00
6.8.	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160	м'	12.00	29.80	357.60
6.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с	м ³	155.00	7.60	1 178.00
6.10.	Изграждане на кабелопроводни шахти с	бр.	9.00	190.00	1 710.00
ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА МРЕЖА					
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				
7.1.	Демонтаж на стари панели, разбиване на	м ³	15.00	98.70	1 480.50
7.2.	Почистване на съществуващо	м ³	5.00	10.90	54.50
7.3.	Извозване на строителни и други	м ³	20.00	3.40	68.00
7.4.	Полагане на бетон B30 частична	м ³	10.00	105.90	1 059.00
7.5.	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36.00	366.00	13 176.00
7.6.	Изработка и монтаж на предпазна	кг.	20.00	49.90	998.00
ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
8	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра				
8.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	8.46	9.00	76.14
8.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	19.75	37.00	730.75
8.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	8.46	4.20	35.53
8.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	19.75	5.10	100.73
8.5.	Подложен бетон 10 см B15	м ³	2.00	125.00	250.00
8.6.	Котраж на основи	м ²	11.00	13.30	146.30
8.7.	Котраж на стени	м ²	26.00	16.50	429.00
8.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	500.00	2.00	1 000.00
8.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	13.00	2.00	26.00
8.10.	Полагане на бетон в основи B30	м ³	7.00	160.50	1 123.50
8.11.	Полагане на бетон в стени B30	м ³	5.00	160.50	802.50

8.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба	м ²	14.00	1.80	25.20
8.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с	бр.	6.00	8.90	53.40
8.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и	м ³	5.25	31.80	166.95
8.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	8.75	6.80	59.50
8.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	28.21	3.30	93.09
8.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за	м	6.00	63.30	379.80
8.18.	Разваляне на съществуваща каменна	м	6.00	65.00	390.00
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра					
9	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра				
9.1.	Изкоп земни почви	м ³	10.88	9.00	97.92
9.2.	Изкоп скални почви	м ³	25.39	37.00	939.43
9.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	10.88	4.20	45.70
9.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	25.39	5.10	129.49
9.5.	Подложен бетон 10 см B15	м ³	2.00	125.00	250.00
9.6.	Котваж на основи	м ²	14.00	13.30	186.20
9.7.	Котваж на стени	м ²	35.00	16.50	577.50
9.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	680.00	2.00	1 360.00
9.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	21.00	2.00	42.00
9.10.	Полагане на бетон в основи B30	м ³	9.00	160.50	1 444.50
9.11.	Полагане на бетон в стени B30	м ³	7.00	160.50	1 123.50
9.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба	м ²	18.00	1.80	32.40
9.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с	бр.	9.00	8.90	80.10
9.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и	м ³	6.75	31.80	214.65
9.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	11.25	6.80	76.50
9.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	36.27	3.30	119.69
9.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за	м	9.00	63.30	569.70
9.18.	Разваляне на съществуваща каменна	м	9.00	65.00	585.00
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра					
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				
10.1.	Изкоп земни почви	м ³	3.63	9.00	32.67
10.2.	Изкоп скални почви	м ³	8.46	37.00	313.02
10.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	3.63	4.20	15.25
10.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	8.46	5.10	43.15
10.5.	Подложен бетон 10 см B15	м ³	2.00	125.00	250.00
10.6.	Котваж на основи	м ²	7.00	13.30	93.10
10.7.	Котваж на стени	м ²	14.00	16.50	231.00
10.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	260.00	2.00	520.00
10.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	8.00	2.00	16.00
10.10.	Полагане на бетон в основи B30	м ³	3.00	160.50	481.50
10.11.	Полагане на бетон в стени B30	м ³	3.00	160.50	481.50
10.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба	м ²	6.00	1.80	10.80
10.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с	бр.	3.00	8.90	26.70
10.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и	м ³	2.25	31.80	71.55
10.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	3.75	6.80	25.50
10.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	12.09	3.30	39.90
10.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за	м	3.00	63.30	189.90
10.18.	Разваляне на съществуваща каменна	м	3.00	65.00	195.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра					
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				
11.1.	Изкоп земни почви	м ³	37.50	9.00	337.50

11.2.	Изкоп скални почви	м ³	87.50	37.00	3 237.50
11.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	37.50	4.20	157.50
11.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	87.50	5.10	446.25
11.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5.00	125.00	625.00
11.6.	Котваж на основи	м ²	38.00	13.30	505.40
11.7.	Котваж на стени	м ²	90.00	16.50	1 485.00
11.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350.00	2.00	4 700.00
11.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90.00	2.00	180.00
11.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	50.00	160.50	8 025.00
11.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	27.00	160.50	4 333.50
11.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба	м ²	44.00	1.80	79.20
11.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с	бр.	13.00	8.90	115.70
11.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и	м ³	10.50	31.80	333.90
11.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	28.70	6.80	195.16
11.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	125.00	3.30	412.50
11.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за	м	13.00	63.30	822.90
11.18.	Разваляне на съществуваща каменна	м	13.00	65.00	845.00

ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра

12	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				
12.1.	Изкоп земни почви	м ³	72.45	9.00	652.05
12.2.	Изкоп скални почви	м ³	169.05	37.00	6 254.85
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	72.45	4.20	304.29
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	169.05	5.10	862.16
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	7.00	125.00	875.00
12.6.	Котваж на основи	м ²	34.00	13.30	452.20
12.7.	Котваж на стени	м ²	93.00	16.50	1 534.50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	3320.00	2.00	6 640.00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	92.00	2.00	184.00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	24.00	160.50	3 852.00
12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	19.00	160.50	3 049.50
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба	м ²	69.00	1.80	124.20
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с	бр.	23.00	8.90	204.70
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и	м ³	21.39	31.80	680.20
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	53.13	6.80	361.28
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	241.50	3.30	796.95
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за	м	23.00	63.30	1 455.90
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна	м	23.00	65.00	1 495.00

ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра

13	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				
13.1.	Изкоп земни почви	м ³	28.50	9.00	256.50
13.2.	Изкоп скални почви	м ³	66.50	37.00	2 460.50
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	28.50	4.20	119.70
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	66.50	5.10	339.15
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5.00	125.00	625.00
12.6.	Котваж на основи	м ²	55.00	13.30	731.50
12.7.	Котваж на стени	м ²	85.00	16.50	1 402.50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350.00	2.00	4 700.00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90.00	2.00	180.00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	20.00	160.50	3 210.00
12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	14.50	160.50	2 327.25

12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба	м ²	36.00	1.80	64.80
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с	бр.	14.00	8.90	124.60
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и	м ³	13.50	31.80	429.30
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	40.00	6.80	272.00
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	95.00	3.30	313.50
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за	м	14.00	63.30	886.20
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна	м	14.00	65.00	910.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра					19 352.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
I. ПЪТНО ПЛАТНО					104 688.60
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				12 090.30
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				76 053.40
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				760.00
4.	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				10 454.90
5.	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				5 330.00
II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					125 661.09
6.	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				16 057.60
7.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				16 836.00
8.	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра				5 888.39
9.	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра				7 874.28
10.	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				3 036.53
11.	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				26 837.01
12.	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				29 778.78
13.	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				19 352.50
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС					230 349.69
ДДС - 20%					46 069.94
СТОЙНОСТ С ДДС					276 419.62

Съставил:

/инж.З. Дурев/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
И РЕГИОНАЛНИ ПОДПОРИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобреността или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“



Обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем
Подобект: Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
I.ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за пътища в скални почви с къртач	м ³	64.0	52.00	3328.00
2	Изкоп за пътища в т. з. п.	м ³	579.0	12.50	7237.50
3	Направа насип за пътища	м ³	112.0	15.20	1702.40
4	Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400	м ³	5.0	15.20	76.00
5	Разваляне на асфалтобетонена настилка	м ³	2.0	12.00	24.00
6	Разбиване на бетон	м ³	2.0	80.70	161.40
7	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	538.0	5.80	3120.40
8	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	538.0	12.50	6725.00
9	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	538.0	2.50	1345.00
10	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария	м ²	30.0	13.20	396.00
Всичко Земни работи					24115.70
II.ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см	м ³	257.0	30.50	7838.50
2	Направа пясъчно легло - 4 см	м ³	52.0	20.30	1055.60
3	Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения	м ²	1283.0	36.10	46316.30
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа	м	572.0	22.80	13041.60
5	Котваж за стени с прави повърхнини	м ²	25.0	18.00	450.00
6	Котваж шапки същ. подпорни стени	м ²	4.0	13.50	54.00
7	Полагане бетон В 20	м ³	4.0	150.30	601.20
8	Превоз на бетон	м ³	4.0	8.00	32.00
9	Заготовка, доставка и монтаж железни скари по детайл	м	10.0	245.30	2453.00
10	Полагане на бетонови тръби ф 400	м	4.0	39.70	158.80
Всичко Пътни работи					72001.00
III. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074					
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м3	38.00	8.90	338.20
2	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38.00	50.40	1915.20

3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3.80	50.40	191.52
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21.20	11.00	233.20
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21.20	2.00	42.40
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58.60	6.70	392.62
7	Превоз почви на депо	м3	58.60	14.20	832.12
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58.60	2.60	152.36
9	Котваж за стени с прави повърхнини	м2	70.00	18.00	1260.00
10	Котваж за шапки на подпорни стени	м2	2.00	13.50	27.00
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22.80	150.30	3426.84
12	Превоз бетон	м3	22.80	8.00	182.40
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8.0	340.00	2720.00
14	Битумен грунд	м2	25.00	1.10	27.50
15	Топло битумно лепило	м2	25.00	1.30	32.50
16	Глинен екран	м3	0.50	12.10	6.05
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1.70	31.70	53.89
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2.80	40.50	113.40
19	Стоманен парапет	м	10.00	95.00	950.00
Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074					12897.20
IV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	м ²	0.663	230.00	152.49
2	Укрепване на стандартни пътни знаци	бр.	2	20.5	41.00
Всичко Сигнализация с пътни знаци					193.49
ОБЩО:					109207.39
ДДС 20%					21841.48
ВСИЧКО:					131048.87

Съставил:

/инж.З. Дурев/

10 "ЕООД"

ДОЗЕ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобренето или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобренето или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСЛОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
България е част от европейския съюз

**Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево,
общ.Рудозем"**


Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	326.60	9.50	3102.70
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	17.40	39.20	682.08
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	344.00	9.20	3164.80
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	344.00	15.20	5228.80
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	344.00	2.40	825.60
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				13003.98
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	м3	172.00	32.00	5504.00
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	м	102.00	24.80	2529.60
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	м	103.00	23.00	2369.00
9	4	*000000003	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	580.00	37.00	21460.00
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	23.20	25.00	580.00
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				32442.60
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ	бр.	2.00	300.00	600.00
12	2	8104076260	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04- 07-038>>	м	6.00	52.10	312.60
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				912.60
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01- 04-027>>	м3	10.00	9.20	92.00
14	2	8119013100	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34.00	19.00	646.00
15	3	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	10.00	15.00	150.00
16	4	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07- 004>>	м3	18.34	170.00	3117.80

17	5	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18.34	8.20	150.39
18	6	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	739.68	5.20	3846.34
3	7	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	10.00	7.50	75.00
4	8	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	10.00	15.10	151.00
5	9	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10.00	3.20	32.00
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				8260.52
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
19	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	1.20	230.00	276.00
20	2	*000000002	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	4.00	25.00	100.00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				376.00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				54995.70
			ДДС 20%				10999.14
			ВСИЧКО:				65994.84

Съставил:
/инж.З. Дурев/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ПРОГНОСТИЧЕСКИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ЧОВЕК

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобренето или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Създаване на работна среда

Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	362.00	9.20	3330.40
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	32.00	39.20	1254.40
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	394.00	7.20	2836.80
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	394.00	14.50	5713.00
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	394.00	2.40	945.60
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				14080.20
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01- 008>>	м3	297.00	31.20	9266.40
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03- 01-0331>>	м	78.00	26.20	2043.60
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01- 031>>	м	86.00	25.00	2150.00
9	4	*000000002	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	808.00	37.50	30300.00
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	32.32	25.20	814.46
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				44574.46
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8.00	170.00	1360.00
12	2	8455470000	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8.00	42.10	336.80
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				1696.80
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8102050310	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	м2	54.00	18.50	999.00
14	2	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>>	м3	5.40	170.00	918.00
15	3	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5.40	8.30	44.82
16	4	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	1386.90	4.65	6449.09
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				8410.91
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				

17	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	0.90	240.00	216.00
18	2	*000000003	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	3.00	24.00	72.00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				288.00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82 ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				69050.37
			ДДС 20%				13810.07
			ВСИЧКО:				82860.44

Съставил:
/инж.З. Дурев/
ДОЗЕН

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД