



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложителя община Рудозем за
определяне на разход за СМР

Наименование на оферента	ПЪТИЩА СМОЛЯН ООД
ЕИК	203660355
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник - упоменава се което е приложимо)	Ахмед Кушев - управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, четвърта категория	№ П-TV 005588
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поръчката изисква представянето на КСС на 6 бр. улици подлежащи на реконструкция

1. Реконструкция на улица „Енгеровска“, с. Елковец, общ. Рудозем

Ще бъдат изградени 4 бр. нови стоманобетонни подпорни стени и ще бъдат ремонтирани 3 бр. от съществуващите стени. Бетона който ще се използва за стените ще е клас С20/25, а за покривни плочи бетон клас С25/30. За арматура ще се използва стомана В500. След набирането на 50% от якостта на бетона стените ще се декофрират. За барбакани ще се използват тръби Ø100. Същите ще са на ниво 20 см. над терена и ще са на разстояние 2,50 м. Гърба на стената ще се покрие с един пласт горещ битум.

2. Благоустройство на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. подобект 3: ул. „Стефан Стамболов”



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Предвидено е изграждането на една подпорна стена. Стената ще се изгради от стоманобетон. Ще бъде разделена на участъци с различна височина – от 2,70 м. до 1,85 м. Котите на фундиране ще са различни. Между отделните участъци ще се изпълняват fugи от стиропор с дебелина 2 см. За барбакани ще се използват тръби Ø110. Използвания бетон ще е от клас С 25/30, а за подложен бетон ще се използва клас С 12/15. За армировка ще използваме стомана В 500 и В 220.

Ще се изгради паркинг с нови 10 паркоместа. Настилната ще се изпълни с бехатон.

3. Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем

Предвидено е изграждането на шест броя стоманобетонни подпорни стени на мястото на вече съществуващи каменни стени. Дължините на стените са съответно:

I-ва стена - 6,07м.;

II-ра стена - 8,24м.;

III-та стена - 2,97м.;

IV-та стена - 13,00 м.;

V-та стена - 22,76 м.;

VI-та стена - 13,71м.

Използвания бетон ще е от клас С 25/30, а за подложен бетон ще се използва клас С 12/15. За армировка ще използваме стомана клас В 420В и В 235В. За хидроизолация на гърба на стената ще се използва горещ битум. За барбакани ще се използват тръби Ø150 които ще се поставят през 1 м. За безопасност на движението ще се поставят предпазни еластични огради. Ще се извърши ремонт на плочест водосток, който включва подмяна на връхната конструкция и корекция на стените.

За изграждане на телекомуникационни връзки и мрежа ниско напрежение под бордюрите ще поставим тръби с Ø160 мм. Премахване на разстояние 60,0 м. ще се изградят и усилен полипропиленови кабелопроводни шахти с размер на шахтата 45 / 45 / 100 см.

4. Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем **подобект: Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231**

Предвидено е изграждането на нов тръбен водосток Ø 1000 с дължина 8 м. Пътната настилка ще се изгради от бетонови павета – 8 см. Пътното платно на улицата ще се ограничи от двете страни с бетонови бордюри 18/35.

5. Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем **подобект: Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74**

Предвидено е изграждането на една декоративна стена с дължина 9,70м. Пътната настилка ще се изгради от бетонови павета – 8 см.


6. Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем **подобект: Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121**

Предвидено е повдигане на съществуващите оттоци и корона на стената от км 0+020 до км0+055. Ще се изпълнят от бетон С(20-25). Пътната настилка ще се изгради от бетонови павета – 8 см.

Съставил:

А. Купчев





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСЛОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Създаване на работни места в селските райони 2014-2020


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

ОБЕКТ: Реконструкция на улица "Енгеровска", с.Елховец, общ.Рудозем

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
Земни работи					
1	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м2	875.0	3.00	2625.00
2	ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	223.0	3.50	780.50
3	МАШИННО	м3	95.0	14.00	1330.00
4	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	41.0	8.50	348.50
5	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	19.0	9.40	178.60
6	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	117.0	2.70	315.90
7	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	359.0	6.00	2154.00
8	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	277.0	3.00	831.00
8	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3			
	Земни работи				8563.50
Асфалтови работи					
1	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ.	тона	69.0	134.00	9246.00
2	БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА	м2	576.0	1.50	864.00
3	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	69.0	7.50	517.50
	Асфалтови работи				10627.50
Пътни работи					
1	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ 20/16,5/8 - 8СМ	м2	330.0	29.00	9570.00
2	Направа на основа от уплътнен пясък за настилка от бетонов унипаваж	м3	20.0	23.00	460.00
3	ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА	м2	330.0	1.00	330.00
4	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, E=250MPa	м3	86.0	21.90	1883.40
5	Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, E=150MPa	м3	179.0	20.00	3580.00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	196.0	20.00	3920.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15	м	112.0	19.00	2128.00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10	м	44.0	15.00	660.00
	Пътни работи				22531.40
СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер с с натоварване на самосвал	м3	132	7.20	950.40
2	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС	м3	115	9.10	1046.50
3	БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	28	58.20	1629.60
4	Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач	м3	340	19.62	6670.80
5	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	90	21.85	1966.50
6	КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СЪЛБИЩА	м3	124	158.30	19629.20
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ	м3	11	176.20	1938.20
8	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СЪЛБИЩА	м3			
9	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	2371	2.62	6212.02
9	НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100	м	32	5.17	165.44

10	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ	м2	94	3.42	321.48
11	ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	29	38.60	1119.40
12	РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК	м3	37	55.20	2042.40
13	НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ	кг	3416	5.41	18480.56
14	ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР	м2	10	7.20	72.00
15	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ	м3	55	15.40	847.00
16	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	23	18.60	427.80
17	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	28	12.10	338.80
18	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	107	8.80	941.60
19	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	245	8.70	2131.50
20	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	134	22.10	2961.40
21	РАБОТНО СКЕЛЕ	м3	1	142.00	142.00
22	Почистване на бет.повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване)	м2	6	2.40	14.40
23	Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф15 с циментов разтвор M100	бр.	75	5.60	420.00
	Съоръжения				70469.00
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ I ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕТЛООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ	м2	1.6	250.00	400.00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,00M	бр.	3.0	68.70	206.10
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,50M	бр.	1.0	68.70	68.70
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				674.80
	ЧАСТ "ВиК"				
1	ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО	м	230.0	0.90	207.00
2	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ , ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ	м2	214.0	6.00	1284.00
3	МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	46.0	18.50	851.00
4	Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП	м3	10.0	39.60	396.00
5	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	11.2	140.00	1568.00
6	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗКОП НА 5 КМ.	м3	125.0	3.00	375.00
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	15.0	23.00	345.00
8	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф315 на муфени съединения	м	215.0	27.00	5805.00
9	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф200	м	33.0	14.80	488.40
10	Включване тръби РЕ ф200 в РШ	бр.	4.0	7.60	30.40
11	Включване на тръби РЕф 200 в тръби РЕф315	бр.	1.0	79.20	79.20
12	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	4.0	160.00	640.00
13	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК-РЪЧНО	м3	60.0	17.00	1020.00
14	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП , МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ.	м3	145.0	1.50	217.50
15	ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ	бр.	11.0	59.70	656.70
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	11.0	645.00	7095.00
17	ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	бр.	1.0	87.00	87.00
18	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6.0	20.00	120.00
19	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ	м3	50.0	20.50	1025.00
20	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	230.0	17.00	3910.00
	ЧАСТ "ВиК"				26200.20
	Общо СМР				139066.40
	Общо				139066.40
	ДДС 20%				27813.28
	Всичко				166879.68



Количествено-стойностна сметка

Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III

ПОДОБЕКТ 3: Ул. "Стефан Стамболов"

ЧАСТ: ПЪТНА, ВОБД

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед. цена	Общо
	1	Фрезование на плътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	3410.00	3.50	11935.00
	2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	3410.00	3.50	11935.00
	3	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ¹	1473.00	4.80	7070.40
	4	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	103.11	23.00	2371.53
	5	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи ограда - с L=69м при училището , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	6.90	22.00	151.80
						33463.73
	6	Доставка и направа насип от земни почви - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м ³	92.00	6.50	598.00
						598.00
	7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	484.80	150.00	72720.00

8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA ,за площ от 2597 м2	t	484.80	150.00	72720.00
9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м ²	5050.00	1.10	5555.00
10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м ²	5050.00	1.20	6060.00
1	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см	м ²	206	36	7416.00
2	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м3	10.3	24.1	248.23
3	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем	м3	99	28	2772.00
					167491.23
14	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15х25х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ¹	1629.00	21.00	34209.00
15	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	114.03	121.00	13797.63
16	Доставка и полагане на градински бордюри 8х16х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ¹	742.00	10.40	7716.80
17	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	51.94	121.00	6284.74
17	Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти,отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	5.00	60.00	300.00
					62308.17

18	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21.00	5.50	115.50	
					115.50	
19	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	17.00	85.50	1453.50	
20	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14.00	31.50	441.00	
21	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	280.00	6.80	1904.00	
22	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6.00	600.00	3600.00	
					7398.50	
24	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението, вкл.стълбове или стойки	бр.	10.00	100.00	1000.00	
25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели, вкл.стойки	бр.	8.00	120.00	960.00	
26	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	11.00	30.00	330.00	
					2290.00	
ЧАСТ: Влк						
Раз-	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Общо
	1	Направа на изкоп, механизирен до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси	м ³	3775.00	3.50	13212.50
	2	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0.3м	м ³	237.00	12.00	2844.00
	3	Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м ³	712.00	3.10	2207.20
	4	Засипване с нестандартна баластра и уплътняване механизирено с дебелина на пласта 20см	м ³	3188.00	12.00	38256.00
	5	Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см	м ³	79.00	17.00	1343.00
	6	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160	м	32.00	12.00	384.00
	7	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200	м	148.00	22.70	3359.60
	8	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315	м	292.00	50.90	14862.80
	9	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400	м	319.00	76.20	24307.80

10	Доставка и полагане на улични оттоци с водоуплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250	бр.	44.00	195.00	8580.00
11	Доставка и полагане на бетон В20 за монтаж на улични оттоци	м ³	15.00	130.00	1950.00
12	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1.00	550.00	550.00
13	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16.00	620.00	9920.00
14	Изпитване на канализация фи-400	м	791.00	1.50	1186.50
ОБЩО					122963.40
Общо					396628.53
ДДС 20%					79325.706
Всичко					475954.24

Съставил



Количествено-стойностна сметка

Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III
ПОДОБЕКТ 3: Ул. "Стефан Стамболов"

ТРОТОАРИ

Раз.	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед. цена	Общо
	1	Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонена настилка с площ от 133 м ² , със h _{ср.} =5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	6.65	8.00	53.20
	2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м ² , със h _{ср.} =25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	33.25	8.90	295.93
	3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м ² , включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	1808.00	2.50	4520.00
	4	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м ² , със h _{ср.} =4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	72.32	3.80	274.82
	5	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м ² , със h _{ср.} =20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	361.60	5.00	1808.00
						6951.94
	6	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см	м ²	2095.00	33.10	69344.50
	7	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм , с дебелина 4см за бетонови павета	м ³	83.80	25.00	2095.00
	8	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета-за средно 1186 кв.м - нето обем	м ³	419.00	25.70	10768.30

	9	Направа на тротоарна площ с нови тактилни плочи, за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това разходи.	м ²	5.40	44.10	238.14
	13	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=105cm.	м'	89.00	70.00	6230.00
						88675.94
		ОБЩО				95627.88
		III Оборудване				
	31	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	7.00	70.00	490.00
		Общо				492746.41
		ДДС 20%				98549.28
		Всичко				591295.69

Съставил:



IA. Кушев

Количествено стойностна сметка: Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци

ПЪТНО ПЛАТНО

№	Опис позиция	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	315.00	7.42	2 337.30
1.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	135.00	41.41	5 590.35
1.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	315.00	5.44	1 713.60
1.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	135.00	7.88	1 063.80
1.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	450.00	3.85	1 732.50
1.6.	Разкъртване на бетонова пътна конструкция	м ²	245.00	3.90	955.50
1.7.	Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви	м ³	8.00	5.60	44.80
ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ					13 437.85
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				
2.1.	Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция	м ³	0.30	3.50	1.05
2.2.	Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).	м'	680.00	21.00	14 280.00
2.3.	Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък	м ²	800.00	1.30	1 040.00
2.4.	Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м ³	320.00	30.90	9 888.00
2.5.	Полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт	т	160.00	150.00	24 000.00
2.6.	Полагане на асфалтобетон - плътна смес за изравнителен пласт	т	55.00	150.00	8 250.00
2.7.	Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт	т	122.50	150.00	18 375.00
ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ					75 134.40
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				
3.1.	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори типоразмер	бр.	4.00	105.00	420.00
3.2.	Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализация	бр.	4.00	105.00	420.00
ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ					840.00
4	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
4.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	70.00	7.42	519.40
4.2.	Изкоп в скални почви с компресор	м ³	30.00	41.41	1 242.30
4.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	70.00	5.44	380.80
4.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	30.00	7.88	236.40
4.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	100.00	3.85	385.00
4.6.	Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм	м	220.00	11.30	2 486.00
4.7.	Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната настилка	м	25.00	11.30	282.50
4.8.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	24.50	17.48	428.26

4.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	60.00	9.16	549.60
4.10.	Полагане на подложен бетон клас С 12/15 (В15) шахтите и надлъжните отводници	м ³	1.50	110.00	165.00
4.11.	Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти.	бр.	21.00	95.00	1 995.00
4.12.	Полагане на бетон клас С25/30 (В30) за направата на напречен отводници.	м ³	2.00	115.00	230.00
4.13.	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	14.00	68.80	963.20
4.14.	Котваж за напречни отводници	м ²	15.00	11.50	172.50
4.15.	Поставяне на чугунени капаци на шахтите	бр.	21.00	19.50	409.50
4.16.	Поставяне на чугунени капаци на напречните отводници	бр.	7.00	19.50	136.50
ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
5	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				
5.1.	Поставяне на тежък парапет	м	82.00	77.00	6 314.00
ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ					

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

6	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				
6.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	110.00	7.42	816.20
6.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	110.00	20.40	2 244.00
6.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	110.00	4.01	441.10
6.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	110.00	7.88	866.80
6.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	220.00	3.85	847.00
6.6.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	41.00	17.48	716.68
6.7.	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	660.00	10.25	6 765.00
6.8.	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	12.00	28.70	344.40
6.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	155.00	9.16	1 419.80
6.10.	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100	бр.	9.00	229.00	2 061.00
ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА					
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				
7.1.	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонни елементи	м ³	15.00	113.31	1 699.65
7.2.	Почистване на съществуващо водосточно корито	м ³	5.00	13.74	68.70
7.3.	Извозване на строителни и други отпадъци	м ³	20.00	3.85	77.00
7.4.	Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока	м ³	10.00	126.81	1 268.10
7.5.	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36.00	412.20	14 839.20
7.6.	Изработка и монтаж на предпазна решетка	кг.	20.00	57.25	1 145.00
ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
8	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра				

8.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	8.46	7.42	62.77
8.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	19.75	41.41	817.85
8.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	8.46	5.44	46.02
8.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	19.75	7.88	155.63
8.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	139.67	279.34
8.6.	Котраж на основи	м ²	11.00	13.50	148.50
8.7.	Котраж на стени	м ²	26.00	18.08	470.08
8.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	500.00	2.53	1 265.00
8.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	13.00	2.53	32.89
8.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	7.00	172.61	1 208.27
8.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	5.00	172.61	863.05
8.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	14.00	2.07	28.98
8.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	6.00	10.79	64.74
8.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	5.25	37.72	198.03
8.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	8.75	8.02	70.18
8.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	28.21	3.85	108.61
8.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	6.00	68.15	408.90
8.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	6.00	68.70	412.20
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра					
9	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра				
9.1.	Изкоп земни почви	м ³	10.88	7.42	80.73
9.2.	Изкоп скални почви	м ³	25.39	41.41	1 051.40
9.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	10.88	5.44	59.19
9.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	25.39	7.88	200.07
9.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	139.67	279.34
9.6.	Котраж на основи	м ²	14.00	13.50	189.00
9.7.	Котраж на стени	м ²	35.00	18.08	632.80
9.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	680.00	2.53	1 720.40
9.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	21.00	2.53	53.13
9.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	9.00	172.61	1 553.49
9.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	7.00	172.61	1 208.27
9.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	18.00	2.07	37.26
9.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	9.00	10.79	97.11
9.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	6.75	37.72	254.61
9.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	11.25	8.02	90.23
9.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	36.27	3.85	139.64
9.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	9.00	68.15	613.35
9.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	9.00	68.70	618.30
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра					
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				
10.1.	Изкоп земни почви	м ³	3.63	7.42	26.93
10.2.	Изкоп скални почви	м ³	8.46	41.41	350.33

10.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	3.63	5.44	19.75
10.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	8.46	7.88	66.66
10.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	139.67	279.34
10.6.	Котважи на основи	м ²	7.00	13.50	94.50
10.7.	Котважи на стени	м ²	14.00	18.08	253.12
10.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	260.00	2.53	657.80
10.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	8.00	2.53	20.24
10.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	3.00	172.61	517.83
10.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	3.00	172.61	517.83
10.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	6.00	2.07	12.42
10.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	3.00	10.79	32.37
10.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	2.25	37.72	84.87
10.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	3.75	8.02	30.08
10.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	12.09	3.85	46.55
10.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	3.00	68.15	204.45
10.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	3.00	68.70	206.10
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра					
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				
11.1.	Изкоп земни почви	м ³	37.50	6.48	243.00
11.2.	Изкоп скални почви	м ³	87.50	36.17	3 164.88
11.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	37.50	4.75	178.13
11.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	87.50	6.88	602.00
11.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5.00	121.98	609.90
11.6.	Котважи на основи	м ²	38.00	11.79	448.02
11.7.	Котважи на стени	м ²	90.00	15.79	1 421.10
11.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350.00	2.21	5 193.50
11.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90.00	2.21	198.90
11.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	50.00	150.75	7 537.50
11.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	27.00	150.75	4 070.25
11.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	44.00	1.81	79.64
11.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	13.00	9.42	122.46
11.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	10.50	32.94	345.87
11.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	28.70	7.00	200.90
11.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	125.00	3.36	420.00
11.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	13.00	59.52	773.76
11.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	13.00	60.00	780.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра					
12	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				
12.1.	Изкоп земни почви	м ³	72.45	7.42	537.58
12.2.	Изкоп скални почви	м ³	169.05	41.41	7 000.36
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	72.45	5.44	394.13
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	169.05	7.88	1 332.11

12.5.	Подложен бетон 10 см B15	м ³	7.00	139.67	977.69
12.6.	Котраж на основи	м ²	34.00	13.50	459.00
12.7.	Котраж на стени	м ²	93.00	18.08	1 681.44
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	3320.00	2.53	8 399.60
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	92.00	2.53	232.76
12.10.	Полагане на бетон в основи B30	м ³	24.00	172.61	4 142.64
12.11.	Полагане на бетон в стени B30	м ³	19.00	172.61	3 279.59
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	69.00	2.07	142.83
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	23.00	10.79	248.17
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	21.39	37.72	806.83
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	53.13	8.02	426.10
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	241.50	3.85	929.78
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	23.00	68.15	1 567.45
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	23.00	68.70	1 580.10
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра					
13	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				
13.1.	Изкоп земни почви	м ³	28.50	7.42	211.47
13.2.	Изкоп скални почви	м ³	66.50	41.41	2 753.77
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	28.50	5.44	155.04
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	66.50	7.88	524.02
12.5.	Подложен бетон 10 см B15	м ³	5.00	139.67	698.35
12.6.	Котраж на основи	м ²	55.00	13.50	742.50
12.7.	Котраж на стени	м ²	85.00	18.08	1 536.80
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	2350.00	2.53	5 945.50
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	90.00	2.53	227.70
12.10.	Полагане на бетон в основи B30	м ³	20.00	172.61	3 452.20
12.11.	Полагане на бетон в стени B30	м ³	14.50	172.61	2 502.85
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	36.00	2.07	74.52
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	14.00	10.79	151.06
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	13.50	37.72	509.22
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	40.00	8.02	320.80
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	95.00	3.85	365.75
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	14.00	68.15	954.10
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	14.00	113.31	1 586.34
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				
4.	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
5.	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				
					13 437.85
					75 834.05
					840.00
					10 581.96
					6 314.00

II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		137 800.09
6	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА	16 521.98
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК	19 097.65
8	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра	6 641.04
9	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра	8 878.31
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра	3 421.17
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра	26 389.80
12	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра	34 138.16
13	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра	22 711.98
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС		244 807.95
ДДС - 20%		48 961.59
СТОЙНОСТ С ДДС		293 769.54



Обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем
Подобект: Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
I.ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за пътища в скални почви с къртач	м ³	64.0	50.90	3257.60
2	Изкоп за пътища в т. з. п.	м ³	579.0	13.00	7527.00
3	Направа насип за пътища	м ³	112.0	15.30	1713.60
4	Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400	м ³	5.0	15.30	76.50
5	Развяляне на асфалтобетонена настилка	м ³	2.0	10.00	20.00
6	Разбиване на бетон	м ³	2.0	79.00	158.00
7	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с	м ³	538.0	7.10	3819.80
8	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с	м ³	538.0	13.00	6994.00
9	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	538.0	3.00	1614.00
10	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария	м ²	30.0	10.20	306.00
Всичко Земни работи					25486.50
II.ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см	м ³	257.0	31.00	7967.00
2	Направа пясъчно легло - 4 см	м ³	52.0	26.00	1352.00
3	Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения	м ²	1283.0	37.00	47471.00
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа	м	572.0	23.50	13442.00
5	Котраж за стени с прави повърхнини	м ²	25.0	18.10	452.50
6	Котраж шапки същ. подпорни стени	м ²	4.0	12.80	51.20
7	Полагане бетон В 20	м ³	4.0	160.00	640.00
8	Превоз на бетон	м ³	4.0	7.50	30.00
9	Заготовка, доставка и монтаж железни скари	м	10.0	240.20	2402.00
10	Полагане на бетонови тръби ф 400	м	4.0	40.90	163.60
Всичко Пътни работи					73971.30
III. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074					
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м3	38.00	9.73	369.74
2	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38.00	59.93	2277.34
3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3.80	59.93	227.73
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21.20	12.32	261.18
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21.20	1.83	38.80
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58.60	4.87	285.38
7	Превоз почви на депо	м3	58.60	14.36	841.50
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58.60	2.32	135.95

9	Котраж за стени с прави повърхнини	м2	70.00	17.38	1216.60
10	Котраж за шапки на подпорни стени	м2	2.00	29.82	59.64
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22.80	174.27	3973.36
12	Превоз бетон	м3	22.80	12.61	287.51
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8.0	391.59	3132.72
14	Битумен грунд	м2	25.00	1.60	40.00
15	Топло битумно лепило	м2	25.00	2.06	51.50
16	Глинен екран	м3	0.50	16.09	8.05
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1.70	37.42	63.61
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2.80	48.26	135.13
19	Стоманен парапет	м	10.00	107.89	1078.90
Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074					14484.64
IV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни	м ²	0.663	350.00	232.05
2	Укрепване на стандартни пътни знаци	бр.	2	25.00	50.00
Всичко Сигнализация с пътни знаци					282.05
ОБЩО:					114224.49
ДДС 20%					22844.90
ВСИЧКО:					137069.38



А. Кушев

Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозе
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"

Ном	Поз.ПС	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	81015022	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	326.60	9.80	3200.68
2	2	*0000000	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	17.40	40.00	696.00
3	3	81014032	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01- 04-032>>	м3	344.00	7.50	2580.00
4	4	*9253000	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	344.00	13.00	4472.00
5	5	81014091	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	344.00	3.00	1032.00
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				11980.68
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	81031080	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	м3	172.00	31.00	5332.00
7	2	81031241	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	м	102.00	23.80	2427.60
8	3	81031233	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01- 031>>	м	103.00	24.10	2482.30
9	4	*0000000	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	580.00	39.80	23084.00
10	5	82430120	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	23.20	26.00	603.20
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				33929.10
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	82453411	ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ	бр.	2.00	293.50	587.00
12	2	81040762	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04-07- 038>>	м	6.00	52.00	312.00
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				899.00
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	81014022	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04- 027>>	м3	10.00	8.30	83.00
14	2	81190131	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34.00	18.10	615.40
15	3	81020503	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	10.00	20.00	200.00
16	4	81020701	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>>	м3	18.34	190.00	3484.60
17	5	*5935000	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18.34	7.50	137.55
18	6	83111438	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	739.68	4.00	2958.72
3	7	81014032	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01- 04-032>>	м3	10.00	8.00	80.00
4	8	*9253000	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	10.00	13.50	135.00
5	9	81014091	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10.00	3.00	30.00
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				7724.27
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				

19	1	81031311	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	1.20	350.00	420.00
20	2	*0000000	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	4.00	25.00	100.00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				520.00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				55053.05
			ДДС 20%				11010.61
			ВСИЧКО:				66063.66

Съставил:

И.А. Кушев



Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"

Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

Номер	Поз.ПС	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	810150221	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	362.00	9.80	3547.60
2	2	*00000000	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	32.00	40.00	1280.00
3	3	810140321	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	394.00	7.50	2955.00
4	4	*92530000	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	394.00	13.00	5122.00
5	5	810140911	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	394.00	3.00	1182.00
			ЗЕМНИ РАБОТИ				14086.60
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	810310800	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	м3	297.00	31.00	9207.00
7	2	810312412	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	м	78.00	23.80	1856.40
8	3	810312330	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	м	86.00	24.10	2072.60
9	4	*00000000	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	808.00	39.80	32158.40
10	5	824301200	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	32.32	26.00	840.32
			ПЪТНИ РАБОТИ				46134.72
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	824534110	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8.00	160.00	1280.00
12	2	845547000	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8.00	40.00	320.00
			ОТВОДНЯВАНЕ				1600.00
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	810205031	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05- 003>>	м2	54.00	18.10	977.40
14	2	810207015	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-00	м3	5.40	190.00	1026.00
15	3	*59350000	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5.40	7.50	40.50
16	4	831114380	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	1386.90	4.00	5547.60
			СЪОРЪЖЕНИЯ				7591.50
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
17	1	810313111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	0.90	350.00	315.00
18	2	*00000000	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	3.00	25.00	75.00
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				390.00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82 ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО				69802.82
			ОБЩО:				13960.56
			ДДС 20%				83763.38
			ВСИЧКО:				

Подписите в настоящия документ са заличени на
осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от
ЗЗЛД

Съставил

