

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за
определяне на разход за СМР

Наименование на оферента	СЕПАЛ ЕООД
ЕИК	120597696
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Вахди Паликаров
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, четвърта категория	№ II-TV 003688
Срок на валидност на офертата	7 месеца

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предмет на поръчката е да се представят КСС за следните обекти:

1. „Реконструкция на улица „Енгеровска“, с. Елховец, общ. Рудозем”
2. „Благоустройство на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”;
3. „Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем”;
4. „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”
5. Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”;
6. „Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”

„Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”

Изпълнението на улицата изисква изграждането на четири броя нови подпорни стени. Стените са решени като масивни с отвесна предна повърхност. Изкопите за основите на стените ще се оформят на стъпала с ширина 50 см.

Предвижда се и ремонт на три от съществуващите подпорни стени, което включва основно направа на нова покривна плоча и монтаж на нов стоманен парапет.

За изпълнението на стените ще се ползва бетон клас C20/25 – за масивни стени, бетон клас C25/30 за покривни плочи и стомана B500. Полагането на бетоновата смес ще се извършва по технология, гарантираща еднородността и монолитността на бетона. Задължително бетоновата смес ще се уплътнява. Котуржакът ще бъде осигурен както на хоризонтален натиск така и за подемна сила от бетоновата смес.

Декофрирането на стените ще се извърши след набиране на 50 % от якостта на бетона.

За осъществяване на връзка между основата и тялото над основи ще се монтират шпонкове. Барбаканите Ø100 ще се поставят през 2.50 м., на ниво 20 см. над терена.

Преди засипването, целият заден гръб на стените ще се покрие с един пласт горещ битум.

Зад стените ще се изпълни дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см.

Направата на насипа зад съоръженията ще се извърши след набиране на 75 % от якостта на бетона. Насипът ще се изпълни от скален материал на пластове от 20 см, съгласно технологиите за изпълнение на насипи за пътища.

„Благоустройство на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”

Непосредствено срещу подхода към училището ще се изгради паркинг с нови десет паркоместа. Нивото на терена в зоната на паркинга ще се понижи до нивото на уличното платно и получената денивелация ще се укрепи с подпорна стена.

Подпорната стена е тип „масивна ъглова гравитационна”. Стената е стоманобетонна, разделена на участъци с различни височини (от 2,70 до 1,85 м) и различни коти на фундиране. Между всеки два участъка на подпорната стена ще се изпълнят fugи от стиропор от по 2 см. Предвидено е поставяне на барбакани Ø110.

При зоната с паркоместата ще се положи настилка от бехатон.

Материалите които ще се използват за изграждането на подпорната стена са:

- подложен бетон клас C12/15
- бетон клас C25/30 с клас на водонепропускливост W0.6
- стомана B500 и B220.

„Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем”

Изпълнението на обекта изисква изграждането на шест стоманобетонни подпорни стени на мястото на вече съществуващи каменни стени с дължини 6,07, 8,24, 2,97, 13,00, 22,76 и 13,71 метра. Стените ще бъдат изградени от бетон клас C 12/15 (B15) за подложен бетон, бетон C 25/30 (B30) за фундамента и тялото на стената и стомана клас B420B и B235B (AIII ребреста и AI гладка). На гръба на стената ще се изпълни хидроизолация от битумен замазка. Барбаканите ще се изпълнят от



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



PVC тръби с Ø150 мм. през 1 метър. Ще се поставят предпазни еластични огради. и пешеходни предпазни огради в зоните на стените.

Ще се подмени връхната конструкция на плочест водосток от км 0+010,00 до км 0+42.

Под левият и десният бордюр ще се поставят тръби с външен диаметър Ø160 мм. SN8 за поставяне на телекомуникационни връзки и мрежа ниско напрежение. Ще се изпълнят усилен полипропиленови кабелопроводни шахти с размер на шахтата 45 / 45 / 100 см. през максимално разстояние 60 м. Шахтите ще се поставят по 2 една срещу друга с връзка между тях посредством тръба Ø160 мм преминаваща напречно на уличната конструкция.

**„Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем”
подобект: „Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”**

Пътното платно на трасето на улицата ще се ограничи от двете страни с бетонови бордюри 18/35.

Ще се изгради нов тръбен водосток с материали -бетон В 25 – 22,8 м³, тръба Ф 1000 – 8 м.

**Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем”
подобект: „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”**

Изпълнението на улицата изисква изграждането на една декоративна стена с дължина 9,70м. за оформяне кръстовището в началото на обекта и бетонов банкет с дължина 16м. след км 0+117. Материалите които ще се използват за изпълнението им са бетон С(16-25) и стомана АIII.

**„Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем”
подобект: „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”**

Изпълнението на улицата изисква повдигане на съществуващите оттоци и корона на стената от км 0+020 до км0+055. Ще се изпълнят от бетон С(20-25)

ДАТА: 17.12.2018 г.

ПОДПИС:

(Вахди Палиқаров - управител)

ОД
АЛ
РУДОЗЕМ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА
И ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)


ОБЕКТ: Реконструкция на улица "Енгеровска", с.Елховец, общ.Рудозем

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
Земни работи					
1	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м2	875.0	2.40	2100.00
2	ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	223.0	5.10	1137.30
3	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	95.0	12.00	1140.00
4	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	41.0	5.50	225.50
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	19.0	9.00	171.00
6	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	117.0	4.50	526.50
7	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	359.0	5.60	2010.40
8	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	277.0	2.60	720.20
	Земни работи				8030.90
Асфалтови работи					
1	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ.	тона	69.0	145.00	10005.00
2	БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА	м2	576.0	1.70	979.20
3	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	69.0	7.60	524.40
	Асфалтови работи				11508.60
Пътни работи					
1	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ 20/16, 5/8 - 8СМ	м2	330.0	34.90	11517.00
2	Направа на основа от уплътнен пясък за настилка от бетонов унипаваж	м3	20.0	21.00	420.00
3	ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА	м2	330.0	0.90	297.00
4	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, E=250MPa	м3	86.0	21.00	1806.00
5	Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, E=150MPa	м3	179.0	11.50	2058.50
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	196.0	24.50	4802.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15	м	112.0	18.90	2116.80
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10	м	44.0	16.00	704.00
	Пътни работи				23721.30
СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п. с багер с с натоварване на самосвал	м3	132	5.50	726.00
2	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	115	5.40	621.00
3	Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач	м3	28	42.00	1176.00
4	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	340	17.00	5780.00
5	КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СЪЛБИЩА	м2	90	18.00	1620.00
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ	м3	124	129.00	15996.00
7	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СЪЛБИЩА	м3	11	133.00	1463.00
8	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	2371	2.52	5974.92
9	НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100	м	32	5.60	179.20
10	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ	м2	94	3.54	332.76
11	ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	29	31.00	899.00
12	РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК	м3	37	51.00	1887.00
13	НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ	кг	3416	5.25	17934.00

14	ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР	м2	10	6.30	63.00
15	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ	м3	55	17.00	935.00
16	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	23	17.00	391.00
17	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	28	5.10	142.80
18	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	107	6.50	695.50
19	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	245	6.50	1592.50
20	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	134	9.20	1232.80
21	РАБОТНО СКЕЛЕ	м3	1	118.50	118.50
22	Почистване на бет.повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване)	м2	6	2.30	13.80
23	Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф15 с циментов разтвор M100	бр.	75	5.50	412.50
	Съоръжения				60186.28
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ I ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕЛТООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ	м2	1.6	230.00	368.00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,00M	бр.	3.0	60.00	180.00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,50M	бр.	1.0	65.00	65.00
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				613.00
	ЧАСТ "ВиК"				
1	ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО	м	230.0	2.00	460.00
2	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ , ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ	м2	214.0	5.00	1070.00
3	МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	46.0	33.00	1518.00
4	Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП	м3	10.0	40.00	400.00
5	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	11.2	245.50	2749.60
6	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗКОП НА 5 КМ.	м3	125.0	9.50	1187.50
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	15.0	25.00	375.00
8	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф315 на муфени съединения	м	215.0	39.00	8385.00
9	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф200	м	33.0	27.00	891.00
10	Включване тръби РЕ ф200 в РШ	бр.	4.0	6.00	24.00
11	Включване на тръби РЕф 200 в тръби РЕф315	бр.	1.0	78.00	78.00
12	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	4.0	165.00	660.00
13	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК-РЪЧНО	м3	60.0	15.90	954.00
14	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП , МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ.	м3	145.0	2.00	290.00
15	ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ	бр.	11.0	60.50	665.50
16	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	11.0	750.00	8250.00
17	ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	бр.	1.0	90.00	90.00
18	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6.0	22.90	137.40
19	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ	м3	50.0	21.00	1050.00
20	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	230.0	18.00	4140.00
	ЧАСТ "ВиК"				33375.00
	Общо СМР				137435.08
	Общо				137435.08
	ДДС 20%				27487.02
	Всичко				164922.10

Съставил:
/инж. Паликаров/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА
ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобренето или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

Количествено-стойностна сметка						
Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III						
ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"						
ЧАСТ: ПЪТНА ВОЕД						
Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
	1	Фрезование на плътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	3410.00	2.70	9207.00
	2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	3410.00	2.60	8866.00
	3	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ¹	1473.00	1.90	2798.70
	4	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	103.11	20.40	2103.44

	5	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи ограда - с L=69м при училището , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	6.90	19.80	136.62
						23111.76
	6	Доставка и направа насип от земни почви - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м ³	92.00	6.80	625.60
						625.60
	7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	484.80	145.00	70296.00
	8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA ,за площ от 2597 м2	t	484.80	140.00	67872.00
	9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м ²	5050.00	1.30	6565.00
	10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м ²	5050.00	1.15	5807.50
	1	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см	м ²	206	34.90	7189.40
	2	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м3	10.3	21.00	216.30
	3	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем	м3	99	30.00	2970.00
						160916.20

14	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	1629.00	24.50	39910.50
15	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	114.03	129.00	14709.87
16	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	742.00	24.50	18179.00
17	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	51.94	129.00	6700.26
17	Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти, отводнителни оттоци, включително и всички свързани с това разходи.	бр.	5.00	35.90	179.50
					79679.13
18	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21.00	4.90	102.90
					102.90
19	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	17.00	75.40	1281.80
20	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14.00	25.00	350.00
21	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	280.00	5.20	1456.00

	22	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6.00	510.00	3060.00
						6147.80
	24	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки	бр.	10.00	100.50	1005.00
	25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки	бр.	8.00	110.00	880.00
	26	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	11.00	28.90	317.90
						2202.90

ЧАСТ: ВК

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед. цена	Общо
	1	Направа на изкоп, механизирен до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси	м ³	3775.00	3.00	11325.00
	2	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м	м ³	237.00	10.50	2488.50
	3	Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м ³	712.00	3.90	2776.80
	4	Засипване с нестандартна баластра и уплътняване механизирено с дебелина на пласта 20см	м ³	3188.00	11.70	37299.60
	5	Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см	м ³	79.00	18.90	1493.10
	6	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160	м	32.00	12.00	384.00
	7	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200	м	148.00	21.90	3241.20
	8	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315	м	292.00	51.20	14950.40
	9	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400	м	319.00	77.90	24850.10
	10	Доставка и полагане на улични оттоци с водоплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250	бр.	44.00	190.00	8360.00
	11	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци	м ³	15.00	129.00	1935.00

	12	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1.00	500.00	500.00
	13	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16.00	640.00	10240.00
	14	Изпитване на канализация фи-400	м	791.00	1.30	1028.30
ОБЩО						120872.00
		Общо				393658.29
		ДДС 20%				78731.66
		Всичко				472389.95

Съставил:

/инж. Паликаров/



Количествено-стойностна сметка


Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III
ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"

ТРОТОАРИ

Раз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед. цена	Общо
	1	Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонена настилка с площ от 133 м2, със $h_{ср.}=5\text{см}$ включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	6.65	4.50	29.93
	2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2, със $h_{ср.}=25\text{см}$ включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	33.25	7.10	236.08
	3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	1808.00	1.20	2169.60
	4	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2, със $h_{ср.}=4\text{см}$ включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	72.32	2.50	180.80
	5	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2, със $h_{ср.}=20\text{см}$ включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	361.60	2.30	831.68
						3448.08
	6	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см	м ²	2095.00	34.90	73115.50
	7	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм , с дебелина 4см за бетонови павета	м ³	83.80	21.00	1759.80

	8	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета- за средно 1186 кв.м - нето обем	м ³	419.00	25.00	10475.00
	9	Направа на тротоарна площ с нови тактилни плочи, за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това разходи.	м ²	5.40	35.70	192.78
	13	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=105см.	м'	89.00	55.00	4895.00
						90438.08
		ОБЩО				93886.16
		III Оборудване				
	31	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	7.00	71.00	497.00
		ОБЩО				497.00
		Общо				488041.45
		ДДС 20%				97608.29
		Всичко				585649.74

Съставил:
/инж. Паликаров/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И
ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобренето или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

**Количествено стойностна сметка: Реконструкция на улица "Трамповска" в
с. Чепинци
ПЪТНО ПЛАТНО**

№	Опис позиция	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	315.00	11.20	3 528.00
1.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	135.00	37.90	5 116.50
1.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	315.00	4.70	1 480.50
1.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	135.00	6.00	810.00
1.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	450.00	2.90	1 305.00
1.6.	Разкъртване на бетонова пътна	м ²	245.00	3.90	955.50
1.7.	Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви	м ³	8.00	5.00	40.00
ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ					
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				
2.1.	Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция	м ³	0.30	2.90	0.87
2.2.	Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).	м'	680.00	24.50	16 660.00
2.3.	Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък	м ²	800.00	1.10	880.00
2.4.	Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м ³	320.00	28.00	8 960.00
2.5.	Полагане на асфалтобетон - непълтна смес за долен пласт	т	160.00	140.00	22 400.00
2.6.	Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за изравнителен пласт	т	55.00	145.00	7 975.00
2.7.	Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за горен пласт	т	122.50	145.00	17 762.50
ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ					
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				
3.1.	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори	бр.	4.00	130.00	520.00
3.2.	Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализация	бр.	4.00	95.20	380.80
ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ					
4	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
4.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	70.00	11.20	784.00
4.2.	Изкоп в скални почви с компресор	м ³	30.00	37.90	1 137.00
4.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	70.00	4.70	329.00
4.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	30.00	6.00	180.00

4.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	100.00	2.90	290.00
4.6.	Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм	м	220.00	11.00	2 420.00
4.7.	Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната	м	25.00	11.90	297.50
4.8.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	24.50	22.00	539.00
4.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	60.00	7.50	450.00
4.10.	Полагане на подложен бетон клас С 12/15 (В15) шахтите и надлъжните	м ³	1.50	105.40	158.10
4.11.	Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти.	бр.	21.00	90.90	1 908.90
4.12.	Полагане на бетон клас С25/30 (В30) за наравата на напречен отводнител.	м ³	2.00	133.00	266.00
4.13.	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	14.00	68.50	959.00
4.14.	Котраж за напречни отводнител	м ²	15.00	10.30	154.50
4.15.	Поставяне на чугунени капаци на	бр.	21.00	19.00	399.00
4.16.	Поставяне на чугунени капаци на напречните отводнител	бр.	7.00	19.00	133.00
ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
5	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				
5.1.	Поставяне на тежък парапет	м	82.00	65.00	5 330.00
ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ					

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

6	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				
6.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	110.00	11.20	1 232.00
6.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	110.00	37.90	4 169.00
6.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	110.00	4.70	517.00
6.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	110.00	6.00	660.00
6.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	220.00	3.90	858.00
6.6.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	41.00	22.00	902.00
6.7.	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	660.00	9.90	6 534.00
6.8.	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	12.00	29.80	357.60
6.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	155.00	7.50	1 162.50
6.10.	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100	бр.	9.00	190.00	1 710.00
ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА МРЕЖА					
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				
7.1.	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонни елементи	м ³	15.00	100.70	1 510.50

7.2.	Почистване на съществуващо водосточно корито	м ³	5.00	12.00	60.00
7.3.	Извозване на строителни и други	м ³	20.00	3.90	78.00
7.4.	Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока	м ³	10.00	133.00	1 330.00
7.5.	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36.00	366.00	13 176.00
7.6.	Изработка и монтаж на предпазна	кг.	20.00	49.90	998.00

ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

8	ПОДПОРНА СЕНА 1 - 6,07 метра				
8.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	8.46	11.20	94.75
8.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	19.75	37.90	748.53
8.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	8.46	4.70	39.76
8.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	19.75	6.00	118.50
8.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	129.00	258.00
8.6.	Котраж на основи	м ²	11.00	13.30	146.30
8.7.	Котраж на стени	м ²	26.00	16.50	429.00
8.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	500.00	2.00	1 000.00
8.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	13.00	2.00	26.00
8.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	7.00	133.00	931.00
8.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	5.00	133.00	665.00
8.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	14.00	1.80	25.20
8.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	6.00	8.90	53.40
8.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	5.25	31.80	166.95
8.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	8.75	6.80	59.50
8.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	28.21	3.30	93.09
8.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	6.00	63.30	379.80
8.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	6.00	65.00	390.00

ОБЩО - ПОДПОРНА СЕНА 1 - 6,07 метра

9	ПОДПОРНА СЕНА 2 - 8,24 метра				
9.1.	Изкоп земни почви	м ³	10.88	11.20	121.86
9.2.	Изкоп скални почви	м ³	25.39	37.90	962.28
9.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	10.88	4.70	51.14
9.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	25.39	6.00	152.34
9.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	129.00	258.00
9.6.	Котраж на основи	м ²	14.00	13.30	186.20
9.7.	Котраж на стени	м ²	35.00	16.50	577.50
9.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	680.00	2.00	1 360.00
9.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	21.00	2.00	42.00
9.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	9.00	133.00	1 197.00
9.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	7.00	133.00	931.00
9.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	18.00	1.80	32.40
9.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	9.00	8.90	80.10
9.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	6.75	31.80	214.65
9.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	11.25	6.80	76.50


9.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	36.27	3.30	119.69
9.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	9.00	63.30	569.70
9.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	9.00	65.00	585.00
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра					
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				
10.1.	Изкоп земни почви	м ³	3.63	11.20	40.66
10.2.	Изкоп скални почви	м ³	8.46	37.90	320.63
10.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	3.63	4.70	17.06
10.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	8.46	6.00	50.76
10.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2.00	129.00	258.00
10.6.	Котважи на основи	м ²	7.00	13.30	93.10
10.7.	Котважи на стени	м ²	14.00	16.50	231.00
10.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	260.00	2.00	520.00
10.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	8.00	2.00	16.00
10.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	3.00	133.00	399.00
10.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	3.00	133.00	399.00
10.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	6.00	1.80	10.80
10.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	3.00	8.90	26.70
10.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	2.25	31.80	71.55
10.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	3.75	6.80	25.50
10.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	12.09	3.30	39.90
10.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	3.00	63.30	189.90
10.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	3.00	65.00	195.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра					
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				
11.1.	Изкоп земни почви	м ³	37.50	11.20	420.00
11.2.	Изкоп скални почви	м ³	87.50	37.90	3 316.25
11.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	37.50	4.70	176.25
11.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	87.50	6.00	525.00
11.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5.00	129.00	645.00
11.6.	Котважи на основи	м ²	38.00	13.30	505.40
11.7.	Котважи на стени	м ²	90.00	16.50	1 485.00
11.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350.00	2.00	4 700.00
11.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90.00	2.00	180.00
11.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	50.00	133.00	6 650.00
11.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	27.00	133.00	3 591.00
11.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	44.00	1.80	79.20
11.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	13.00	8.90	115.70
11.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	10.50	31.80	333.90
11.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	28.70	6.80	195.16
11.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	125.00	3.30	412.50

11.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	13.00	63.30	822.90
11.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	13.00	65.00	845.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра					
12	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				
12.1.	Изкоп земни почви	м ³	72.45	11.20	811.44
12.2.	Изкоп скални почви	м ³	169.05	37.90	6 407.00
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	72.45	4.70	340.52
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	169.05	6.00	1 014.30
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	7.00	129.00	903.00
12.6.	Кофраж на основи	м ²	34.00	13.30	452.20
12.7.	Кофраж на стени	м ²	93.00	16.50	1 534.50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	3320.00	2.00	6 640.00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	92.00	2.00	184.00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	24.00	133.00	3 192.00
12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	19.00	133.00	2 527.00
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	69.00	1.80	124.20
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	23.00	8.90	204.70
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	21.39	31.80	680.20
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	53.13	6.80	361.28
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	241.50	3.30	796.95
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	23.00	63.30	1 455.90
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	23.00	65.00	1 495.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра					
13	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				
13.1.	Изкоп земни почви	м ³	28.50	11.20	319.20
13.2.	Изкоп скални почви	м ³	66.50	37.90	2 520.35
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	28.50	4.70	133.95
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	66.50	6.00	399.00
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5.00	129.00	645.00
12.6.	Кофраж на основи	м ²	55.00	13.30	731.50
12.7.	Кофраж на стени	м ²	85.00	16.50	1 402.50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350.00	2.00	4 700.00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90.00	2.00	180.00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	20.00	133.00	2 660.00
12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	14.50	133.00	1 928.50
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	36.00	1.80	64.80
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	14.00	8.90	124.60
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	13.50	31.80	429.30
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	40.00	6.80	272.00
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	95.00	3.30	313.50
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	14.00	63.30	886.20

12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	14.00	65.00	910.00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра					18 620.40
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
I. ПЪТНО ПЛАТНО					104 509.67
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				13 235.50
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				74 638.37
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				900.80
4.	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				10 405.00
5.	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				5 330.00
II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					124 044.14
6.	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				18 102.10
7.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				17 152.50
8.	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра				5 624.78
9.	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра				7 517.35
10.	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				2 904.56
11.	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				24 998.26
12.	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				29 124.19
13.	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				18 620.40
СТОИНОСТ БЕЗ ДДС					228 553.81
ДДС - 20%					45 710.76
СТОИНОСТ С ДДС					274 264.57

Съставил:

/инж. Паликаров/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Съюзът, който дава възможност за развитие

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

Обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем

Подобект: Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
I.ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за пътища в скални почви с къртач	м ³	64.0	50.10	3206.40
2	Изкоп за пътища в т. з. п.	м ³	579.0	12.00	6948.00
3	Направа насип за пътища	м ³	112.0	14.80	1657.60
4	Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400	м ³	5.0	14.80	74.00
5	Разваляне на асфалтобетонена настилка	м ³	2.0	9.50	19.00
6	Разбиване на бетон	м ³	2.0	80.70	161.40
7	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	538.0	7.60	4088.80
8	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	538.0	13.00	6994.00
9	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	538.0	2.30	1237.40
10	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария	м ²	30.0	11.50	345.00
Всичко Земни работи					24731.60
II.ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см	м ³	257.0	30.50	7838.50
2	Направа пясъчно легло - 4 см	м ³	52.0	20.30	1055.60
3	Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения	м ²	1283.0	34.90	44776.70
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа	м	572.0	24.10	13785.20
5	Кофраж за стени с прави повърхнини	м ²	25.0	22.00	550.00
6	Кофраж шапки същ. подпорни стени	м ²	4.0	17.91	71.64
7	Полагане бетон В 20	м ³	4.0	129.02	516.08
8	Превоз на бетон	м ³	4.0	10.02	40.08
9	Заготовка, доставка и монтаж железни скари по детайл	м	10.0	247.24	2472.40
10	Полагане на бетонови тръби ф 400	м	4.0	39.70	158.80
Всичко Пътни работи					71265.00
III. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074					
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м3	38.00	8.90	338.20
2	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38.00	52.00	1976.00

3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3.80	50.40	191.52
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21.20	11.00	233.20
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21.20	2.00	42.40
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58.60	6.70	392.62
7	Превоз почви на депо	м3	58.60	14.20	832.12
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58.60	2.60	152.36
9	Кюфраж за стени с прави повърхнини	м2	70.00	20.00	1400.00
10	Кюфраж за шапки на подпорни стени	м2	2.00	16.00	32.00
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22.80	133.00	3032.40
12	Превоз бетон	м3	22.80	10.00	228.00
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8.0	150.00	1200.00
14	Битумен грунд	м2	25.00	2.10	52.50
15	Топло битумно лепило	м2	25.00	2.00	50.00
16	Глинен екран	м3	0.50	15.00	7.50
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1.70	31.70	53.89
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2.80	40.50	113.40
19	Стоманен парапет	м	10.00	120.00	1200.00
Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074					11528.11
IV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	м ²	0.663	230.00	152.49
2	Укрепване на стандартни пътни знаци	бр.	2	20.5	41.00
Всичко Сигнализация с пътни знаци					193.49
ОБЩО:					107718.20
ДДС 20%					21543.64
ВСИЧКО:					129261.84

Съставил:

/инж. Паликаров/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ КОФЕЛЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	326.60	11.50	3755.90
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	17.40	38.90	676.86
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	344.00	8.17	2810.48
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	344.00	16.90	5813.60
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	344.00	2.32	798.08
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				13854.92
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	м3	172.00	30.50	5246.00
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	м	102.00	24.50	2499.00
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	м	103.00	18.90	1946.70
9	4	*000000003	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	580.00	34.90	20242.00
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	23.20	24.80	575.36
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				30509.06
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ	бр.	2.00	300.00	600.00
12	2	8104076260	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04- 07-038>>	м	6.00	51.90	311.40
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				911.40
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01- 04-027>>	м3	10.00	11.50	115.00
14	2	8119013100	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34.00	18.00	612.00
15	3	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	10.00	13.50	135.00

16	4	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 <<02-07-004>>	м3	18.34	129.00	2365.86
17	5	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18.34	10.00	183.40
18	6	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	739.68	4.60	3402.53
3	7	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	10.00	8.70	87.00
4	8	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	10.00	16.90	169.00
5	9	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10.00	3.60	36.00
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				7105.79
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
19	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	1.20	240.00	288.00
20	2	*000000002	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	4.00	21.00	84.00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				372.00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				52753.17
			ДДС 20%				10550.63
			ВСИЧКО:				63303.80

Съставил:

/инж. Паликаров/



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ПРОГНОСТИЧЕСКИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗВЕСТИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НАСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Създаване на инфраструктура

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	362.00	11.50	4163.00
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	32.00	38.90	1244.80
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	394.00	7.17	2824.98
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	394.00	16.90	6658.60
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	394.00	2.32	914.08
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				15805.46
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01- 008>>	м3	297.00	30.50	9058.50
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03- 01-0331>>	м	78.00	24.80	1934.40
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01- 031>>	м	86.00	18.90	1625.40
9	4	*000000002	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	808.00	34.90	28199.20
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	32.32	24.80	801.54
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				41619.04
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8.00	170.00	1360.00
12	2	8455470000	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8.00	41.90	335.20
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				1695.20
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8102050310	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	м2	54.00	18.00	972.00
14	2	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>>	м3	5.40	129.00	696.60
15	3	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5.40	10.00	54.00
16	4	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	1386.90	4.60	6379.74
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				8102.34
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				

17	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	0.90	240.00	216.00
18	2	*000000003	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	3.00	21.00	63.00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				279.00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82 ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				67501.04
			ДДС 20%				13500.21
			ВСИЧКО:				81001.24

Съставил:
/инж. Паликаров/

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД