



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед №513/18.12.2018 г. на Кмета на община - Рудозем Румен Пехливанов, за разглеждане на получените оферти, във връзка с провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на обявени за финансиране разходи по проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обекти: „Реконструкция на улица Енгеровска, с.Елховец, община Рудозем“, Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов", Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем, „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река", общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“, "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74" и "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

Днес, 18.12.2018 год. в 8:30 часа в сградата на Община Рудозем, ет. 2, Заседателна зала, комисия в състав:


Председател: инж.Юлия Калчева - Директор на Дирекция „Строителство и благоустройство на територията“

Членове:

1. Салвет Брахъмов - Мл. юрисконсулт и ЗОП в Община Рудозем
2. Силвия Вълева - Гл. Специалист «Енергийна ефективност», «Незаконно строителство» и «Чертожник»

се събра в Заседателната зала на Община Рудозем, бул. България № 15, ет.3.

В обявения срок до 17:00 часа на 17.12.2018 г., са получени следните оферти за участие в пазарните консултации:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ПЪТИЩА СМОЛЯН“ ЕООД	17.12.2018 г.	09:26	5791
2.	„СЕПАЛ“ ЕООД	17.12.2018 г.	13:45	5815
3.	„ВИКТОРИО“ ЕООД	17.12.2018 г.	14:17	5817

Комисията прегледа получените предложения и установи, че са спазени поставените изисквания от Възложителя във покана с изх. №5707/10.12.2018 г. относно съдържанието на индикативните оферти. Беше направена справка в Централния регистър на строителя и се установи, че и тримата участника са вписани съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за **обекти втора група, четвърта категория**. След което пристъпи към разглеждане на представените ценови предложения.

Предложените стойности от участниците по **проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“** са както следва:

№	Участник	„ПЪТИЩА СМОЛЯН“ ЕООД	„СЕПАЛ“ ЕООД	„ВИКТОРИО“ ЕООД
1.	Предложена цена в лв. без ДДС за обект: „Реконструкция на улица Енгеровска, с.Елховец, община Рудозем“	139 066,40	137 435,08	143 407,50
2.	Предложена цена в лв. без ДДС за обект: Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"	492 746,41	488 041,45	490 406,29
3.	Предложена цена в лв. без ДДС за обект: Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем	244 807,95	228 553,81	230 349,69
4.	Предложена цена в лв. без ДДС за обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“,	114 224,49	107 718,20	109 207,39




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



	общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“			
5.	Предложена цена в лв. без ДДС за обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“	55 053,05	52 753,17	54 995,70
6.	Предложена цена в лв. без ДДС за обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“	69 802,82	67 501,04	69 050,37
Обща стойност в лв. без ДДС		1 115 701,12	1 082 002,75	1 097 416,94
Обща стойност в лв. с ДДС		1 338 841,33	1 298 403,29	1 316 900,32

След обстоен анализ на получените, в резултат на проведени пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, индикативни оферти, и имайки предвид всички фактори във връзка с ценообразуването в областта на строителството в региона, комисията прие, че направеното от „СЕПАЛ“ ЕООД, ЕИК 120597696, Ценово предложение е реалистично и отговарящо на пазарната среда. Според комисията, предложените единични цени са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи - търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие и в този смисъл комисията ги определя като равновесни.

Според комисията, методът на ценообразуването е съобразен с равнището на конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. Единичните цени, формиращи общата стойност на Ценовото предложение на „СЕПАЛ“ ЕООД, ЕИК 120597696, отговарят на изискванията на Възложителя и по отношение на качествените параметри на предлаганите артикули и в пълна степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. Въз основа на направените изводи, комисията предложи на Възложителя да приеме за база за определяне на единични цени за СМР, като част от бюджета на проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ за обекти: „Реконструкция на улица Енгеровска,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




с.Елховец, община Рудозем“, Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов", Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем, „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“, "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74" и "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121" във връзка с инвестиционния интерес на Община Рудозем за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на „СЕПАЛ“ ЕООД а именно:

- „Реконструкция на улица Енгеровска, с.Елховец, община Рудозем“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
Земни работи				
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м2	875,0	2,40	2100,00
ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 МЗ/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	223,0	5,10	1137,30
ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	95,0	12,00	1140,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	41,0	5,50	225,50
НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	19,0	9,00	171,00
НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	117,0	4,50	526,50
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	359,0	5,60	2010,40
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	277,0	2,60	720,20
Земни работи				8030,90
Асфалтови работи				
ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ.	тона	69,0	145,00	10005,00
БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА	м2	576,0	1,70	979,20
ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	69,0	7,60	524,40
Асфалтови работи				11508,60
Пътни работи				
НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ 20/16,5/8 -8СМ	м2	330,0	34,90	11517,00
НАПРАВА НА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ПЯСЪК ЗА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ	м3	20,0	21,00	420,00
ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА	м2	330,0	0,90	297,00
ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, E=250МПа	м3	86,0	21,00	1806,00
Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, E=150МПа	м3	179,0	11,50	2058,50
ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	196,0	24,50	4802,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15	м	112,0	18,90	2116,80



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10	м	44,0	16,00	704,00
Пътни работи				23721,30
СЪОРЪЖЕНИЯ				
СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В Т.З.П С БАГЕР С С НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ	м3	132	5,50	726,00
ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	115	5,40	621,00
ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	28	42,00	1176,00
КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	340	17,00	5780,00
КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СЪЛБИЩА	м2	90	18,00	1620,00
ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ	м3	124	129,00	15996,00
ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СЪЛБИЩА	м3	11	133,00	1463,00
ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	2371	2,52	5974,92
НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100	м	32	5,60	179,20
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ	м2	94	3,54	332,76
ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	29	31,00	899,00
РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК	м3	37	51,00	1887,00
НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ	кг	3416	5,25	17934,00
ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР	м2	10	6,30	63,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ	м3	55	17,00	935,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	23	17,00	391,00
НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	28	5,10	142,80
ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	107	6,50	695,50
ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	245	6,50	1592,50
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	134	9,20	1232,80
РАБОТНО СКЕЛЕ	м3	1	118,50	118,50
ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТ.ПОВЪРХНОСТ В ЗОНАТА НА СНАЖДАНЕ (ОТНЕМАНЕ НА ПЛАСТ 5ММ И ИЗМИВАНЕ)	м2	6	2,30	13,80
МОНТАЖ НА АНКЕРИ ОТ СТОМАНА N10 В ОТВОРИ С Ф15 С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР М100	бр.	75	5,50	412,50
СЪОРЪЖЕНИЯ				60186,28
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ I ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕЛТООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ	м2	1,6	230,00	368,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 4,00М	бр.	3,0	60,00	180,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 4,50М	бр.	1,0	65,00	65,00
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				613,00
ЧАСТ "ВиК"				




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО	м	230,0	2,00	460,00
МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ , ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ	м2	214,0	5,00	1070,00
МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	46,0	33,00	1518,00
Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП	м3	10,0	40,00	400,00
ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	11,2	245,50	2749,60
НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗКОП НА 5 КМ.	м3	125,0	9,50	1187,50
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	15,0	25,00	375,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф315 НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ	м	215,0	39,00	8385,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф200	м	33,0	27,00	891,00
ВКЛЮЧВАНЕ ТРЪБИ РЕ Ф200 В РШ	бр.	4,0	6,00	24,00
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРЪБИ РЕФ 200 В ТРЪБИ РЕФ315	бр.	1,0	78,00	78,00
ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	4,0	165,00	660,00
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК-РЪЧНО	м3	60,0	15,90	954,00
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП , МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ.	м3	145,0	2,00	290,00
ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ	бр.	11,0	60,50	665,50
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	11,0	750,00	8250,00
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	бр.	1,0	90,00	90,00
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6,0	22,90	137,40
ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ	м3	50,0	21,00	1050,00
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	230,0	18,00	4140,00
ЧАСТ "ВиК"				33375,00
Общо СМР				137435,08
Общо				137435,08
ДДС 20%				27487,02
Всичко				164922,10

• Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III
ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"						
ЧАСТ: ПЪТНА, ВОБД						
аз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
Подготвителни работи						
	1	Фрезозане на плътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	3410,00	2,70	9207,00
	2	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	3410,00	2,60	8866,00
	3	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкътрване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	1473,00	1,90	2798,70
	4	Разкътрване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	103,11	20,40	2103,44
	5	Разкътрване на бетонова основа на съществуващи ограда - с L=69м при училището , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	6,90	19,80	136,62
						23111,76
I	Земни работи					
	6	Доставка и направа насип от земни почви - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м ³	92,00	6,80	625,60
						625,60
II	Асфалтови работи					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	484,80	145,00	70296,00
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA , за площ от 2597 м2	t	484,80	140,00	67872,00
9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м²	5050,00	1,30	6565,00
10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м²	5050,00	1,15	5807,50
Настилка-павета Бехатон					
1	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см	м²	206	34,90	7189,40
2	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м3	10,3	21,00	216,30
3	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем	м3	99	30,00	2970,00
					160916,20
V	Пътни работи				
14	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	1629,00	24,50	39910,50
15	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м³	114,03	129,00	14709,87
16	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	742,00	24,50	18179,00
17	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м³	51,94	129,00	6700,26



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



	17	Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти,отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.	бр.	5,00	35,90	179,50
						79679,13
	Отводняване					
	18	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21,00	4,90	102,90
						102,90
	Пътна маркировка и сигнализация					
I	Постоянна					
I 1						
	19	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата	бр.	17,00	75,40	1281,80
	20	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14,00	25,00	350,00
	21	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м ²	280,00	5,20	1456,00
	22	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6,00	510,00	3060,00
						6147,80
I 2	Временни					
	24	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки	бр.	10,00	100,50	1005,00
	25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки	бр.	8,00	110,00	880,00
	26	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	11,00	28,90	317,90
						2202,90
	ОБЩО					272786,29
	ЧАСТ: ВиК					
аз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
	ОТВОДНЯВАНЕ					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




1	Направа на изкоп, механизирен до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси	m ³	3775,00	3,00	11325,00
2	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м	m ³	237,00	10,50	2488,50
3	Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m ³	712,00	3,90	2776,80
4	Засипване с нестандартна баластра и уплътняване механизирено с дебелина на пласта 20см	m ³	3188,00	11,70	37299,60
5	Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см	m ³	79,00	18,90	1493,10
6	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160	m	32,00	12,00	384,00
7	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200	m	148,00	21,90	3241,20
8	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315	m	292,00	51,20	14950,40
9	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400	m	319,00	77,90	24850,10
10	Доставка и полагане на улични оттоци с водоуплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250	бр.	44,00	190,00	8360,00
11	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци	m ³	15,00	129,00	1935,00
12	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1,00	500,00	500,00
13	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16,00	640,00	10240,00
14	Изпитване на канализация фи-400	м	791.00	1,30	1028,30
ОБЩО					120 872,00
	Общо				393658,29
	ДДС 20%				78731,66
	Всичко				472389,95



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III				ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"		
ТРОТОАРИ						
Раз-дел		Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
I	Подготвителни работи					
		Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонена настилка с площ от 133 м2,със hср.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	6,65	4,50	29,93
		Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2,със hср.=25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	33,25	7,10	236,08
		Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	1808,00	1,20	2169,60
		Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2,със hср.=4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	72,32	2,50	180,80
		Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2,със hср.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	361,60	2,30	831,68
						3448,08
I	Пътни работи					
I		Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см	м ²	2095,00	34,90	73115,50
		Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за бетонови павета	м ³	83,80	21,00	1759,80



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




		Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета- за средно 1186 кв.м - нето обем	м ³	419,00	25,00	10475,00
		Направа на тротоарна площ с нови тактилни плочи, за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това разходи.	м ²	5,40	35,70	192,78
	3	Доставка и монтаж на метален парпет, височина h=105см.	м'	89,00	55,00	4895,00
						90438,08
		ОБЩО				93886,16
I	Оборудване					
II						
	1	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	7,00	71,00	497,00
		ОБЩО				497,00
		Общо				488041,45
		ДДС 20%				97608,29
		Всичко				585649,74

- Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПЪТНО ПЛАТНО


№	Опис позиция	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	315,00	11,20	3 528,00
1.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	135,00	37,90	5 116,50
1.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	315,00	4,70	1 480,50
1.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	135,00	6,00	810,00
1.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	450,00	2,90	1 305,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



1.6.	Разкъртване на бетонова пътна конструкция	м ²	245,00	3,90	955,50
1.7.	Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви	м ³	8,00	5,00	40,00
ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ					13 235,50
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				
2.1.	Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция	м ³	0,30	2,90	0,87
2.2.	Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).	м'	680,00	24,50	16 660,00
2.3.	Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък	м ²	800,00	1,10	880,00
2.4.	Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м ³	320,00	28,00	8 960,00
2.5.	Полагане на асфалтобетон - непълтна смес за долен пласт	т	160,00	140,00	22 400,00
2.6.	Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за изравнителен пласт	т	55,00	145,00	7 975,00
2.7.	Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за горен пласт	т	122,50	145,00	17 762,50
ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ					74 638,37
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				
3.1.	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори типоразмер	бр.	4,00	130,00	520,00
3.2.	Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализация	бр.	4,00	95,20	380,80
ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ					900,80
4	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
4.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	70,00	11,20	784,00
4.2.	Изкоп в скални почви с компресор	м ³	30,00	37,90	1 137,00
4.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	70,00	4,70	329,00
4.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	30,00	6,00	180,00
4.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	100,00	2,90	290,00
4.6.	Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм	м	220,00	11,00	2 420,00
4.7.	Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната настилка	м	25,00	11,90	297,50
4.8.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	24,50	22,00	539,00
4.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	60,00	7,50	450,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



4.10.	Полагане на подложен бетон клас C 12/15 (B15) шахтите и надлъжните отводници	м ³	1,50	105,40	158,10
4.11.	Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти.	бр.	21,00	90,90	1 908,90
4.12.	Полагане на бетон клас C25/30 (B30) за направата на напречен отводници.	м ³	2,00	133,00	266,00
4.13.	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	14,00	68,50	959,00
4.14.	Котурж за напречни отводници	м ²	15,00	10,30	154,50
4.15.	Поставяне на чугунени капаци на шахтите	бр.	21,00	19,00	399,00
4.16.	Поставяне на чугунени капаци на напречните отводници	бр.	7,00	19,00	133,00
ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ					10 405,00
5	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				
5.1.	Поставяне на тежък парапет	м	82,00	65,00	5 330,00
ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ					5 330,00

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ


6	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				
6.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	110,00	11,20	1 232,00
6.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	110,00	37,90	4 169,00
6.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	110,00	4,70	517,00
6.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	110,00	6,00	660,00
6.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м ³	220,00	3,90	858,00
6.6.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м ³	41,00	22,00	902,00
6.7.	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	660,00	9,90	6 534,00
6.8.	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	12,00	29,80	357,60
6.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м ³	155,00	7,50	1 162,50
6.10.	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100	бр.	9,00	190,00	1 710,00
ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА					18 102,10
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				
7.1.	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонни елементи	м ³	15,00	100,70	1 510,50



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




7.2.	Почистване на съществуващо водосточно корито	м ³	5,00	12,00	60,00
7.3.	Извозване на строителни и други отпадъци	м ³	20,00	3,90	78,00
7.4.	Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока	м ³	10,00	133,00	1 330,00
7.5.	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36,00	366,00	13 176,00
7.6.	Изработка и монтаж на предпазна решетка	кг.	20,00	49,90	998,00
ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ					17 152,50
8	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра				
8.1.	Изкоп в земни почви машинно	м ³	8,46	11,20	94,75
8.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м ³	19,75	37,90	748,53
8.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	8,46	4,70	39,76
8.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	19,75	6,00	118,50
8.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2,00	129,00	258,00
8.6.	Котважи на основи	м ²	11,00	13,30	146,30
8.7.	Котважи на стени	м ²	26,00	16,50	429,00
8.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	500,00	2,00	1 000,00
8.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	13,00	2,00	26,00
8.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	7,00	133,00	931,00
8.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	5,00	133,00	665,00
8.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	14,00	1,80	25,20
8.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	6,00	8,90	53,40
8.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	5,25	31,80	166,95
8.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	8,75	6,80	59,50
8.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	28,21	3,30	93,09
8.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	6,00	63,30	379,80
8.18.	Развяляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	6,00	65,00	390,00
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра					5 624,78
9	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра				
9.1.	Изкоп земни почви	м ³	10,88	11,20	121,86
9.2.	Изкоп скални почви	м ³	25,39	37,90	962,28
9.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	10,88	4,70	51,14
9.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	25,39	6,00	152,34
9.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2,00	129,00	258,00
9.6.	Котважи на основи	м ²	14,00	13,30	186,20



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




9.7.	Котраж на стени	м ²	35,00	16,50	577,50
9.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	680,00	2,00	1 360,00
9.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	21,00	2,00	42,00
9.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	9,00	133,00	1 197,00
9.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	7,00	133,00	931,00
9.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	18,00	1,80	32,40
9.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	9,00	8,90	80,10
9.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	6,75	31,80	214,65
9.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	11,25	6,80	76,50
9.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	36,27	3,30	119,69
9.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	9,00	63,30	569,70
9.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	9,00	65,00	585,00
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра					7 517,35
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				
10.1.	Изкоп земни почви	м ³	3,63	11,20	40,66
10.2.	Изкоп скални почви	м ³	8,46	37,90	320,63
10.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	3,63	4,70	17,06
10.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	8,46	6,00	50,76
10.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	2,00	129,00	258,00
10.6.	Котраж на основи	м ²	7,00	13,30	93,10
10.7.	Котраж на стени	м ²	14,00	16,50	231,00
10.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	260,00	2,00	520,00
10.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	8,00	2,00	16,00
10.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	3,00	133,00	399,00
10.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	3,00	133,00	399,00
10.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	6,00	1,80	10,80
10.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	3,00	8,90	26,70
10.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	2,25	31,80	71,55
10.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	3,75	6,80	25,50
10.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	12,09	3,30	39,90
10.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	3,00	63,30	189,90



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




10.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	3,00	65,00	195,00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра					2 904,56
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				
11.1.	Изкоп земни почви	м ³	37,50	11,20	420,00
11.2.	Изкоп скални почви	м ³	87,50	37,90	3 316,25
11.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	37,50	4,70	176,25
11.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	87,50	6,00	525,00
11.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5,00	129,00	645,00
11.6.	Котваж на основи	м ²	38,00	13,30	505,40
11.7.	Котваж на стени	м ²	90,00	16,50	1 485,00
11.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350,00	2,00	4 700,00
11.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90,00	2,00	180,00
11.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	50,00	133,00	6 650,00
11.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	27,00	133,00	3 591,00
11.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	44,00	1,80	79,20
11.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	13,00	8,90	115,70
11.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	10,50	31,80	333,90
11.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	28,70	6,80	195,16
11.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	125,00	3,30	412,50
11.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	13,00	63,30	822,90
11.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	13,00	65,00	845,00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра					24 998,26
12	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				
12.1.	Изкоп земни почви	м ³	72,45	11,20	811,44
12.2.	Изкоп скални почви	м ³	169,05	37,90	6 407,00
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	72,45	4,70	340,52
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	169,05	6,00	1 014,30
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	7,00	129,00	903,00
12.6.	Котваж на основи	м ²	34,00	13,30	452,20
12.7.	Котваж на стени	м ²	93,00	16,50	1 534,50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	3320,00	2,00	6 640,00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	92,00	2,00	184,00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	24,00	133,00	3 192,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	19,00	133,00	2 527,00
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	69,00	1,80	124,20
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	23,00	8,90	204,70
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	21,39	31,80	680,20
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	53,13	6,80	361,28
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	241,50	3,30	796,95
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	23,00	63,30	1 455,90
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	23,00	65,00	1 495,00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра					29 124,19
13	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				
13.1.	Изкоп земни почви	м ³	28,50	11,20	319,20
13.2.	Изкоп скални почви	м ³	66,50	37,90	2 520,35
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м ³	28,50	4,70	133,95
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м ³	66,50	6,00	399,00
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м ³	5,00	129,00	645,00
12.6.	Котраж на основи	м ²	55,00	13,30	731,50
12.7.	Котраж на стени	м ²	85,00	16,50	1 402,50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350,00	2,00	4 700,00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90,00	2,00	180,00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м ³	20,00	133,00	2 660,00
12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м ³	14,50	133,00	1 928,50
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м ²	36,00	1,80	64,80
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	14,00	8,90	124,60
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м ³	13,50	31,80	429,30
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м ³	40,00	6,80	272,00
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м ³	95,00	3,30	313,50
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	14,00	63,30	886,20
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	14,00	65,00	910,00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра					18 620,40
РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
1. ПЪТНО ПЛАТНО					104 509,67
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				13 235,50
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				74 638,37



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ	900,80
4	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ	10 405,00
5	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ	5 330,00
II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		124 044,14
6	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА	18 102,10
7	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК	17 152,50
8	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра	5 624,78
9	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра	7 517,35
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра	2 904,56
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра	24 998,26
12	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра	29 124,19
13	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра	18 620,40
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС		228 553,81
ДДС - 20%		45 710,76
СТОЙНОСТ С ДДС		274 264,57

- Обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
I.ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за пътища в скални почви с къртач	м ³	64,0	50,10	3206,40
2	Изкоп за пътища в т. з. п.	м ³	579,0	12,00	6948,00
3	Направа насип за пътища	м ³	112,0	14,80	1657,60
4	Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400	м ³	5,0	14,80	74,00
5	Разваляне на асфалтобетонена настилка	м ³	2,0	9,50	19,00
6	Разбиване на бетон	м ³	2,0	80,70	161,40
7	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	538,0	7,60	4088,80
8	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	538,0	13,00	6994,00
9	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	538,0	2,30	1237,40
10	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария	м ²	30,0	11,50	345,00
Всичко Земни работи					24731,60
II. ПЪТНИ РАБОТИ					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



1	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см	м ³	257,0	30,50	7838,50
2	Направа пясъчно легло - 4 см	м ³	52,0	20,30	1055,60
3	Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения	м ²	1283,0	34,90	44776,70
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа	м	572,0	24,10	13785,20
5	Кофраж за стени с прави повърхнини	м ²	25,0	22,00	550,00
6	Кофраж шапки същ. подпорни стени	м ²	4,0	17,91	71,64
7	Полагане бетон В 20	м ³	4,0	129,02	516,08
8	Превоз на бетон	м ³	4,0	10,02	40,08
9	Заготовка, доставка и монтаж железни скари по детайл	м	10,0	247,24	2472,40
10	Полагане на бетонови тръби ф 400	м	4,0	39,70	158,80
Всичко Пътни работи					71265,00
III. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074					
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м3	38,00	8,90	338,20
2	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38,00	52,00	1976,00
3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3,80	50,40	191,52
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21,20	11,00	233,20
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21,20	2,00	42,40
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58,60	6,70	392,62
7	Превоз почви на депо	м3	58,60	14,20	832,12
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58,60	2,60	152,36
9	Кофраж за стени с прави повърхнини	м2	70,00	20,00	1400,00
10	Кофраж за шапки на подпорни стени	м2	2,00	16,00	32,00
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22,80	133,00	3032,40
12	Превоз бетон	м3	22,80	10,00	228,00
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8,0	150,00	1200,00
14	Битумен грунд	м2	25,00	2,10	52,50
15	Топло битумно лепило	м2	25,00	2,00	50,00
16	Глинен екран	м3	0,50	15,00	7,50
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1,70	31,70	53,89
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2,80	40,50	113,40
19	Стоманен парапет	м	10,00	120,00	1200,00
Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074					11528,11
IV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	м ²	0,663	230,00	152,49
2	Укрепване на стандартни пътни знаци	бр.	2	20,5	41,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




	Всичко Сигнализация с пътни знаци				193,49
	ОБЩО:				107718,20
	ДДС 20%				21543,64
	ВСИЧКО:				129261,84

- Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	326,60	11,50	3755,90
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	17,40	38,90	676,86
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	344,00	8,17	2810,48
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	344,00	16,90	5813,60
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	344,00	2,32	798,08
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				13854,92
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	м3	172,00	30,50	5246,00
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	м	102,00	24,50	2499,00
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03- 01-031>>	м	103,00	18,90	1946,70
9	4	*000000003	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	580,00	34,90	20242,00
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	23,20	24,80	575,36
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				30509,06



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ	бр.	2,00	300,00	600,00
12	2	8104076260	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04-07-038>>	м	6,00	51,90	311,40
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				911,40
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	10,00	11,50	115,00
14	2	8119013100	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34,00	18,00	612,00
15	3	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	10,00	13,50	135,00
16	4	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>>	м3	18,34	129,00	2365,86
17	5	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18,34	10,00	183,40
18	6	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА I ГР. <<12-01-049>>	кг	739,68	4,60	3402,53
3	7	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	10,00	8,70	87,00
4	8	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	10,00	16,90	169,00
5	9	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10,00	3,60	36,00
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				7105,79
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
19	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	1,20	240,00	288,00
20	2	*000000002	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	4,00	21,00	84,00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				372,00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				52753,17
			ДДС 20%				10550,63
			ВСИЧКО:				63303,80




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



- Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	362,00	11,50	4163,00
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	32,00	38,90	1244,80
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04- 032>>	м3	394,00	7,17	2824,98
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	394,00	16,90	6658,60
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	394,00	2,32	914,08
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				15805,46
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03- 01-008>>	м3	297,00	30,50	9058,50
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03- 01-0331>>	м	78,00	24,80	1934,40
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01- 031>>	м	86,00	18,90	1625,40
9	4	*000000002	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	808,00	34,90	28199,20
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	32,32	24,80	801,54
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				41619,04
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8,00	170,00	1360,00
12	2	8455470000	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8,00	41,90	335,20
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				1695,20
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



13	1	8102050310	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ				
			СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	м2	54,00	18,00	972,00
14	2	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>>	м3	5,40	129,00	696,60
15	3	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5,40	10,00	54,00
16	4	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	1386,90	4,60	6379,74
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				8102,34
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
17	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	0,90	240,00	216,00
18	2	*000000003	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	3,00	21,00	63,00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				279,00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82 ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				67501,04
			ДДС 20%				13500,21
			ВСИЧКО:				81001,24

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател:
(инж. Юлия Калчева)

Членове: 1.
(Салвет Брахъмов)

2.
(Силвия Вълева)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД