



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




## РЕШЕНИЕ

гр. Рудозем .....515/19 12..... 2018 г.

Във връзка с проведени пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки и Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед №513/18.12.2018 г. на Кмета на община - Рудозем Румен Пехливанов, за разглеждане на получените оферти, за определяне на обявени за финансиране разходи по проектно предложение: **„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“** по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за обекти: **„Реконструкция на улица Енгеровска, с.Елховец, община Рудозем“**, **Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"**, **Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем**, **„Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“, "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74" и "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"**

### ПРИЕМАМ:

Ценовото предложение на „СЕПАЛ“ ЕООД, ЕИК 120597696, за обекти: **„Реконструкция на улица Енгеровска, с.Елховец, община Рудозем“**, **Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"**, **Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем**, **„Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“, "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74" и "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"** за определяне на обявени за финансиране разходи по проектно предложение: **„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“** по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Предложени са следните стойности:




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



• „Реконструкция на улица Енгеровска, с.Елховец, община Рудозем“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
<b>Земни работи</b>				
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м2	875,0	2,40	2100,00
ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 МЗ/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО	м3	223,0	5,10	1137,30
ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО	м3	95,0	12,00	1140,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	41,0	5,50	225,50
НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	19,0	9,00	171,00
НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	117,0	4,50	526,50
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ	м3	359,0	5,60	2010,40
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	277,0	2,60	720,20
<b>Земни работи</b>				<b>8030,90</b>
<b>Асфалтови работи</b>				
ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ.	тона	69,0	145,00	10005,00
БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА	м2	576,0	1,70	979,20
ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	69,0	7,60	524,40
<b>Асфалтови работи</b>				<b>11508,60</b>
<b>Пътни работи</b>				
НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ20/16,5/8 -8СМ	м2	330,0	34,90	11517,00
НАПРАВА НА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ПЯСЪК ЗА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ	м3	20,0	21,00	420,00
ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА	м2	330,0	0,90	297,00
ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, E=250MPa	м3	86,0	21,00	1806,00
Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, E=150MPa	м3	179,0	11,50	2058,50
ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35	м	196,0	24,50	4802,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15	м	112,0	18,90	2116,80
ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10	м	44,0	16,00	704,00
<b>Пътни работи</b>				<b>23721,30</b>
<b>СЪОРЪЖЕНИЯ</b>				
СКАТЕН ИЗКОП ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В Т.З.П С БАГЕР С С НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ	м3	132	5,50	726,00
ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	115	5,40	621,00
ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	28	42,00	1176,00
КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	340	17,00	5780,00
КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СЪЛБИЩА	м2	90	18,00	1620,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ПОЛАГАНЕ БЕТОН C20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ	м3	124	129,00	15996,00
ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС C25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СЪЛБИЩА	м3	11	133,00	1463,00
ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ	кг	2371	2,52	5974,92
НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100	м	32	5,60	179,20
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ ГОРЕЩ БИТУМ	м2	94	3,54	332,76
ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	29	31,00	899,00
РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК	м3	37	51,00	1887,00
НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ	кг	3416	5,25	17934,00
ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ СТИРОПОР	м2	10	6,30	63,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ	м3	55	17,00	935,00
НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	23	17,00	391,00
НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	28	5,10	142,80
ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	107	6,50	695,50
ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	245	6,50	1592,50
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	134	9,20	1232,80
РАБОТНО СКЕЛЕ	м3	1	118,50	118,50
ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТ.ПОВЪРХНОСТ В ЗОНАТА НА СНАЖДАНЕ (ОТНЕМАНЕ НА ПЛАСТ 5ММ И ИЗМИВАНЕ)	м2	6	2,30	13,80
МОНТАЖ НА АНКЕРИ ОТ СТОМАНА N10 В ОТВОРИ С Ф15 С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР М100	бр.	75	5,50	412,50
СЪОРЪЖЕНИЯ				60186,28
<b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>				
СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ I ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕТЛООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ	м2	1,6	230,00	368,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,00M	бр.	3,0	60,00	180,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 CM L = 4,50M	бр.	1,0	65,00	65,00
<b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>				613,00
<b>ЧАСТ "ВнК"</b>				
ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО	м	230,0	2,00	460,00
МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ , ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ	м2	214,0	5,00	1070,00
МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	46,0	33,00	1518,00
Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП	м3	10,0	40,00	400,00
ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С РЕШЕТКА	м	11,2	245,50	2749,60
НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ИЗКОП НА 5 КМ.	м3	125,0	9,50	1187,50
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	15,0	25,00	375,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф315 НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ	м	215,0	39,00	8385,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф200	м	33,0	27,00	891,00
ВКЛЮЧВАНЕ ТРЪБИ РЕ Ф200 В РШ	бр.	4,0	6,00	24,00
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРЪБИ РЕФ 200 В ТРЪБИ РЕФ315	бр.	1,0	78,00	78,00





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	бр.	4,0	165,00	660,00
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК-РЪЧНО	м3	60,0	15,90	954,00
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП , МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ.	м3	145,0	2,00	290,00
ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ	бр.	11,0	60,50	665,50
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	11,0	750,00	8250,00
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА	бр.	1,0	90,00	90,00
ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6,0	22,90	137,40
ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ	м3	50,0	21,00	1050,00
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	230,0	18,00	4140,00
<b>ЧАСТ "ВиК"</b>				<b>33375,00</b>
<b>Общо СМР</b>				<b>137435,08</b>
<b>Общо</b>				<b>137435,08</b>
<b>ДДС 20%</b>				<b>27487,02</b>
<b>Всичко</b>				<b>164922,10</b>

• Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III  
ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"						
ЧАСТ: ПЪТНА, ВОБД						
аз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
	Подготвителни работи					
	1	Фрезование на плътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	3410,00	2,70	9207,00
	2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	3410,00	2,60	8866,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




	3	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	1473,00	1,90	2798,70
	4	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	103,11	20,40	2103,44
	5	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи ограда - с L=69м при училището , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	6,90	19,80	136,62
						23111,76
I	Земни работи					
	6	Доставка и направа насип от земни почви - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м <sup>3</sup>	92,00	6,80	625,60
						625,60
II	Асфалтови работи					
	7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	484,80	145,00	70296,00
	8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието AC 16 /биндер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA ,за площ от 2597 м2	t	484,80	140,00	67872,00
	9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	5050,00	1,30	6565,00
	10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	5050,00	1,15	5807,50
	Настилка-павета Бехатон					
	1	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см	м <sup>2</sup>	206	34,90	7189,40
	2	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м3	10,3	21,00	216,30
	3	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем	м3	99	30,00	2970,00
						160916,20
	Пътни работи					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



V						
	14	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	1629,00	24,50	39910,50
	15	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м <sup>3</sup>	114,03	129,00	14709,87
	16	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	742,00	24,50	18179,00
	17	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м <sup>3</sup>	51,94	129,00	6700,26
	17	Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти, отводнителни оттоци, включително и всички свързани с това разходи.	бр.	5,00	35,90	179,50
						79679,13
	<b>Отводняване</b>					
	18	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21,00	4,90	102,90
						102,90
	<b>Пътна маркировка и сигнализация</b>					
I	<b>Постоянна</b>					
I 1						
	19	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - П-ри типоразмер - за улици, съгласно схемата	бр.	17,00	75,40	1281,80
	20	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14,00	25,00	350,00
	21	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за пътна маркировка	м <sup>2</sup>	280,00	5,20	1456,00
	22	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6,00	510,00	3060,00
						6147,80



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

12	Временни					
	24	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението ,вкл.стълбове или стойки	бр.	10,00	100,50	1005,00
	25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл стойки	бр.	8,00	110,00	880,00
	26	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	11,00	28,90	317,90
						2202,90
	ОБЩО					272786,29
	ЧАСТ: ВиК					
аз-дел	№	Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
	ОТВОДНЯВАНЕ					
	1	Направа на изкоп, механизирен до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси	m <sup>3</sup>	3775,00	3,00	11325,00
	2	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м	m <sup>3</sup>	237,00	10,50	2488,50
	3	Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m <sup>3</sup>	712,00	3,90	2776,80
	4	Засипване с нестандартна баластра и уплътняване механизирено с дебелина на пласта 20см	m <sup>3</sup>	3188,00	11,70	37299,60
	5	Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см	m <sup>3</sup>	79,00	18,90	1493,10
	6	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160	m	32,00	12,00	384,00
	7	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200	m	148,00	21,90	3241,20
	8	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315	m	292,00	51,20	14950,40
	9	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400	m	319,00	77,90	24850,10
	10	Доставка и полагане на улични оттоци с водоуплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250	бр.	44,00	190,00	8360,00
	11	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци	m <sup>3</sup>	15,00	129,00	1935,00
	12	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1,00	500,00	500,00




**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**



	13	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16,00	640,00	10240,00
	14	Изпитване на канализация фи-400	м	791.00	1,30	1028,30
<b>ОБЩО</b>						<b>120 872,00</b>
		<b>Общо</b>				<b>393658,29</b>
		<b>ДДС 20%</b>				<b>78731,66</b>
		<b>Всичко</b>				<b>472389,95</b>
<b>Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"</b>						
<b>ТРОТОАРИ</b>						
Раз-дел		Наименование на материала или вида работа	Ед. мярка	Количе-ство	Ед.цена	Общо
I	<b>Подготвителни работи</b>					
		Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонна настилка с площ от 133 м2, със hcp.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м <sup>3</sup>	6,65	4,50	29,93
		Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2, със hcp.=25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м <sup>3</sup>	33,25	7,10	236,08
		Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м <sup>2</sup>	1808,00	1,20	2169,60
		Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2, със hcp.=4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м <sup>3</sup>	72,32	2,50	180,80
		Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2, със hcp.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м <sup>3</sup>	361,60	2,30	831,68
						<b>3448,08</b>
I	<b>Пътни работи</b>					





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



		Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см	м <sup>2</sup>	2095,00	34,90	73115,50
		Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за бетонови павета	м <sup>3</sup>	83,80	21,00	1759,80
		Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета- за средно 1186 кв.м - нето обем	м <sup>3</sup>	419,00	25,00	10475,00
		Направа на тротоарна площ с нови тактилни плочи,за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339 , включително всички свързани с това разходи.	м <sup>2</sup>	5,40	35,70	192,78
	3	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=105см.	м'	89,00	55,00	4895,00
						90438,08
		ОБЩО				93886,16
I	Оборудване					
II						
	1	Доставка и монтаж на кошче за боклук	бр.	7,00	71,00	497,00
		ОБЩО				497,00
		Общо				488041,45
		ДДС 20%				97608,29
		Всичко				585649,74

- Реконструкция на улица „Трамповска“ в с. Чепинци, община Рудозем

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

### ПЪТНО ПЛАТНО

№	Опис позиция	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1.	Изкоп в земни почви машинно	м <sup>3</sup>	315,00	11,20	3 528,00
1.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м <sup>3</sup>	135,00	37,90	5 116,50
1.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	315,00	4,70	1 480,50
1.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	135,00	6,00	810,00
1.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м <sup>3</sup>	450,00	2,90	1 305,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



1.6.	Разкъртване на бетонова пътна конструкция	м <sup>2</sup>	245,00	3,90	955,50
1.7.	Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви	м <sup>3</sup>	8,00	5,00	40,00
ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ					13 235,50
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				
2.1.	Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция	м <sup>3</sup>	0,30	2,90	0,87
2.2.	Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).	м'	680,00	24,50	16 660,00
2.3.	Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък	м <sup>2</sup>	800,00	1,10	880,00
2.4.	Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м <sup>3</sup>	320,00	28,00	8 960,00
2.5.	Полагане на асфалтобетон - непълтна смес за долен пласт	т	160,00	140,00	22 400,00
2.6.	Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за изравнителен пласт	т	55,00	145,00	7 975,00
2.7.	Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за горен пласт	т	122,50	145,00	17 762,50
ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ					74 638,37
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				
3.1.	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори типоразмер	бр.	4,00	130,00	520,00
3.2.	Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализация	бр.	4,00	95,20	380,80
ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ					900,80
4	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
4.1.	Изкоп в земни почви машинно	м <sup>3</sup>	70,00	11,20	784,00
4.2.	Изкоп в скални почви с компресор	м <sup>3</sup>	30,00	37,90	1 137,00
4.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	70,00	4,70	329,00
4.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	30,00	6,00	180,00
4.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м <sup>3</sup>	100,00	2,90	290,00
4.6.	Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм	м	220,00	11,00	2 420,00
4.7.	Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната настилка	м	25,00	11,90	297,50
4.8.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м <sup>3</sup>	24,50	22,00	539,00
4.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м <sup>3</sup>	60,00	7,50	450,00
4.10.	Полагане на подложен бетон клас С 12/15 (В15) шахтите и надлъжните отводнители	м <sup>3</sup>	1,50	105,40	158,10




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



4.11.	Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти.	бр.	21,00	90,90	1 908,90
4.12.	Полагане на бетон клас C25/30 (B30) за направата на напречен отводнител.	м <sup>3</sup>	2,00	133,00	266,00
4.13.	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	14,00	68,50	959,00
4.14.	Котраж за напречни отводнител	м <sup>2</sup>	15,00	10,30	154,50
4.15.	Поставяне на чугунени капаци на шахтите	бр.	21,00	19,00	399,00
4.16.	Поставяне на чугунени капаци на напречните отводнител	бр.	7,00	19,00	133,00
<b>ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					<b>10 405,00</b>
<b>5</b>	<b>ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ</b>				
5.1.	Поставяне на тежък парапет	м	82,00	65,00	5 330,00
<b>ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ</b>					<b>5 330,00</b>

**КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**

<b>6</b>	<b>КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА</b>				
6.1.	Изкоп в земни почви машинно	м <sup>3</sup>	110,00	11,20	1 232,00
6.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м <sup>3</sup>	110,00	37,90	4 169,00
6.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	110,00	4,70	517,00
6.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	110,00	6,00	660,00
6.5.	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.	м <sup>3</sup>	220,00	3,90	858,00
6.6.	Полагане на пясък под канализационните тръби	м <sup>3</sup>	41,00	22,00	902,00
6.7.	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	660,00	9,90	6 534,00
6.8.	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)	м'	12,00	29,80	357,60
6.9.	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка	м <sup>3</sup>	155,00	7,50	1 162,50
6.10.	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100	бр.	9,00	190,00	1 710,00
<b>ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА</b>					<b>18 102,10</b>
<b>7</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК</b>				
7.1.	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонени елементи	м <sup>3</sup>	15,00	100,70	1 510,50
7.2.	Почистване на съществуващо водосточно корито	м <sup>3</sup>	5,00	12,00	60,00
7.3.	Извозване на строителни и други отпадъци	м <sup>3</sup>	20,00	3,90	78,00
7.4.	Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока	м <sup>3</sup>	10,00	133,00	1 330,00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



7.5.	Монтаж на нови панели за водостока	бр.	36,00	366,00	13 176,00
7.6.	Изработка и монтаж на предпазна решетка	кг.	20,00	49,90	998,00
<b>ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ</b>					<b>17 152,50</b>
8	<b>ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра</b>				
8.1.	Изкоп в земни почви машинно	м <sup>3</sup>	8,46	11,20	94,75
8.2.	Изкоп в средно скални почви машинно	м <sup>3</sup>	19,75	37,90	748,53
8.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	8,46	4,70	39,76
8.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	19,75	6,00	118,50
8.5.	Подложен бетон 10 см В15	м <sup>3</sup>	2,00	129,00	258,00
8.6.	Кофраж на основи	м <sup>2</sup>	11,00	13,30	146,30
8.7.	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	26,00	16,50	429,00
8.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	500,00	2,00	1 000,00
8.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	13,00	2,00	26,00
8.10.	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	7,00	133,00	931,00
8.11.	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	5,00	133,00	665,00
8.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	14,00	1,80	25,20
8.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	6,00	8,90	53,40
8.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	5,25	31,80	166,95
8.15.	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	8,75	6,80	59,50
8.16.	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	28,21	3,30	93,09
8.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	6,00	63,30	379,80
8.18.	Развяляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	6,00	65,00	390,00
<b>ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра</b>					<b>5 624,78</b>
9	<b>ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра</b>				
9.1.	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	10,88	11,20	121,86
9.2.	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	25,39	37,90	962,28
9.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	10,88	4,70	51,14
9.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	25,39	6,00	152,34
9.5.	Подложен бетон 10 см В15	м <sup>3</sup>	2,00	129,00	258,00
9.6.	Кофраж на основи	м <sup>2</sup>	14,00	13,30	186,20
9.7.	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	35,00	16,50	577,50
9.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	680,00	2,00	1 360,00
9.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	21,00	2,00	42,00
9.10.	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	9,00	133,00	1 197,00
9.11.	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	7,00	133,00	931,00






ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




9.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	18,00	1,80	32,40
9.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	9,00	8,90	80,10
9.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	6,75	31,80	214,65
9.15.	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	11,25	6,80	76,50
9.16.	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	36,27	3,30	119,69
9.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	9,00	63,30	569,70
9.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	9,00	65,00	585,00
ОБЩО - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра					7 517,35
10	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				
10.1.	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	3,63	11,20	40,66
10.2.	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	8,46	37,90	320,63
10.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	3,63	4,70	17,06
10.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	8,46	6,00	50,76
10.5.	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	2,00	129,00	258,00
10.6.	Котважи на основи	м <sup>2</sup>	7,00	13,30	93,10
10.7.	Котважи на стени	м <sup>2</sup>	14,00	16,50	231,00
10.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	260,00	2,00	520,00
10.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	8,00	2,00	16,00
10.10.	Полагане на бетон в основи B30	м <sup>3</sup>	3,00	133,00	399,00
10.11.	Полагане на бетон в стени B30	м <sup>3</sup>	3,00	133,00	399,00
10.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	6,00	1,80	10,80
10.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	3,00	8,90	26,70
10.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	2,25	31,80	71,55
10.15.	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	3,75	6,80	25,50
10.16.	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	12,09	3,30	39,90
10.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	3,00	63,30	189,90
10.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	3,00	65,00	195,00
ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра					2 904,56
11	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				
11.1.	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	37,50	11,20	420,00
11.2.	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	87,50	37,90	3 316,25
11.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	37,50	4,70	176,25
11.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	87,50	6,00	525,00
11.5.	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	5,00	129,00	645,00
11.6.	Котважи на основи	м <sup>2</sup>	38,00	13,30	505,40



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



11.7.	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	90,00	16,50	1 485,00
11.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	2350,00	2,00	4 700,00
11.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	90,00	2,00	180,00
11.10.	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	50,00	133,00	6 650,00
11.11.	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	27,00	133,00	3 591,00
11.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	44,00	1,80	79,20
11.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	13,00	8,90	115,70
11.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	10,50	31,80	333,90
11.15.	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	28,70	6,80	195,16
11.16.	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	125,00	3,30	412,50
11.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	13,00	63,30	822,90
11.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	13,00	65,00	845,00
<b>ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра</b>					<b>24 998,26</b>
<b>12</b>	<b>ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра</b>				
12.1.	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	72,45	11,20	811,44
12.2.	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	169,05	37,90	6 407,00
12.3.	Натоварване на земни почви на камион	м <sup>3</sup>	72,45	4,70	340,52
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	169,05	6,00	1 014,30
12.5.	Подложен бетон 10 см В15	м <sup>3</sup>	7,00	129,00	903,00
12.6.	Кофраж на основи	м <sup>2</sup>	34,00	13,30	452,20
12.7.	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	93,00	16,50	1 534,50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на В420В	кг	3320,00	2,00	6 640,00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на В235В	кг	92,00	2,00	184,00
12.10.	Полагане на бетон в основи В30	м <sup>3</sup>	24,00	133,00	3 192,00
12.11.	Полагане на бетон в стени В30	м <sup>3</sup>	19,00	133,00	2 527,00
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	69,00	1,80	124,20
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	23,00	8,90	204,70
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	21,39	31,80	680,20
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	53,13	6,80	361,28
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	241,50	3,30	796,95
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	23,00	63,30	1 455,90
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	23,00	65,00	1 495,00
<b>ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра</b>					<b>29 124,19</b>
<b>13</b>	<b>ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра</b>				




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА  
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

13.1.	Изкоп земни почви	м <sup>3</sup>	28,50	11,20	319,20
13.2.	Изкоп скални почви	м <sup>3</sup>	66,50	37,90	2 520,35
12.3.	Натоварване на земни почви на камцион	м <sup>3</sup>	28,50	4,70	133,95
12.4.	Натоварване на скални почви на камион	м <sup>3</sup>	66,50	6,00	399,00
12.5.	Подложен бетон 10 см B15	м <sup>3</sup>	5,00	129,00	645,00
12.6.	Кофраж на основи	м <sup>2</sup>	55,00	13,30	731,50
12.7.	Кофраж на стени	м <sup>2</sup>	85,00	16,50	1 402,50
12.8.	Изготвяне и монтаж армировка на B420B	кг	2350,00	2,00	4 700,00
12.9.	Изготвяне и монтаж армировка на B235B	кг	90,00	2,00	180,00
12.10.	Полагане на бетон в основи B30	м <sup>3</sup>	20,00	133,00	2 660,00
12.11.	Полагане на бетон в стени B30	м <sup>3</sup>	14,50	133,00	1 928,50
12.12.	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените	м <sup>2</sup>	36,00	1,80	64,80
12.13.	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см	бр.	14,00	8,90	124,60
12.14.	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване	м <sup>3</sup>	13,50	31,80	429,30
12.15.	Обратен насип и уплътняване	м <sup>3</sup>	40,00	6,80	272,00
12.16.	Извозване на земни маси на депо	м <sup>3</sup>	95,00	3,30	313,50
12.17.	монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената	м	14,00	63,30	886,20
12.18.	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена	м	14,00	65,00	910,00
<b>ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра</b>					<b>18 620,40</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>					
<b>I. ПЪТНО ПЛАТНО</b>					<b>104 509,67</b>
1.	ЗЕМНИ РАБОТИ				13 235,50
2.	ПЪТНИ РАБОТИ				74 638,37
3.	СИГНАЛИЗАЦИЯ				900,80
4.	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ				10 405,00
5.	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ				5 330,00
<b>II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>					<b>124 044,14</b>
6.	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА				18 102,10
7.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК				17 152,50
8.	ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра				5 624,78
9.	ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра				7 517,35
10.	ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра				2 904,56
11.	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра				24 998,26
12.	ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра				29 124,19
13.	ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра				18 620,40
<b>СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>					<b>228 553,81</b>
<b>ДДС - 20%</b>					<b>45 710,76</b>
<b>СТОЙНОСТ С ДДС</b>					<b>274 264,57</b>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



- Обект: „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река“, общ. Рудозем, подобект „Реконструкция на улица „Бяла река от о.т. 245 до о.т. 231“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
<b>I.ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп за пътища в скални почви с къртач	м <sup>3</sup>	64,0	50,10	3206,40
2	Изкоп за пътища в т. з. п.	м <sup>3</sup>	579,0	12,00	6948,00
3	Направа насип за пътища	м <sup>3</sup>	112,0	14,80	1657,60
4	Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400	м <sup>3</sup>	5,0	14,80	74,00
5	Разваляне на асфалтобетонена настилка	м <sup>3</sup>	2,0	9,50	19,00
6	Разбиване на бетон	м <sup>3</sup>	2,0	80,70	161,40
7	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	538,0	7,60	4088,80
8	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	538,0	13,00	6994,00
9	Разриване почви на депо с булдозер	м <sup>3</sup>	538,0	2,30	1237,40
10	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария	м <sup>2</sup>	30,0	11,50	345,00
Всичко Земни работи					24731,60
<b>II.ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
1	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см	м <sup>3</sup>	257,0	30,50	7838,50
2	Направа пясъчно легло - 4 см	м <sup>3</sup>	52,0	20,30	1055,60
3	Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения	м <sup>2</sup>	1283,0	34,90	44776,70
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа	м	572,0	24,10	13785,20
5	Котваж за стени с прави повърхнини	м <sup>2</sup>	25,0	22,00	550,00
6	Котваж шапки същ. подпорни стени	м <sup>2</sup>	4,0	17,91	71,64
7	Полагане бетон В 20	м <sup>3</sup>	4,0	129,02	516,08
8	Превоз на бетон	м <sup>3</sup>	4,0	10,02	40,08
9	Заготовка, доставка и монтаж железни скори по детайл	м	10,0	247,24	2472,40
10	Полагане на бетонови тръби ф 400	м	4,0	39,70	158,80
Всичко Пътни работи					71265,00
<b>III. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074</b>					
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.	м <sup>3</sup>	38,00	8,90	338,20





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




2	Изкоп за пътни и ж.п.съоръжения в скални почви с дълбочина 2- 4 м.	м3	38,00	52,00	1976,00
3	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа	м3	3,80	50,40	191,52
4	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.	м3	21,20	11,00	233,20
5	Уплътняване на скални почви с пневма-тична трамбовка на пластове от 20 см.	м3	21,20	2,00	42,40
6	Натоварване почви на транспорт с багер	м3	58,60	6,70	392,62
7	Превоз почви на депо	м3	58,60	14,20	832,12
8	Разриване земни почви с булдозер на депо	м3	58,60	2,60	152,36
9	Кофраж за стени с прави повърхнини	м2	70,00	20,00	1400,00
10	Кофраж за шапки на подпорни стени	м2	2,00	16,00	32,00
11	Бетон В 25 в основи и стени	м3	22,80	133,00	3032,40
12	Превоз бетон	м3	22,80	10,00	228,00
13	Тръбен водосток ф 1000	м	8,0	150,00	1200,00
14	Битумен грунд	м2	25,00	2,10	52,50
15	Топло битумно лепило	м2	25,00	2,00	50,00
16	Глинен екран	м3	0,50	15,00	7,50
17	Облицовка от ломен камък на цим.р-р	м2	1,70	31,70	53,89
18	Ръчно нареден камък зад крила отток	м3	2,80	40,50	113,40
19	Стоманен парапет	м	10,00	120,00	1200,00
Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074					11528,11
IV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	м <sup>2</sup>	0,663	230,00	152,49
2	Укрепване на стандартни пътни знаци	бр.	2	20,5	41,00
Всичко Сигнализация с пътни знаци					193,49
ОБЩО:					107718,20
ДДС 20%					21543,64
ВСИЧКО:					129261,84

- Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"

#### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	326,60	11,50	3755,90
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	17,40	38,90	676,86



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	344,00	8,17	2810,48
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	344,00	16,90	5813,60
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	344,00	2,32	798,08
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				13854,92
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	м3	172,00	30,50	5246,00
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	м	102,00	24,50	2499,00
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	м	103,00	18,90	1946,70
9	4	*000000003	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	580,00	34,90	20242,00
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	23,20	24,80	575,36
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				30509,06
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	.ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ	бр.	2,00	300,00	600,00
12	2	8104076260	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04-07-038>>	м	6,00	51,90	311,40
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				911,40
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	10,00	11,50	115,00
14	2	8119013100	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	34,00	18,00	612,00
15	3	8102050310	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	м2	10,00	13,50	135,00
16	4	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>>	м3	18,34	129,00	2365,86
17	5	*593500007	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	18,34	10,00	183,40
18	6	8311143801	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА I ГР. <<12-01-049>>	кг	739,68	4,60	3402,53
3	7	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	10,00	8,70	87,00
4	8	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	10,00	16,90	169,00
5	9	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	10,00	3,60	36,00
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				7105,79



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
19	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м2	1,20	240,00	288,00
20	2	*000000002	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	4,00	21,00	84,00
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				372,00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				52753,17
			ДДС 20%				10550,63
			ВСИЧКО:				63303,80

- Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем", Подобект:  
"Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
			ЗЕМНИ РАБОТИ / *				
1	1	8101502212	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	362,00	11,50	4163,00
2	2	*000000001	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	32,00	38,90	1244,80
3	3	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04- 032>>	м3	394,00	7,17	2824,98
4	4	*925300006	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	394,00	16,90	6658,60
5	5	8101409111	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	394,00	2,32	914,08
			*				
			ЗЕМНИ РАБОТИ				15805,46
			ПЪТНИ РАБОТИ / *				
6	1	8103108000	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03- 01-008>>	м3	297,00	30,50	9058,50
7	2	8103124120	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03- 01-0331>>	м	78,00	24,80	1934,40
8	3	8103123300	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01- 031>>	м	86,00	18,90	1625,40
9	4	*000000002	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	м2	808,00	34,90	28199,20
10	5	8243012000	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	м3	32,32	24,80	801,54
			*				
			ПЪТНИ РАБОТИ				41619,04
			ОТВОДНЯВАНЕ / *				
11	1	8245341100	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8,00	170,00	1360,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



12	2	8455470000	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8,00	41,90	335,20
			*				
			ОТВОДНЯВАНЕ				1695,20
			СЪОРЪЖЕНИЯ / *				
13	1	8102050310	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ	м2	54,00	18,00	972,00
14	2	8102070150	СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	м3	5,40	129,00	696,60
15	3	*593500007	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>>	м3	5,40	10,00	54,00
16	4	8311143801	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	5,40	10,00	54,00
			МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1	кг	1386,90	4,60	6379,74
			ГР. <<12-01-049>>				
			*				
			СЪОРЪЖЕНИЯ				8102,34
			СИГНАЛИЗАЦИЯ / *				
17	1	8103131110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ	м2	0,90	240,00	216,00
18	2	*000000003	<<03-01-050>>	бр.	3,00	21,00	63,00
			УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ				
			*				
			СИГНАЛИЗАЦИЯ				279,00
			РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82				
			ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО				
			ОБЩО:				67501,04
			ДДС 20%				13500,21
			ВСИЧКО:				81001,24

### СЪС СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

„СЕПАЛ“ ЕООД, ЕИК 120597696 е представило оферта, която е с най-ниска цена. Ценово предложение е реалистично и отговарящо на пазарната среда. Предложените единични цени са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи - търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие и в този смисъл могат да се определят като равновесни. Метода на ценообразуването е съобразен с равнището на конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. Единичните цени, формиращи общата стойност на Ценовото предложение на „СЕПАЛ“ ЕООД, ЕИК 120597696 отговаря на изискванията, свързани с изпълнение на проекта и по отношение на качествените параметри на извършваните СМР и в пълна степен удовлетворяват основната цел на проектното предложение, а именно - постигане на максимално ефективен резултат.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ:.....  
/ Румен Пехливанов/

Подписът в настоящия документ е заличен на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД