

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С.ЧЕПИНЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

с. Чепинци 4958, ул. "Просвета" № 17, общ. Рудозем, обл. Смолян
тел. 03056 2030, факс (fax) 03056 2300, e mail: souhristobotev@abv.bg

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
" ХРИСТО БОТЕВ", С.ЧЕПИНЦИ
МАНЧО ТРАМПОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Изпълнение на СМР на обект: „Неотложни ремонтни работи в СУ" Христо Ботев" с.Чепинци,общ. Рудозем”

Ремонтни работи ще се извършат в СУ" Христо Ботев" с.Чепинци,общ. Рудозем”. В училището учат 247 деца. Материалната база на училището е добра, с изключение на тоалетните и съблекалнята. Една малка част от тоалетните в СУ „Христо Ботев” с. Чепинци са отремонтирани преди три години със средства от общинският бюджет, а по-голямата част са в окаяно положение и се нуждаят от спешен и неотложен ремонт.

Предвидените средствата са за:

- ремонт на тоалетни и съблекалня;
- обособяване на стая за тренировка по борба.

Количествена сметка

Изготвена е количествена сметка, която включва необходимите количества и видове СМР за цялостно изпълнение на строителството на обекта.

	Количествено-стойностна сметка		
Номер	Наименование	мярка	К-во
	Тоалетни и съблекалня		
1	ДЕМОНТАЖ НА МОЗАЙКА	м2	56
2	РАЗКЪРТВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА	м2	56
3	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	11
4	ДЕМОНТИРАНЕ ВС.ВИДОВЕ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ	бр.	2
5	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1/2"	м	23

6	ДЕМОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ, ТОАЛЕТНИ МИВКИ, СТЕННИ 1/2"	бр.	3
7	ДЕМОНТАЖ ЛАМПИ	бр.	10
8	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ - 15/15 - РЦ	м2	145
9	НАПРАВА НА АРМИРНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.10СМ	м2	56
10	ПЯЪЧНО-ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	56,00
11	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ	м2	56
12	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА ЦИМ.МЛЯКО <<02-12-002>>	м2	145
13	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	56
14	РЕМОНТ НА ЦИМЕНТО-ВАРОВА МАЗИЛКА-ГЛАДКА	м2	98
15	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ <<02-13-010>>	м2	85
16	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ	м2	85
17	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА <<02-16-006>>	м2	85
18	ГИПСОКАРТОН ЗА ОБЛИЦОВКА ТРЪБИ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	18
19	ВЪТРЕШНО РАБОТНО СКЕЛЕ ЗА ЗИДАРИЙ И МАЗИЛКИ ПРИ Нt4М - РЦ	м2	85
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ <<02-30-107>>	м2	18
21	ОБЛИЦОВКА С ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ - ПО ПЕРВАЗИ ФРИЗОВЕ ПОЯСИ, - РЦ	м	56
22	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ПО МОД.СВАЛ.И КАЧВ.ДЪЛЖ.ДО 1600ММ ЕДНОПАНЕЛНИ	бр.	8
23	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5	м	112
24	ПОМАЗВАНЕ НА УЛЕИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ДО 5/5 С ВЦ. РАЗТВОР	м	112
25	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОАЛЕТНИ МИВКИ, ОБ.ТОАЛЕТЕН СИФОН	бр.	4
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.КУХНЕНСКИ МИВКИ,СТЕННИ	бр.	4
27	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА СТЕНЕН ПИСОАР КОМПЛЕКТ	бр.	1
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК	бр.	2
29	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА МОНОБЛОК С БИДЕ	бр.	3
30	МОНТИРАНЕ ТРЪБИ PPR С ФАСОННИ ЧАСТИ В СГРАДИ	м	38,75
31	МОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ 2ц6АТМ, 50ММ	м	32,5
32	МОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ PVC ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО н50ММ	бр.	14
33	МОНТИРАНЕ PVC ТРЪБИ БЕЗ МУФИ СЪС ЗАЛЕПЕНА ВРЪЗКА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ 2ц6АТМ,н160ММ	м	14,57
34	МОНТИРАНЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ PVC ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ДО н110ММ	бр.	21
35	ЛАЙСНА ЗА ПРЕХОД В НАСТИЛКА	м	3
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED	бр.	12
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "EXIT"	бр.	2
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА СКРИТА КРЪГЛА БЯЛА	бр.	12
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	7
40	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 7М	бр.	12

41	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 10М	бр.	16
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОСТОЯТЕЛНА ФИТИНГА В ИНСТАЛАЦИЯ 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	бр.	16
43	ДОСТАВКА И М-Ж СУШОАРИ	бр.	2
44	ДОСТАВКА И МОНТИРАНЕ НА ОГЛЕДАЛО НАД ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	2
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКАЧАЛКИ	бр.	2
46	ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ	бр.	2
47	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	32
	Стая за тренировка по борба		
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	10
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА - РЦ	м2	286,00
3	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-010>>	м2	286,00
4	ОБРЪЩАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ВЦ. МАЗИЛКА ШИР. ДО 40 СМ. ВКЛ. ШПАКЛОВКА С ГИПС	м	45,00
5	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА <<02-16-006>>	м2	286,00
6	ШПАКЛОВКА С ПОДХОДЯЩ МАТЕРИАЛ ПО СТЕНИ	м2	286,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪБОХРАНИТЕЛИ	м	56,00
8	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	286,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ <<02-30-107>>	м2	10,80
11	ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 60/60	бр.	18,00
12	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 7М	бр.	18
13	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 10М	бр.	24
14	ДОСТВКА И ПОЛАГАНЕ НА СВТ 3Х2.5 СКРИТО В МАЗИЛКА	м	245
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ	бр.	16,00
16	ПОДМЯНА НА ЕТАЖНО ТАБЛО ВКЛ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	1,00
17	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5	м	316
18	ПОМАЗВАНЕ НА УЛЕИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ДО 5/5 С ВЦ. РАЗТВОР	м	316
19	ПЯЪЧНО-ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	81,00
20	САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	м2	58,00
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ А3 ВКЛ. ПОДЛОЖКА XPS 3ММ	м2	58,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ PVC С КАНАЛ ВКЛ. ТЪГЛИ И ТАПИ	м	62,00
23	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ	м2	46
24	ЦОКЪЛ ОТ ТЕРАКОТ	м	48
25	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	28,8

Безопасност на труда по време на строителството

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството строителят е длъжен да разработи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта, са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници. Изпълнителят следва да инструктира работниците и

служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините, трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

Опазване на околната среда

Отпадъчните продукти от обекта да се извозват на определените от общината места.

Без одобрението на Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

Качество на предвидените работи

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията.

Вложените материали съгласно количествената сметка трябва да отговарят на стандартите за качество. Всички вложени материали трябва да се придружават със сертификати или декларации за съответствие.