



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел: 0306/99199, факс: 0306/99141

e-mail: obrud@abv.bg www.rudozem.bg

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата обществена поръчка е определянето на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на СМР за „Рехабилитация на общински пътища и улици в община Рудозем” на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП.

Предмет на поръчката са следните обекти:

- Рехабилитация на улица в кв. Койнарци;
- Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. Войкова лъка;
- Рехабилитация на улица в с. Иваново;
- Рехабилитация на път SML 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината –граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/;
- Рехабилитация на улица в с. Пловдивци;
- Рехабилитация на улица в с. Коритата;
- Рехабилитация на път SML 2248 Смилян – Букаците – Горово- граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /частта попадаща на територията на община Рудозем/;
- Рехабилитация на улица в с. Оглед.

Доставката на всички материали необходими за изпълнението на СМР е задължение на изпълнителя. В строежа трябва да се влагат материали отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество или декларация удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Всички видове СМР следва да се изпълняват съгласно предвидените такива по видове и количества съгласно КС. При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на всички действащи към момента на изпълнение на поръчката нормативни документи;

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
		<b>Рехабилитация на улица в кв. Койнарци</b>		
1	1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	580.00
2	2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	95.00
3	3	Превоз земни почви	м3	95.00

4	4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	75.00
5	5	Превоз асфалт	тона	75.00
6	6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	24.00
7	7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180.00
8	8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	165.00
		<b>Рехабилитация на улица в кв. Койнарци</b>		
		<b>Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. лъка</b>		
9	1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	2699.00
10	2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	128.00
11	3	Превоз земни почви	м3	128.00
12	4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	381.50
13	5	Превоз асфалт	тона	381.50
14	6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	0.00
15	7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	809.00
16	8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	80.00
17	9	Кофраж за прави стени водосток	м2	32.00
18	10	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-004>>	м3	14.00
19	11	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	14.00
20	12	Двукратно намазване с битумен грунд <<02-28-044>>	м2	12.00
21	13	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	24.50
22	14	Едноставни улични оттоци	бр.	2.00
23	15	Тръбен водосток с ф 1000	м	10.00
		<b>Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. лъка</b>		
		<b>Рехабилитация на улица в с. Иваново</b>		
24	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	80.00
25	2	Превоз асфалт	тона	80.00
26	3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	205.00
		<b>Рехабилитация на улица в с. Иваново</b>		
		<b>Рехабилитация на път sml 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината – граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/</b>		
27	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	85.00
28	2	Превоз асфалт	тона	85.00
		<b>Рехабилитация на път sml 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината – граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/</b>		
		<b>Рехабилитация на улица в с. Пловдивци</b>		
29	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	80.00
30	2	Превоз асфалт	тона	74.00
31	3	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	31.00
32	4	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-004>>	м3	8.00
33	5	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	8.00

34	6	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	12.00
		<b>Рехабилитация на улица в с. Пловдивци</b>		
		<b>Рехабилитация на улица в с. Коритата</b>		
35	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	90.00
36	2	Превоз асфалт	тона	90.00
37	3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	150.00
		<b>Рехабилитация на улица в с. Коритата</b>		
		<b>Рехабилитация на път sml 2248 Смилян – Букаците – Горово-граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /частта попадаща на територията на община Рудозем/</b>		
38	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	306.00
39	2	Превоз асфалт	тона	306.00
		<b>Рехабилитация на път sml 2248 Смилян – Букаците – Горово-граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /частта попадаща на територията на община Рудозем/</b>		
		<b>Рехабилитация на улица в с. Оглед</b>		
40	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	72.00
41	2	Превоз асфалт	тона	72.00
42	2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	180.00
43	3	Превоз земни почви	м3	180.00
44	7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180.00
		<b>Рехабилитация на улица в с. Оглед</b>		

Изготвил: .....  
/инж. Калчева/