

ДО  
ОБЩИНА РУДОЗЕМ  
ГР. РУДОЗЕМ  
БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 15

Вх. № 1640	Дело № .....
Получено на 12.04.2019 г.	

16:03

**ОТНОСНО: Участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно  
определяне на прогнозната стойност  
при възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Рехабилитация на общински пътища и улици в община Рудозем”**

**ПОДАТЕЛ: "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД  
област Пловдив, община Пловдив  
гр. Пловдив 4003  
район р-н Северен  
ул. ДИЛЯНКА № 35**



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

#### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Рехабилитация на общински пътища и улици в община Рудозем”

Наименование на оферента	„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ЕИК	200395072
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ИВО КАЛИНОВ ОГНЯНОВ И РАШКО ХРИСТОВ РАШКОВ
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински пътища и улици в община Рудозем” предлагаме следната

О  
б  
п

1  
1

№	Наименование на обекта	мярка	К-во	Ед. цена	Предлага на цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
<b>Рехабилитация на улица в кв. Койнарци</b>						
1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	580.00			
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	95.00			
3	Превоз земни почви	м3	95.00			
4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	75.00			
5	Превоз асфалт	тона	75.00			
6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	24.00			
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180.00			
8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	165.00			
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в кв. Койнарци</b>						

<b>Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. лъка</b>						
1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	2699.00			
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	128.00			
3	Превоз земни почви	м3	128.00			
4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	381.50			
5	Превоз асфалт	тона	381.50			
6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	0.00			
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	809.00			
8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	80.00			
9	Кофраж за прави стени водосток	м2	32.00			
10	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-004>>	м3	14.00			
11	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	14.00			
12	Двукратно намазване с битумен грунд <<02-28-044>>	м2	12.00			
13	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	24.50			
14	Едноставни улични оттоци	бр.	2.00			
15	Тръбен водосток с ф 1000	м	10.00			
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. л</b>						

Рехабилитация на улица в с. Иваново				
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	80.00	
2	Превоз асфалт	тона	80.00	
3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	205.00	
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в с. Иваново</b>				

Рехабилитация на път sml 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината –граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/				
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	85.00	
2	Превоз асфалт	тона	85.00	
<b>ОБЩО Рехабилитация на път sml 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината –граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/</b>				

Рехабилитация на улица в с. Пловдивци				
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	80.00	
2	Превоз асфалт	тона	74.00	
3	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	31.00	
4	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-004>>	м3	8.00	
5	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	8.00	
6	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	12.00	
<b>Рехабилитация на улица в с. Пловдивци</b>				

Рехабилитация на улица в с. Коритата				
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	90.00	
2	Превоз асфалт	тона	90.00	
3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	150.00	
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в с. Коритата</b>				

Рехабилитация на път sml 2248 Смилян – Букаците – Горово- граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /частта попадаща на територията на община Рудозем/				
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	306.00	
2	Превоз асфалт	тона	306.00	
<b>ОБЩО Рехабилитация на път sml 2248 Смилян – Букаците</b>				

<b>Горово- граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец</b> <b>/частта попадаща на територията на община Рудозем/</b>			
--	--	--	--

<b>Рехабилитация на улица в с. Оглед</b>				
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	72.00	
2	Превоз асфалт	тона	72.00	
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	180.00	
3	Превоз земни почви	м3	180.00	
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180.00	
<b>Рехабилитация на улица в с. Оглед</b>				
Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679				

**ДАТА:11.04.2019 г.**

Подписът в настоящия документ е заличен на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

ПОДПИС:

**ИВО ОГНЯНОВ**

**УПРАВИТЕЛ НА**

**„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**