



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел: 0306/99199, факс: 0306/99141

e-mail: obrad@abv.bg www.rudozem.bg

ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ,

/Р. Пехливанов/



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на общински пътища и улици в
Община Рудозем“ по две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на пътища в община Рудозем“
- Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Доставката на всички материали необходими за изпълнението на СМР е задължение на изпълнителя. В строежа трябва да се влагат материали отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество или декларация удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Всички видове СМР следва да се изпълняват съгласно предвидените такива по видове и количества съгласно КС. При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на всички действащи към момента на изпълнение на поръчката нормативни документи.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Гаранционните срокове – следва да са равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на пътища в община Рудозем“

В обособена позиция №1 са включени следните обекти:

- Рехабилитация на път SML 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината –граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/;

		Рехабилитация на път sml 2212 /Рудозем-Елховец/-Равнината – граница общ. (Рудозем –Смолян) – Вълчан /частта попадаща на територията на община Рудозем/		
27	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	85.00
28	2	Превоз асфалт	тона	85.00

- Рехабилитация на път SML 2248 Смилян – Букаците – Горово- граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /частта попадаща на територията на община Рудозем/;

		Рехабилитация на път sml 2248 Смилян – Букаците – Горово- граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /частта попадаща на територията на община Рудозем/		
38	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	306.00
39	2	Превоз асфалт	тона	306.00

2. Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“

- Рехабилитация на улици в град Рудозем;

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
		Рехабилитация на улици в гр. Рудозем		
1	1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	650.00
2	2	Превоз асфалт	тона	650.00
3	3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	320.00

- Рехабилитация на улица в кв. Койнарци, община Рудозем;

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
		Рехабилитация на улица в кв. Койнарци		
1	1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	580.00
2	2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	95.00
3	3	Превоз земни почви	м3	95.00
4	4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	75.00
5	5	Превоз асфалт	тона	75.00
6	6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	24.00
7	7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180.00
8	8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	165.00

- Рехабилитация на улица в с. Оглед;

	Рехабилитация на улица в с. Оглед		
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	72.00
2	Превоз асфалт	тона	72.00
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	180.00
3	Превоз земни почви	м3	180.00
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180.00

- Рехабилитация на улица в с. Иваново;

	Рехабилитация на улица в с. Иваново		
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	80.00
2	Превоз асфалт	тона	80.00
3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	205.00

- Рехабилитация на улица в с.Коритата;

	Рехабилитация на улица в с. Коритата		
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	90.00
2	Превоз асфалт	тона	90.00
3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	150.00

- Рехабилитация на улица в с. Пловдивци;

	Рехабилитация на улица в с. Пловдивци		
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	80.00
2	Превоз асфалт	тона	74.00
3	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	31.00
4	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-004>>	м3	8.00
5	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	8.00
6	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	12.00

- Рехабилитация на улица в м. „Присойката“, с. Войкова лъка;

	Рехабилитация на улица в м. „Присойката“, с. В. лъка		
1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	2699.00
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	128.00
3	Превоз земни почви	м3	128.00
4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	381.50
5	Превоз асфалт	тона	381.50
6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	0.00
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	809.00
8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	80.00
9	Котваж за прави стени водосток	м2	32.00
10	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-004>>	м3	14.00
11	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	14.00
12	Двукратно намазване с битумен грунд <<02-28-044>>	м2	12.00
13	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	24.50
14	Едноставни улични оттоци	бр.	2.00
15	Тръбен водосток с ф 1000	м	10.00

Изготвил:
/инж. Калчева/

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД