

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ


Обект: "Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем" - ЛОТ 6

Подобект: "Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ XVII-50 - за детска площадка, кв. 49 по плана на гр. Рудозем

Част: Конструкции

Фаза: ТП

Възложител: Община Рудозем



Проектант :
инж. Камен Мизов

Съгласувал :

ПиБ :

Конструкции:

Геодезия:

Ел.:

ВиК :

ПБ:

ланд. арх. Евдокия Борисова

инж. Камен Мизов

инж. С. Стефанов

инж. Богдана Николова

инж. Теодоси Дилов

инж. Митко Синабов

07. 2019г
Гр. Златоград





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13866

Важи за 2019 година

ИНЖ. КАМЕН СЕВДАЛИНОВ МИЗОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 78/29.04.2011 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК



инж. Е. Бойчев



Председател на КР

инж. А. Чипев

Председател на УС на КИИП

инж. И. Каралеев



Армеец
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
www.armeec.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 18 330 1317 0000686726

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

0000686726

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **Камен Севдалинов Мизов** ЕГН: 8405076040

гр. Златоград, ул. "Христо Ботев" № 4 тел.: 0888433892

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална
дейност:

☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител

☐ Лице, упражняващо
строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти

☐ Лице, упражняващо
технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

☒ Клауза А - за всички обекти

☐ Клауза Б - само за един обект

по чл. 171 от ЗУТ

по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)

Дейност 1: ПРОЕКТАНТ

Дейност 2:

Дейност 3:

Лимит за едно събитие, в т.ч.:

150 000.00

лимит за имуществени вреди

лимит за неимуществени вреди

лимит за едно увредено лице

Общ лимит на отговорност

300 000.00

Самоучастие на застрахования:

не се прилага

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 18.10.2018 до 24.00 часа на 17.10.2019

Ретроактивна дата: 18.10.2013 г. год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300.00 лева; 2%ЗДЗП: 6.00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 306.00 лева.

словом: триста и шест лева

Начин на плащане:

☐ еднократно

☒ разсрочено

☐ в брой

☐ по банков път

Вноска / Падеж

I-ва/ 17.10.2018 г.

II-ра/ 17.04.2019 г.

III-та/20..... г.

IV-та/20..... г.

Премия, лв:

150.00

150.00

2% ЗДЗП в лв:

3.00

3.00

Обща сума в лв:

153.00

153.00

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Застрахователен посредник: "Абакус Брокер" ООД

Агенция: Стара Загора 330

Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Захари Княжески" 16, партер

Адрес: бул. "М. М. Кусев" № 7

Идентификационен код/Легитимационен документ: 33090259

тел./email: 042/620333

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Дата и място на издаване на полицата:

17.10.2018 г.

гр.

Стара Загора

С подписването на настоящия застрахователен договор, декларирам:

- информиран съм, че предоставените от мен лични данни, както и данните на Застрахования (когато е лице различно от мен) се обработват от ЗАД "Армеец" АД, в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознах се, както и Застрахования (когато е лице различно от мен) с Информацията за защита на личните данни по чл. 13 и 14 от ОРЗД на застрахователя, налична в офисите на дружеството и публикувана на: www.armeec.bg.

- получил съм подписан от представител на Застрахователя екземпляр от Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият технически проект е изготвен въз основа на сключен договор между „Мизов-84“ ЕООД и Община Рудозем.

Предмет на проекта е реконструкция на детска площадка – Подобект 1 в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49, гр. Рудозем с площ по графични данни 714,93 кв.м. Проектът е изготвен на база виза за проектиране от 11.04.2019г. издадена от Главният архитект на община Рудозем и геодезично заснемане.

Целта на техническият проект е да се обнови и реконструира пространството на детската площадка и да се създаде приятно и многофункционално място за игра на децата от различни възрасти в гр.Рудозем. Площадката ще бъде предназначена за деца от 0-12год. с проектиране на нови съоразения и паркова мебел, съгласно Наредба №1/2009г за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

II. КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ

Съоръженията, които бъдат подбрани да са изработени от висококачествени екологични материали и да са проектирани, така че гарантират безопасни и разнообразни игри за децата. Детските съоръжения трябва да са изпълнени от фирма, която има лиценз за безопасност по европейските стандарти за безопасност на съоръженията - EN 1176, DIN 7926. Монтажът на детските съоразения се извършва чрез анкериране в зоните на ударопоглътящата настилка и чрез анкериране към фундаменти (виж чертеж: **Котражен план на фундаменти**) в тревната зона.

Използвани материали:

- Бетон C20/25 съгласно БДС EN 206-1 ;
- Армировка клас B500B – съгласно БДС EN 9252:2007 .



III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

По-долу са изброени някои специфични изисквания към изпълнението на бетоновите работи, спазването, на които по правило повишава качеството и естетичния вид на завършения обект, а именно:

- не се допуска прекъсване на бетонирането и устройването на работни фуги на места, които не са изрично посочени в чертежите или забележките към тях,
- работните фуги са задължително хоризонтални,
- светлото бетонно покритие на армировката се осигурява със специални дистанционни части (спейсъри) – това изискване е строго задължително,
- оформянето с кофража на всички бетонни ръбове на отделните елементи на моста, при които отделните повърхности се пресичат под остър или прав ъгъл, ще се оформя със скосяване 30/30 мм – това изискване е задължително.

Спазването на изброените по-горе задължителни изисквания следва да бъде обект на постоянно внимание от страна на контролните органи на местостроежа.

IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

При изпълнението на предвидените в проекта СМР ще се спазват изискванията на наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на СМР (от 22.03.2004 год. –ДВ брой 37 от 2004 год.), издадена от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно същата Наредба №2 Възложителят трябва да назначи (може и от състава на Консултанта) физическо лице – Координатор по безопасност и здраве, което е длъжно да координира и контролира осигуряването на мерките за безопасни и здравословни условия на труд, в съответствие с Плана за безопасност и здраве за комплексния инвестиционен проект. Мерките за осигуряване на ЗБУТ на обекта са основно задължение на Изпълнителя в лицето на Техническия ръководител, който е работодател на лицата, заети в строителството. Освен Наредба №2 и приложенията ѝ е задължително Техническия ръководител на обекта трябва да познава и спазва още и:

- Наредба № 7 за минималните изисквани за ЗБУТ при използването на работно оборудване;
- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Проектант:

ТК:

 Секция: КСС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 13866
	инж. КАМЕН СЕВДАДИНОВ МИЗОВ
Подпис: _____	
ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
 Регистрационен № 0802 инж. СТОЕВ 2019 (даты)	инж. СТОЯН (подпись)
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ и КОНСТРУКТИВНА	

Обект: "Благоустройство на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем" - ЛОТ 6

Подобект: "Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ XVII-50 - за детска площадка, кв. 49 по плана на гр. Рудозем

Възложител: Община Рудозем

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Част Конструкции			
	НАИМЕНОВАНИЕ - ВИД РАБОТА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	58.60
2	Бетон С20/25 , включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	29.30
3	Армировъчна стомана с периодичен профил В500В (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	кг	737.88



Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП



