



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mails: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ № 74

Днес, 20.07. 2018 година в гр. Рудозем, на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №180/29.05.2018 г. на Кмета на община Рудозем за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“**, между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075 с административен адрес: гр. Рудозем 4960 област Смолян, бул. „България“ №15, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов, в качеството му на Кмет на Община Рудозем, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. ДЗЗД „МЕЙКОВО 2018“, БУЛСТАТ 177282353, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Красиминова Станчева, с участници в обединението:

- „Инфрастроежи“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ №2Д, представлявано от управителя инж. Павел Христов Христов, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 107538885,
- „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика ж.к. „Фондови Жилища“, бл.518 №2Д, представлявано заедно и поотделно от управителите Александър Йорданов Благов и Петър Елен Петров, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203484487
- „Пътища Смолян“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ №69, ет.3, представлявано от управителя Ахмед Хайриев Кушив, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203660355

наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажни работи /СМР/ по проект, възложен с обществена поръчка с предмет: **„Вътрешна**

канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“, като изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническата спецификация за обществената поръчка, конкретните техническо предложение и финансови параметри, съдържащи се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от този договор.

(2) Настоящият договор се счита за сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение), като неговото действие и изпълнение се поставят в зависимост от сбъдването на следното условие: наличие на сключен Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Рудозем и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за реализиране на инвестиционен проект: **„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“**. Плащания по настоящия договор се осъществяват само и единствено, ако одобреното финансиране за проекта по ал. 1 бъде отпуснато от ПУДООС, и в рамките на общата стойност за обекта по настоящия договор. Ако финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора след изтичане на 3 месечен срок от сключването, като нито една от страните не дължи неустойка на другата.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е **1 054 999,47 (един милион петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки)** лева без ДДС, респективно 1 265 999.36 (един милион двеста шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното изграждане на обекта, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за строителя.

(3) Общата стойност за изпълнение на СМР по ал. 1 е формирана съгласно количествено-стойностна сметка към ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностна сметка не подлежат на промяна за срока на договора.

(3) Всички държавни и местни такси, които трябва да бъдат заплатени за въвеждането на обекта в експлоатация не са включени в цената на договора и са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Когато е приложимо, таксите за първоначален технически преглед на съоръжението/ята са за сметка на строителя.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта.

(2) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима и в полза на Възложителя за конкретния договор, както и да може да се усвои изцяло или на части. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде най-малко до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то застрахователната полица трябва да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след въвеждане на обекта в експлоатация, както и да е сключена за конкретния договор, като застрахователната сума по нея да е в размер, равен на стойността на гаранцията за изпълнение.

(4) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат на недобросъвестно поведение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение.

(7) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция, тя се освобождава до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и въвеждане на обекта в експлоатация или до 30 дни след прекратяване на договора при неотпуснато финансиране.

(8) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него, в случай на гаранция под формата на предоставени парични средства.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на части, по следния начин:

4.1. Междинни плащания: общият размер на междинните плащания е до 80% (осемдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват за действително извършени СМР съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект, при наличие на подписани констативни протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи, издадена фактура, както и документи съгласно указанията на финансиращата програма за искане за плащане, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.

4.2. Окончателно плащане: в размер на разликата между общата стойност на всички действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и изплатените междинни плащания, установени със съответните документи при издадена фактура. Окончателното плащане

се извършва в 30-дневен срок след датата на подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.3. Промяна във видовете и количествата СМР, включително замяна на влаганите материали, се извършват само след предварително писмено съгласие на Възложителя, при наличие на условията, посочени в ЗОП и в чл. 9, ал. 14 и ал. 15 от Договора, и на база заменителни таблици. При всички случаи, стойността на измененията не може да води до надвишаване на общата стойност по чл. 2, ал. 1 от този договор.

4.4. Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по договора.

(2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банкови реквизити:

Банка: Алианц Банк България АД

BIC: UINBGSF

IBAN: BG75UIN95611000607024

При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва в него номера и датата на настоящия договор.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП.

(5) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. (1) Действието и изпълнението на настоящия договор започва след възлагателно писмо на Възложителя, уведомяващо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурен финансов ресурс за реализация на проект: **„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“**, представляващ част от Проект № 58-131-44-44 „Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до ПСОВ – гр. Рудозем – в двете направления – по поречието на река Чепинска и на река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежи на населените места по двете поречия“.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по договора е **270 (двеста и седемдесет) календарни дни** съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор работи започва да тече, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и осигурена възможност за започване на изпълнението и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(4) Срокът по ал. 2 спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10) по

Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение № 11) , продължава да тече срокът по договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел V на този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта едно копие от инвестиционния проект и да го предоставя, при поискване от представители участници в строителството и контролните органи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява задълженията си и при съблюдаване на условията на сключения между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и Община Рудозем Договор, чрез който се финансира проекта, включително дадените от финансиращата страна указания и насоки по реализацията на проекта.

(5) За срока на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение и освобождаване на гаранцията за изпълнение в срокове и размери, посочени в настоящия договор;
2. Да получи информация и документи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, необходими за изпълнение на задълженията си;
3. Да получава съдействие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на необходимост от това за целите на изпълнението на поръчката;
4. Да изисква спазване на конфиденциалност от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отношение на свързани с негова търговска тайна предложения и дейности, които прилага за качествено изпълнение на настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за представителите на Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стadiите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.

Чл.9. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба, както и документи доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

(4) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалният ход на изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже да приеме изпълненото. За тези недостатъци се съставят протоколи, в които се договарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството на извършените строителни и монтажни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(6) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително-монтажни работи в размер съгласно минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(7) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение.

(9) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на страните по договора и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(10) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(11) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(12) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(13) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

(14) При установени по време на строителството разлики в предвидените количества и/или видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, е допустимо замяна в количествената сметка (КС) / количествено-стойностната сметка (КСС) при спазване на следните условия:

1. Наличие на предварително одобрение от Възложителя за необходимостта от извършване на промени.
2. Искане за плащане за тези промени може да бъде направено единствено след приключване на СМР на обекта.
3. Изпълнителят задължително представя към искането за плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.
4. Общата стойност на промените в количествата СМР по КСС за целия период на изпълнение не трябва да надвишава с повече от 15% стойността на договора за строителство, посочен в чл. 2, ал. 1. Компенсацията се извършва чрез намаления на количества по други позиции от първоначално определеното КСС или чрез отпадане необходимостта от извършване на дадени позиции от КСС.
5. След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава.

(15) В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя. При искане за възстановяване на средства за тази промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, и др.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от тази стойност.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при пораждаване на задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна*, тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

Чл.11. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения по договора;

* По смисъла на този договор „недобросъвестност“ означава умисъл или груба небрежност.

2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да изпълни своите задължения.
5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;
7. без предизвестие, от която и да е от страните, ако в тримесечен срок от сключването на този договор, за проект „**Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково**“, представляващ част от Проект № 58-131-44-44 „Техническа помощ за интегриран проект: Довеждащи колектори до ПСОВ – гр. Рудозем – в двете направления – по поречието на река Чепинска и на река Елховска и изглаждането на вътрешна канализационна и водоснабдителна мрежи на населените места по двете поречия“ не е сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Рудозем и ПУДООС, поради което Възложителят не може да осигури финансов ресурс за реализацията му. В този случай, прекратяването настъпва от датата, на която е изпратено уведомлението за прекратяване от поискалата го страна. При прекратяване на договора на това основание, страните не си дължат каквито и да било обезщетения и неустойки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на писмото по чл. 5, ал. 1 по-горе или съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(3) Към момента на разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови по-нататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:

1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.12. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4960 Рудозем, бул. „България“ №15

Тел.: 0306/99199

Факс: 0306/99141

e-mail: ob.rudozem@gmail.com

Лице за контакт: инж. Недко Кулевски- Зам. кмет на община Рудозем

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

5400 гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ №2Д

Тел.: +359 67533860

Факс: +359 675 32 273

e-mail: infraeco@abv.bg

Лице за контакт: Невена Красимилова Станчева

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от договора са техническата спецификация на обществената поръчка и представените с офертата на Изпълнителя: техническо предложение, ценовото предложение и техните приложения.

Настоящият договор се състави и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НЕВЕНА СТАНЧЕВА
УПРАВИТЕЛ НА ДЗЗД „МЕЙКОВО 2018“

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обект: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. „МЕЙКОВО“ – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Целта на инвестицията е изграждане на канализационна система на населеното място, информиране на обществеността относно състоянието на околната среда и опазване на чистотата и вододайните зони и водохващанията.

Основното замърсяване на трите реки преминаващи през община Рудозем – р. Арда, р. Чепинска и р. Елховска предимно от битово-фекални отпадни води. Значението на тези реки е определящо за развитието не само на община Рудозем, но и на съседните общини. Община Мадан изцяло е захранена с питейна вода от водохващането на с. Пловдивци, а река Арда се влива в язовир Кърджали. През последните години се наблюдава влошаване на състоянието на водите на река Арда, което произтича главно от насищането на битово-отпадните води с вредните компоненти от химичните препарати използвани в съвременния бит на хората.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Община Рудозем се намира в най-югоизточната част на западните Родопи с площ 201км². По териториално разпределение граничи с Община Смолян, Община Мадан, Община Златоград и Република Гърция. Град Рудозем е III функционален тип. Населението на община Рудозем е 11 243 броя жители, като в града и кварталите живеят 4371 души, останалите 6892 жители населяват 22 села.

Квартал Мейково е съставен квартал на гр. Рудозем. Населението на квартала е 85 жители. Селото е разположено изцяло на скат, над речен приток на р. Чепинска. Населеното място е застроено от предимно двуетажни и триетажни жилищни сгради. В квартала няма изградена вътрешна канализационна мрежа. В кв. Мейково има само няколко изградени индивидуални канализационни клонове от жилищни сгради, чийто отпадъчни води се изливат директно в дерето. Канализационните клонове са изпълнени вкопани, следвайки наклона на терена и минавайки по най-късия път до дерето. Същите са изпълнени от бетонови тръби Ф200 мм.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Канализация:

Канализационна система: Проекта третира отвеждането на битово-отпадъчните води /разделна канализационна система/. Разработката за гравитачна канализация е разработена с основни канализационни клонове, преминаващи по трасето на уличната мрежа на квартала. Уличната канализация е предвидена по оста на пътното платно и следва наклона на пътната нивелета. Канализационните клонове са проектирани така, че да съберат отпадъчните води от всички прилежащи жилищни сгради, като в максимална степен се запазват и използват съществуващите сградни канализационни отклонения. Всички канализационни клонове се събират от общ канализационен клон, преминаващ по пътя кв. Мейково с кв. Седма площадка на гр.

Рудозем, който се зауства в канализационен клон от градската канализация. Включването е предвидено да се извърши в съществуваща Ревизионна шахта. Оразмерителното общо отпадъчно количество е определено въз основа на действителния брой на жителите на кв.Мейково, от последното преброяване на населението, при приета водоснабдителна норма $q_v=160\text{л/ж.ден}$. Разработката за гравитачна канализация е с един основен канализационен клон, започващ от най-високото разположената улица в първата махала, преминаващ по основния път обслужващ квартала, като клоната се зауства в съществуваща Ревизионна шахта в кв. Седма площадка в града. Към основния клон са предвидени 3бр. канализационни клонове. Трасетата на канализационните клонове са проектирани така, че да съберат отпадъчните води от всички прилежащи жилищни сгради, като в максимална степен се запазват и използват съществуващите сградни канализационни отклонения. Новопроектираната канализация обхваща всички застроени имоти по кадастрална карта на населеното място, като са предвидени тръби DN315, съгласно нормативните изисквания за минимално допустим диаметър и спазвайки минималните оразмерителни скорости на водата, съгласно чл.55 от Норми за проектиране на канализационни системи. Специфичното водно количество е определено за л/сек/хектар, като са обхванати само площите включващи застроените имоти по кадастрален план. Дъждовните води се оттичат гравитачно по терена, като се събират от съществуващите дерета, вливащи се в р. Чепинска. Дъждовна канализация не е предмет на настоящата обществена поръчка. За изграждането на битовата канализация са избрани гофрирани тръби с диаметър DN315, с гладка вътрешна повърхност и оребрена външна повърхност от полипропилен.

Съоръжения към канализационната система: В настоящият проект са предвидени ревизионни шахти в началото на всеки канализационен клон, при събиране на два или повече канали, при вертикални и хоризонтални чупки по трасетата и при дълги участъци в права линия съгласно чл.58, ал.1 от Норми за проектиране на канализационни системи. Ревизионните шахти по ниво се изравняват с уличната настилка. При преминаването на канала през зелени площи, шахтите да се изпълняват на 15см над нивото на терена. Всички капаци за шахтите са предвидени по БДС 1660-70 /Възложителя допуска изпълнение и по еквивалентен стандарт/. Ревизионните шахти в настоящата разработка са предвидени бетонови от сглобяеми елементи с диаметър 1м. Поради големите наклони по трасетата се налага на места изпълнение на ревизионни шахти с пад с оглед намаляване на дълбочината на полагане на каналите, както и не превишаване максимално допустимите оразмерителни скорости.

Предвидени за изпълнение канализационни клонове:

Гл. канализационен клон от РШ1 до РШ39 от тръби DN315

Канализационен клон 1 от РШ1 до РШ2 от тръби DN315

Канализационен клон 2 от РШ 1 до РШ7 от тръби DN315

Канализационен клон 3 от РШ1 до РШ от тръби DN315

Разваляне и възстановяване на уличната настилка:

Проекта предвижда разваляне и възстановяване на съществуваща настилка с дебелина 6см, която е положена по уличната мрежа. Извън населеното място, основния

път е неасфалтиран и в сметната стойност към проекта не се предвижда неговото асфалтиране.

За Главен клон I се предвижда разваляне на асфалтова настилка в участъка от РШ1 до РШ8, с дължина 208м.

За клон 1 се предвижда разваляне на асфалтовата настилка в участъка от РШ 1 до РШ7, с дължина 52м.

За клон 3 се предвижда разваляне на асфалтовата настилка в участъка от РШ1 до РШ2 /Гл. клон I/, с дължина 191м.

За сградните канализационни отклонения – разваляне на асфалтовата настилка с дължина 15м.

Дейностите по настилките се извършват по дължината на участъка и то само върху мястото, където ще се прави изкопа за канализацията. Поради габарита на пътищата, по които ще се строи широчината на ивицата развалена настилка трябва да бъде максимум до 30-40см по-голяма от широчината на предвидената траншея. Изкопите са предвидени с непълтно укрепване. Изкопаната земна маса трябва да се извози до депо. По цялата дължина на разглежданите в разработката канализационни участъци е предвидена пясъчна подложка – 10см под тръбите. Предвидено е засипване на тръбите над теме тръба с 15см пясък.

Възстановяването на нарушените асфалтови настилки ще се извърши в границите на населеното място и то само в засегнатите от строителството на канализацията участъци. Извън квартала се възстановява изкопания участък до полагането на слой баластра. При изпълнението следва стриктно да се следи за точното изпълнение на нивата на канализацията. При работа в близост до подземни проводни да се работи внимателно на ръка, като се спазват всички изисквания за безопасност и охрана на труда. По време на строителството, изкопите следва да се ограждат, да се поставя сигнализация, включително и светлинна за през нощта и да се вземат необходимите мерки за охрана на труда и техника по безопасност на движението. Положената канализация следва да се изпита на водоплътност.

Геодезия и трасировка на канализацията:

Геодезическото заснемане е извършено във връзка с проектирането на канализационната и водопроводна мрежа на кв. Мейково община Рудозем. За заснемане на канализацията са използвани точки от предишно заснемане на района. Положените точки от РГО ще се ползват и за трасиране на трасетата на канализацията в съответствие трасировъчния план и приложения регистър на дадените и новите точки. Координирането на работната геодезическа основа и геодезическото заснемане е извършено в координатна система 1970 и Балтийска височинна система.

Терена върху който и изградено населеното място е силно пресечен със средна надморска височина 810м. За създаване на работна геодезическа основа са използвани като изходни точки от предварително направени прецизни измервания.

Геология на местността:

Литостратиграфия: Районът попада в ядрото на Южнородопската антиклинала. На обширна площ от гр. Рудозем на юг до границата с Гърция се

разкриват докамбрийски метаморфни скали, които по стратиграфската подялба на скалите в България се отнасят към Рупчоската група на Родопската надгрупа - Богутевска плагиогнайсова свита. Представени са от среднозърнести биотит-плагиоклазови гнайси, с преходи на отделни места към амфибол-биотитови и амфиболлови гнайси. Срещат се и отделни прослойки от амфиболити, гнайсошисти и мрамори. Повсеместно сред гнайсите се съдържат послойни и секущи мигматични пегматоидни жили, понякога обединени в пегматоидни полета. Североизточно от гр. Рудозем се разкриват материалите на Чепеларската свита – алтернация между дребно и среднозърнести биотитови гнайси, двуслодени гнайси, гнайсошисти, аплитонидни лептинити, мрамори, амфиболити и др.

Повсеместно скалите от двете свити са повърхностно изветрели, напукани и натрошени до катаклазирани. Двете свити за разделени от серия субпаралелни разломи със северозападно направление (Рудоземска разломна зона). Между някои от разломите са формирани грабени, запълнени с грубокъсови палеогенски отложения (Брекчоконгломератово-аргилито-пясъчникова задруга).

Кватернерните отложения имат повсеместно разпространение, но поради малката им дебелина не играят съществена роля в геоложкия строеж. Представени са основно от елувиално-делувиални и алувиални отложения, чиито състав е в пряка зависимост от състава на коренните скали. Зърнометричния им състав е разнороден – блокове, валуни и чакъли със запълнител от глинест пясък. Дебелината им е променлива – от 0 м до 2-3 м. В суходолията и стръмните части на релефа има сипеи и пролувиални конуси.

Тектоника: Районът попада в източното бедро на Южнородопската антиклинала. Доминиращата посока на затъване на фолиацията (метаморфна ивичестост и пластови повърхнини) е ЗЮЗ под ъгъл 20°-40°. В района са развити множество пукнатини и зони на катаклаза с наложена хидротермална промяна. Преобладаващо разпространение имат тези от Рудоземската разломна зона – с направление 300°-315° и стръмен наклон. Движенията по тях са с разседен характер с амплитуда стотици метри, като формират множество блокови структури. Грабените са запълнени с палеогенски седименти. Шест от разломите са основни рудовместващи, от които са добивани оловно-цинкови руди. По-слабо представени са тези с други направления. Движенията по тях са с разседен характер, с амплитуда на преместване от порядъка на единици метри.

Хидроложки условия: В района има пукнатинни и грунтови води. Пукнатинните води са акумулирани в пукнатините и разломите сред силикатните метаморфити. Техния дебит е от 0,010 l/s до 0,300 l/s. Грунтовите води са свързани с кватернерните отложения. Дебитът на техните извори е незначителен и е в пряка зависимост от валежите. Поради малката дебелина на кватернерните отложения и значителния наклон на склоновете в района липсват блата и замочурвания. Временно изходище на пукнатинни подземни води с незначителен дебит (под 0,01 л/сек) беше установено южно от кв. Мейково.

Физико-геоложки процеси и явления в района: В района не са установени прояви на свлачищни и срутищни процеси. По пътищата, в откосите, при проливни

дъждове и интензивен снеговалеж, възникват ограничени срутвания и свличания на скални блокове и рахли склонови отложения.

Инженерно-геоложко обследване на обекта: Обследвани са трасетата и прилежащите площи на канализационните клонове. Същите са разделени на интервали със сходен геоложки строеж и инженерногеоложка обстановка. На приложените планове са оконтурени площите с разкрития на коренни скали и тези с кватернерни отложения.

Интервал /от г.т. № до г.т.№/	Описание	Категория за изкопи
от 772а до 772б	Почвено-делувиални отложения от чакълест глинест пясък с дебелина 0,5-0,7м.	III
от 772б до 772в	Почвено-делувиални отложения от чакълест глинест пясък със средна дебелина 0,5м.	III
от 789 - 790 до 791	Насип и делувиален слой с чакълесто-песъчлив състав, с дебелина от 0,1 до 0,5м. В г.т.790 на площ около 15кв.м. са разкрити изветрели пегматити и гнайси.	III-IV VI-VII
от 791 до 792	Чакълиран път с настилка от руднична баластра върху делувиални отложения със състав от чакълеста песъчлива глина. Общата дебелина на настилката и делувиалния слой е над 2м.	III-IV
от 792 до 793	Улица с асфалтова настилка. Земната основа под настилката е от чакълеста песъчлива глина. Общата дебелина на настилката и делувиалния слой е над 2м.	III-IV

Интервала от г.т.776 до г.т.777 ще се появи водоприток от повърхностни води към канала от дерето и изворчето. Водопритокът ще е в пряка зависимост от дъждове и снеготопене.

От г.т.777 до г.т.782 по средата на пътното платно преобладават коренни разкрития на силно изветрели биотитови гнайси и пегматити с частичното им припокриване от насип и делувий с дебелина до 0,5–1,0м. Аналогични са и условията в интервала от г.т.789 до г.т.791.

От г.т.791 до г.т.792 и до г.т.793 под уличната настилка заляга дебел слой делувиални отложения.

При средна дълбочина на изкопа за канализационната траншея 1,00м изчисленията показват, че 35% от общото количество изкопна маса е от рахли наслаги /улична настилка, насип, делувий, пролувий/, припокриващи скалите и 65% е от изветрели в различна степен скали.

С изпълненото обследване и анализ на инженерно-геоложките условия по трасето на канализацията се отделят обобщено две инженерно-геоложки разновидности строителни почви:

- Делувиални отложения (чакълести глинест пясък и пясъклива глина) с или без улична настилка.

- Биотитови гнайси и пегматити - изветрели в различна степен.

Пожарна безопасност на обекта:

Клас на функционална пожарна опасност: В зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичния процес, строежа се определя на клас на функционална опасност: Ф5Д–канализационна мрежа (чл.8(1.), табл.1, табл.2 Наредба №I-з-1971/29.10.09 г.

Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи:

Шахтите са стомобетонени по и са със степен на пожароустойчивост Е и Е1.

Строителни конструктивни елементи	Степен на огнеустойчивост	Група на горимост
Шахти за канализация.	30 минути (Е,Е1 30),	негорими (А1 , А2)

Безопасност и здраве на обекта:

При изпълнението следва да се спазва проекта за Безопасност и здраве и следната нормативна рамка:

Наредба № 2/22.03.2004г.-ДВ 37/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (дв бр.36/2007г.).

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010 г.)

Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., в сила от 05.06.2010 г.)

Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (Обн. ДВ, бр. 47/1999 г.)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ Бр.88/1999 г., изм. ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. ДВ,бр43от 2003 г, изм.ДВ, бр37от 2004 г., бр. 88/2004 г., бр. 40/2008 г).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата

обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове – следва да равни на посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изготвил:.....
/инж. Юлия Калчева – Директор на дирекция
„Строителство и благоустройство на територия“/

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

(наименование на участника)

и подписано от Невена Красиминова Станчева

(трите имена)

в качеството му на Упълномощен представител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ При класиране на първо място в тръжната процедура дружеството ще бъде регистрирано.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая да участваме в обществена поръчка с предмет Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“

като за изпълнение на поръчката предлагаме

ОБЩА ЦЕНА: 1 054 999.47лв.(Един милион петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и 47 ст.) **лева без ДДС**


или

1 265 999.36 лв. (Един милион двеста шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и 36 ст.) **с включен ДДС.**

2. Предложената обща цена е формирана съгласно приложената Количествено-стойностна сметка (Приложение № 4.1), изготвена в съответствие с одобрения инвестиционен проект. Единичните цени от Количествено-стойностна сметка са обосновани с необходимите за целта анализи. Количествено-стойностната сметка и анализите на единичните цени са неразделна част от ценовото ни предложение.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на предвидените дейности в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

4. Декларираме, че предложената обща цена, както и предложените единични и общи цени за всеки вид строителни и монтажни работи са от количествено-стойностната



1

сметка, образуващи нашето ценово предложение са обвързващи за целия срок на изпълнение на договора.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнител, да изпълним строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в проекта на договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора, ние се задължаваме да представим **Гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % от предложената обща цена без ДДС.**

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърдението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън съответния плик, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата : 22.03.2018 г.

Подпис и печат :
(Невена Станчева – упълномощен представител)



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. „МЕЙКОВО“ – ЛОТ 7,
ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. Цена	Стойност
	ГЛАВЕН КЛОН I / СТРОИТЕЛНА				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	430,00	0,39	167,70
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	6,90	6,13	42,30
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	25,80	11,78	303,92
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	6,90	7,08	48,85
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	6,90	6,66	45,95
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	56,28	9,09	511,59
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	56,28	6,66	374,82
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	84,41	7,82	660,09
9	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	462,27	40,54	18 740,43
10	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	1 849,07	44,65	82 560,98
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	462,27	10,74	4 964,78
12	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	195,02	7,08	1 380,74
13	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА	м3	195,02	6,66	1 298,83
14	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	60,30	31,48	1 898,24
15	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	60,30	10,74	647,62
16	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	3 200,00	12,90	41 280,00
17	НАПРАВА НА ПОДПОРНИ ЗАДЪРЖАТЕЛНИ СТЕНИЧКИ	бр.	1,00	732,56	732,56
18	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м2	162,24	67,67	10 978,78
19	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИПОД ЛОЖЕН БЕТОН	м3	34,94	178,88	6 250,07
20	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	34,94	24,64	860,92
21	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	542,18	14,78	8 013,42
22	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	542,18	63,43	34 390,48
23	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ И ТРАМБОВАНЕ	м3	522,57	7,74	4 044,69

24	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	522,57	20,30	10 608,17
25	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1 933,48	10,47	20 243,54
26	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	231,00	66,21	15 294,51
27	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	99,00	66,21	6 554,79
28	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	7,45	274,41	2 044,35
29	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	7,45	310,71	2 314,79
30	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М	мсм	4,00	693,00	2 772,00
				280 029,91
	ГЛАВЕН КЛОН I / МОНТАЖНА				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	1 102,00	240,57	265 108,14
2	ЎЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	28,00	2 648,16	74 148,48
3	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М	бр.	9,00	3 106,73	27 960,57
4	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 5М	бр.	2,00	3 571,15	7 142,30
5	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	1 102,00	3,07	3 383,14
	МОНТАЖНА:				377 742,63
	ГЛАВЕН КЛОН I:				657 772,54
	СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ГЛ.КЛ I / СТРОИТЕЛНА				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	150,00	0,39	58,50
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	12,00	6,13	73,56
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	45,00	11,78	530,10
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	12,00	7,08	84,96
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	12,00	6,66	79,92
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	34,94	7,82	273,23
7	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	114,82	40,54	4 654,80
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	459,26	44,65	20 505,96
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	114,82	10,74	1 233,17
10	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	459,26	7,08	3 251,56
11	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА	м3	459,26	6,66	3 058,67

12	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	14,98	31,48	471,57	
13	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	14,98	10,74	160,89	
14	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	42,00	6,66	279,72	
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	780,00			
16	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	150,00	12,90	10 062,00	
17	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	150,00	14,78	2 217,00	
18	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	129,80	63,43	9 514,50	
19	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	14,98	7,74	1 004,65	
20	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	494,20	20,30	304,09	
21	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	27,00	10,47	5 174,27	
22	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	63,00	66,21	1 787,67	
23	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20	м	70,00	66,21	4 171,23	
24	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	70,00	6,84	478,80	
25	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	5,20	11,36	795,20	
26	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	5,20	274,41	1 426,93	
СТРОИТЕЛНА:					310,71	1 615,69
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ Г.Л.КЛ I / МОНТАЖНА						73 268,64
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	300,00	7,49	2 247,00	
2	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	300,00	3,07	921,00	
МОНТАЖНА:						3 168,00
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ Г.Л.КЛ I:						76 436,64
КЛОН I / СТРОИТЕЛНА						
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	280,00	0,39	109,20	
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	22,40	6,13	137,31	
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	84,00	11,78	989,52	
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	22,40	7,08	158,59	
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	22,40	6,66	149,18	
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	4,02	7,82	31,44	
7	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	185,06	40,54	7 502,33	
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=или<1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В ЧУД.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	46,26	44,65	2 065,51	

9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	185,06	10,74	1 987,54
10	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	16,10	31,48	506,83
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	16,10	10,74	172,91
12	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	280,00	12,90	3 612,00
13	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИНАД 15 СМ	м2	20,80	67,67	1 407,54
14	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	4,48	24,64	110,39
15	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ ПОД ЛОЖЕН БЕТОН	м3	4,48	178,88	801,38
16	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	52,50	14,78	775,95
17	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	52,50	63,43	3 330,08
18	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	201,15	7,74	1 556,90
19	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	50,29	10,47	526,54
20	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	201,15	20,30	4 083,35
21	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	6,73	66,21	445,59
22	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	21,84	66,21	1 446,03
23	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	9,36	274,41	2 568,48
24	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	4,85	310,71	1 506,94
25	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М	мсм	1,00	693,00	693,00
СТРОИТЕЛНА:					36 674,53
КЛОН I / МОНТАЖНА					
1	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	104,00	3,07	319,28
2	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	2,00	2 648,16	5 296,32
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	104,00	240,57	25 019,28
4	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 5М	бр.	3,00	3 571,15	10 713,45
МОНТАЖНА:					41 348,33
КЛОН I:					78 022,86
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН I / СТРОИТЕЛНА					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	180,00	0,39	70,20
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	7,20	6,13	44,14
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	27,00	11,78	318,06

4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	7,20	7,08	50,98
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	7,20	6,66	47,95
6	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2- 4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	172,22	40,54	6 981,80
7	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	3,74	7,82	29,25
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	43,06	44,65	1 922,63
9	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	14,98	31,48	471,57
10	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	121,68	10,74	1 306,84
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	14,98	10,74	160,89
12	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	45,00	14,78	665,10
13	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	45,00	63,43	2 854,35
14	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	46,80	10,47	490,00
15	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	217,20	7,74	1 681,13
16	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	217,20	20,30	4 409,16
17	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	8,10	66,21	536,30
18	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	18,90	66,21	1 251,37
19	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	3,12	274,41	856,16
20	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	3,12	310,71	969,42
СТРОИТЕЛНА:					25 117,30
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / МОНТАЖНА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	90,00	7,49	674,10
2	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	90,00	3,07	276,30
МОНТАЖНА:					950,40
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1:					
КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	100,00	0,39	39,00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	4,16	6,13	25,50
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	15,60	11,78	183,77
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	4,16	7,08	29,45
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	4,16	6,66	27,71

6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	8,15	7,82	63,73
7	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	26,78	40,54	1 085,66
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	107,00	44,65	4 777,55
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	26,78	10,74	287,62
10	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	3,49	31,48	109,87
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	3,49	10,74	37,48
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	9,56	6,66	63,67
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	145,00	12,90	1 870,50
14	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м2	12,48	67,67	844,52
15	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	2,69	24,64	66,28
16	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИПОД ЛОЖЕН БЕТОН	м3	2,69	178,88	481,19
17	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	26,00	14,78	384,28
18	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	26,00	63,43	1 649,18
19	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	30,27	7,74	234,29
20	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	30,27	20,30	614,48
21	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	115,25	10,47	1 206,67
22	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	4,68	66,21	309,86
23	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	10,92	66,21	723,01
24	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	1,73	274,41	474,73
25	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	1,73	310,71	537,53
26	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М	мсм	1,00	693,00	693,00
СТРОИТЕЛНА:					16 820,53
КЛОН 2 / МОНТАЖНА					
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	52,00	240,57	12 509,64
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/45 SN8	бр.	3,00	114,21	342,63
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/150 ММ SN 8	бр.	3,00	263,81	791,43
32	УЛИЧНИ РШ ЗА КРИЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОВЯЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ С ДЪЛБ. 3М	бр.	1,00	2 648,16	2 648,16

8.

34	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 5М	бр.	2,00		
				3 571,15	7 142,30
35	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	52,00	3,07	159,64
МОНТАЖНА:					23 593,80
КЛОН 2:					40 414,33
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	90,00	0,39	35,10
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	3,60	6,13	22,07
3	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	3,60	7,08	25,49
4	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	13,50	11,78	159,03
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	13,50	7,82	105,57
6	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	17,22	40,54	698,10
7	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	68,89	44,65	3 075,94
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	17,22	10,74	184,94
9	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	2,25	31,48	70,83
10	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2,25	10,74	24,17
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	115,00	12,90	1 483,50
12	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	22,50	14,78	332,55
13	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	22,50	63,43	1 427,18
14	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	19,47	7,74	150,70
15	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	19,47	20,30	395,24
16	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	74,13	10,47	776,14
17	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	4,05	66,21	268,15
18	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	9,45	66,21	625,68
19	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	1,56	274,41	428,08
20	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	1,56	310,71	484,71
СТРОИТЕЛНА:					10 773,17
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / МОНТАЖНА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	45,00	7,49	337,05

2	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	45,00	3,07	138,15
МОНТАЖНА:					475,20
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2:					11 248,37
КЛОН- 3 / СТРОИТЕЛНА					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	384,00	0,39	149,76
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	15,36	6,13	94,16
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	57,60	11,78	678,53
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	15,36	7,08	108,75
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	15,36	6,66	102,30
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	27,65	7,82	216,22
7	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	366,41	44,65	16 360,21
8	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛЪБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	90,85	40,54	3 683,06
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	90,85	10,74	975,73
10	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	11,85	31,48	373,04
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	11,85	10,74	127,27
12	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	500,00	12,90	6 450,00
13	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м2	33,28	67,67	2 252,06
14	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	7,17	24,64	176,67
15	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИПОД ЛОЖЕН БЕТОН	м3	7,17	178,88	1 282,57
16	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	96,00	14,78	1 418,88
17	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	96,00	63,43	6 089,28
18	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	102,70	7,74	794,90
19	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	102,70	20,30	2 084,81
20	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	391,07	10,47	4 094,50
21	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	17,28	66,21	1 144,11
22	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	40,32	66,21	2 669,59
23	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	6,65	274,41	1 824,83
24	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	6,65	310,71	2 066,22
25	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 40 Л/МИН И ВИС. 20до32М	мсм	1,00	693,00	693,00
СТРОИТЕЛНА:					55 910,45

10

КЛОН- 3 / МОНТАЖНА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	192,00	240,57	46 189,44
2	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	5,00	2 648,16	13 240,80
3	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М	бр.	1,00	3 106,73	3 106,73
4	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 5М	бр.	2,00	3 571,15	7 142,30
5	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	192,00	3,07	589,44
МОНТАЖНА:					70 268,71
КЛОН- 3:					126 179,16
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 3 / СТРОИТЕЛНА					
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	300,00	0,39	117,00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	12,00	6,13	73,56
3	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	12,00	7,08	84,96
4	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	12,00	6,66	79,92
5	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО- КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	45,00	11,78	530,10
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	17,47	7,82	136,62
7	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2- 4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	57,40	40,54	2 327,00
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	229,63	44,65	10 252,98
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	57,41	10,74	616,58
10	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	7,49	31,48	235,79
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	7,49	10,74	80,44
12	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	500,00	12,90	6 450,00
13	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	75,00	14,78	1 108,50
14	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	75,00	63,43	4 757,25
15	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ГРАМБОВАНЕ	м3	64,90	7,74	502,33
16	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	64,90	20,30	1 317,47
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	247,10	10,47	2 587,14

18	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	13,50	66,21	893,84
19	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	31,50	66,21	2 085,62
20	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	5,19	274,41	1 424,19
21	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	5,19	310,71	1 612,58
СТРОИТЕЛНА:					37 273,87
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 3 / МОНТАЖНА					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	150,00	7,49	1 123,50
2	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	150,00	3,07	460,50
МОНТАЖНА:					1 584,00
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 3:					38 857,87
ОБЩО ЗА ОБЕКТА:					1 054 999,47
ДДС 20%:					210 999,89
ОБЩО СМР С ДДС:					1 265 999,36

Изготвил: .

Н. Станчева



12

1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	0,39
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	6,13
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	11,78
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	м3	7,08
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	6,66
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	9,09
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	6,66
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	7,82
9	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	40,54
10	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	44,65
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	10,74
12	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА	м3	6,66
13	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	31,48
14	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	10,74
15	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	12,90
16	НАПРАВА НА ПОДПОРНИ ЗАДЪРЖАТЕЛНИ СТЕНИЧКИ	бр.	732,56
17	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м2	67,67
18	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИПОД ЛОЖЕН БЕТОН	м3	178,88
19	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	24,64
20	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	14,78
21	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	63,43
22	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	7,74
23	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	м3	20,30
24	РАЗРИВАНЕ С.БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	10,47
25	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	66,21
26	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	66,21
27	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛЪСМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	274,41

28	АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	310,71
29	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М	мсм	693,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	240,57
31	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	2 648,16
32	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М	бр.	3 106,73
33	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 5М	бр.	3 571,15
34	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	3,07
35	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20	м	6,84
36	НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ	м2	11,36
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	7,49
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/45 SN8	бр.	114,21
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/315 ММ SN 8	бр.	263,81

Единични цени

Изготвил:

ЖИ.ООД
ДИЕВО

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

Мярка

М

Анализ №: Анализ 1


№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
				1,00	0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Фугурез	мсм	0,0005	180,00	1,00	0,09
2 Камион	мсм	0,0004	320,00	1,00	0,13
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
				1,00	0,00
Доп.р-ди 40,00%					0,22
					0,09
					0,31

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.	0,0040	5,30	1,00	0,02
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					0,02
Доп.р-ди 100,00%					0,02
					0,04

Общо: 0,35
Печалба 10,00% 0,04
Мярка м 0,39

* Цената е без ДДС



Изготвил:

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

м3

Анализ №: Анализ 2

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,0100	383,00	1,00	3,83
2	Къртач	мсм	0,0008	150,00	1,00	0,12
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						3,95
Доп.р-ди 40,00%						1,58
						5,53

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,0040	5,30	1,00	0,02
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,02
Доп.р-ди 100,00%						0,02
						0,04

Общо: **5,57**
Печалба 10,00% **0,56**
Мярка м3 **6,13**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Чевена Станчева



Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: ..ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 3

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,010	383,000	1,00	3,83
2	Камион	мсм	0,011	320	1,00	3,52
3	Къртач	мсм	0,0018	150	1,00	0,27
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						7,62
Доп.р-ди 40,00%						3,05
						10,67

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,0040	5,30	1,00	0,02
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,02
Доп.р-ди 100,00%						0,02
						0,04

Общо: **10,71**
 Печалба 10,00% **1,07**
 Мярка м3 **11,78**

* Цената е без ДДС

Изготвил:



14

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 4

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
					0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност	
1	Комбиниран багер					
2		мсм	0,012	383,000	1,00	4,60
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
					4,60	
Доп.р-ди 40,00%					1,84	
					6,44	

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник					
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					0,00
Доп.р-ди 100,00%					0,00
					0,00

Общо: 6,44
 Печалба 10,00% 0,64
 Мярка м3 7,08

* Цената е без ДДС

Изготвил:



18

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 5

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

ДСР: 10,00%
 0,00
 0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион	мсм	0,0135	320,00	1,00	4,32
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

Доп.р-ди 40,00%
 4,32
 1,73
 6,05

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

Доп.р-ди 100,00%
 0,00
 0,00

Общо: 6,05
 Печалба 10,00% 0,61
 Мярка м3 6,66

* Цената е без ДДС

Изготвил:



19

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ."МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 6

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,01532	383,000	1,00	5,87
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						5,87
Доп.р-ди 40,00%						2,35
						8,22

№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	0,0030	5,30	1,00	0,02
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,02
Доп.р-ди 100,00%						0,02
						0,04

Общо: 8,26
Печалба 10,00% 0,83
Мярка м3 9,09

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

**ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ:
ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО**

Заглавие:

Мярка

ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ

м3

Анализ №: Анализ 7

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
					0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1 Камцион	мсм	0,0135	320,00	1,00	4,32
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
					4,32
Доп.р-ди 40,00%					1,73
					6,05

№ Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					0,00
Доп.р-ди 100,00%					0,00
					0,00

Общо: **6,05**
Печалба 10,00% **0,61**
Мярка м3 **6,66**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



21

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 8

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00

ДСР: 10,00%

0,00

0,00

0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Колесен багер	мсм	0,01203	420,00	1,00	5,05
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00

Доп.р-ди 40,00%

5,05

2,02

7,07

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.	0,0030	5,30	1,00	0,02
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

Доп.р-ди 100,00%

0,02

0,02

0,04

Общо: 7,11

Печалба 10,00% 0,71

Мярка м3 7,82

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



22

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ
СР.СК.ПОЧВА

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 9

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

ДСР: 10,00%

0,00

0,00

0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Багер с чук	мсм	0,0340	500,00	1,00	17,00
2	Мини челен товарач	мсм	0,0200	250,00	1,00	5,00
3	Къртач	мсм	0,0026	150,00	1,00	0,39
4	Камион	мсм	0,0122	320,00	1,00	3,90
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

Доп.р-ди 40,00%

26,29

10,52

36,81

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,0030	5,30	1,00	0,02
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

Доп.р-ди 100,00%

0,02

0,02

0,04

Общо: 36,85

Печалба 10,00% 3,69

Мярка м3 40,54

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



23

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ .

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 10

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

ДСР: 10,00%

0,00

0,00

0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Мини багер	мсм	0,050	285,00	1,00	14,25
2	Мини челен товарач	мсм	0,030	250,00	1,00	7,50
3	Къртач	мсм	0,0217	150,00	1,00	3,26
4	Камион	мсм	0,0124	320,00	1,00	3,97
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

Доп.р-ди 40,00%

28,98

11,59

40,57

№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	0,0020	5,30	1,00	0,01
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

Доп.р-ди 100,00%

0,01

0,01

0,02

Общо:

40,59

Печалба 10,00%

4,06

Мярка м3

44,65

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 11

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
					0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
					0,00
Доп.р-ди 40,00%					0,00
					0,00

№ Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
работник	ч.ч.	0,4500	5,30	1,00	2,39
работник	ч.ч.	0,4700	5,30	1,00	2,49
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					4,88
Доп.р-ди 100,00%					4,88
					9,76

Общо: **9,76**
 Печалба 10,00% **0,98**
 Мярка м3 **10,74**

* Цената е без ДДС

Изготвил:



Невена Стаменова

25

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 12

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
				1,00	0,00
					0,00
					ДСР: 10,00%
					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Камион	мсм	0,0135	320,00	1,00	4,32
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
				1,00	0,00
					4,32
					Доп.р-ди 40,00%
					1,73
					6,05

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					0,00
					Доп.р-ди 100,00%
					0,00
					0,00

Общо: **6,05**
Печалба 10,00% **0,61**
Мярка м3 **6,66**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева

26

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН
 Н=2до4М

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 13

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00

ДСР: 10,00%

0,00
 0,00
 0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	стойност
1				1,00 0,00
2				1,00 0,00
3				1,00 0,00
4				1,00 0,00
5				1,00 0,00
6				1,00 0,00
7				1,00 0,00

Доп.р-ди 40,00%

0,00
 0,00
 0,00

№ Труд	мярка	р.н.	цена	стойност
работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00 5,30
работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00 5,30
работник	ч.ч.	0,7000	5,30	1,00 3,71
работник	ч.ч.		5,30	1,00 0,00

Доп.р-ди 100,00%

14,31
 14,31
 28,62

Общо: 28,62
 Печалба 10,00% 2,86
 Мярка м3 31,48

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



Handwritten signature or initials.

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 14

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						0,00
Доп.р-ди 40,00%						0,00
						0,00

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,4500	5,30	1,00	2,39
	работник	ч.ч.	0,4700	5,30	1,00	2,49
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						4,88
Доп.р-ди 100,00%						4,88
						9,76

Общо: **9,76**
 Печалба 10,00% **0,98**
 Мярка м3 **10,74**

* Цената е без ДДС

Изготвил:



28

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

**НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В
 СКАЛНИ ПОЧВИ**

Мярка

м2

Анализ №: Анализ 15

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Секция за укрепване	м2	2,00	4,07	1,00	8,14
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						8,14
ДСР: 10,00%						0,81
						8,95

№	механизация	мярка	р.н.	цена	стойност	
1					1,00 0,00	
2					1,00 0,00	
3					1,00 0,00	
4					1,00 0,00	
5					1,00 0,00	
6					1,00 0,00	
7					1,00 0,00	
						0,00
Доп.р-ди 40,00%						0,00
						0,00

№	Труд	мярка	р.н.	цена	стойност	
	работник	ч.ч.	0,1310	5,30	1,00 0,69	
	работник	ч.ч.	0,1320	5,30	1,00 0,70	
	работник	ч.ч.		5,30	1,00 0,00	
	работник	ч.ч.		5,30	1,00 0,00	
						1,39
Доп.р-ди 100,00%						1,39
						2,78

Общо:		11,73
Печалба 10,00%		1,17
Мярка м2		12,90

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Стойчева



28

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

НАПРАВА НА ПОДПОРНИ ЗАДЪРЖАТЕЛНИ СЕНИЧКИ

Мярка

бр.

Анализ №: Анализ 16

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Бетон	м3	2,50	107,16	1,00	267,90
2 Арматура	кг	50,00	1,90	1,00	95,00
3 Кофражни платна	м2	2,00	5,50	1,00	11,00
4 Кофражно масло	кг	0,20	5,60	1,00	1,12
5 Строителен гвоздей	кг	0,20	7,50	1,00	1,50
6 Дървени гредички	м3	0,02	578,00	1,00	11,56
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00

388,08

ДСР: 10,00%

38,81

426,89

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Бетоновоз	мсм	0,100	400,00	1,00	40,00
2 Бетон помпа	мсм	0,050	560,00	1,00	28,00
3 Комбиниран багер	мсм	0,016	383,00	1,00	6,13
4 Камион с кран	мсм	0,021	380,00	1,00	7,98
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00

82,11

Доп.р-ди 40,00%

32,84

114,95

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.	3,0000	5,30	1,00	15,90
работник	ч.ч.	3,1000	5,30	1,00	16,43
работник	ч.ч.	3,1100	5,30	1,00	16,48
работник	ч.ч.	2,5000	5,30	1,00	13,25

62,06

Доп.р-ди 100,00%

62,06

124,12

Общо: **665,96**

Печалба 10,00% **66,60**

Мярка бр. **732,56**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Стайчева



30

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ

м2

Анализ №: Анализ 17

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Кофражни платна	м2	2,00	5,50	1,00	11,00
2	Кофражно масло	кг	0,20	5,60	1,00	1,12
3	Строителен гвоздей	кг	0,20	7,50	1,00	1,50
4	Дървени гредички	м3	0,02	578,00	1,00	11,56
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

25,18

ДСР: 10,00%

2,52

27,70

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион с кран	мсм	0,012	380,00	1,00	4,56
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

4,56

Доп.р-ди 40,00%

1,82

6,38

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	1,2350	5,30	1,00	6,55
	работник	ч.ч.	1,3520	5,30	1,00	7,17
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

13,72

Доп.р-ди 100,00%

13,72

27,44

Общо:

61,52

Печалба 10,00%

6,15

Мярка м2

67,67

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Нювена Стоичева

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИПОД ЛОЖЕН БЕТОН

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 18

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Бетон	м3	1,00	107,16	1,00	107,16
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

107,16

ДСР: 10,00%

0,00

107,16

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Бетон помпа	мсм	0,02	560	1,00	11,20
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

11,20

Доп.р-ди 40,00%

4,48

15,68

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	2,0000	5,30	1,00	10,60
	работник	ч.ч.	1,3500	5,30	1,00	7,16
	работник	ч.ч.	0,2500	5,30	1,00	1,33
	работник	ч.ч.	0,1500	5,30	1,00	0,80

19,89

Доп.р-ди 100,00%

19,89

39,78

Общо: **162,62**

Печалба 10,00% **16,26**

Мярка м3 **178,88**

* Цената е без ОДС

Изготвил:

Невена Станчева



32

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ПРЕВОЗ НА БЕТОН

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 19

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Бетоновоз	мсм	0,04	400	1,00	16,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						16,00
Доп.р-ди 40,00%						6,40
						22,40


№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,00
Доп.р-ди 100,00%						0,00
						0,00

Общо: **22,40**
 Печалба 10,00% **2,24**
 Мярка м3 **24,64**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



33

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 20

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
					0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Камиион	мсм	0,030	320,000	1,00	9,60
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
					9,60
Доп.р-ди 40,00%					3,84
					13,44

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	-1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					0,00
Доп.р-ди 100,00%					0,00
					0,00

Общо: **13,44**
Печалба 10,00% **1,34**
Мярка м3 **14,78**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



34

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК ПОД, ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ

м3

Анализ №: Анализ 21

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Пясък	м3	1,20	20,00	1,00	24,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						24,00
				ДСР: 10,00%		0,00
						24,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,0150	383,00	1,00	5,75
2	Вибро плоча	мсм	0,0500	150,00	1,00	7,50
3	Валяк 2,5т.	мсм	0,0032	350,00	1,00	1,12
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						14,37
				Доп.р-ди 40,00%		5,75
						20,12

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,1255	5,30	1,00	0,67
	работник	ч.ч.	0,1500	5,30	1,00	0,80
	работник	ч.ч.	0,5000	5,30	1,00	2,65
	работник	ч.ч.	0,5000	5,30	1,00	2,65
						6,77
				Доп.р-ди 100,00%		6,77
						13,54

Общо: **57,66**
Печалба 10,00% **5,77**
Мярка м3 **63,43**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Ставчева



35

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

м3

Анализ №: Анализ 22

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00

ДСР: 10,00%

0,00
0,00
0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1 Комбиниран багер	мсм	0,007	383,00	1,00	2,68
2 Камцион	мсм	0,0049	320,00	1,00	1,57
3 Мини челен товарач	мсм	0,0030	250,00	1,00	0,75
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00

Доп.р-ди 40,00%

5,00
2,00
7,00

№ Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
работник	ч.ч.	0,0029	5,30	1,00	0,02
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

Доп.р-ди 100,00%

0,02
0,02
0,04

Общо: 7,04
Печалба 10,00% 0,70
Мярка м3 7,74

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 23

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Вибро плоча	мсм	0,031	150,00	1,00	4,65
2 Валяк 2,5т.	мсм	0,022	350,00	1,00	7,70
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
Доп.р-ди 40,00%					12,35
					4,94
					17,29

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.	0,1100	5,30	1,00	0,58
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
Доп.р-ди 100,00%					0,58
					0,58
					1,16

Общо: **18,45**
Печалба 10,00% **1,85**
Мярка м3 **20,30**

* Цената е без ДДС

Изготвил:



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 24

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1				1,00	0,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
					0,00
ДСР: 10,00%					0,00
					0,00

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Булдозер	мсм	0,0085	800,000	1,00	6,80
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
					6,80
Доп.р-ди 40,00%					2,72
					9,52

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					0,00
Доп.р-ди 100,00%					0,00
					0,00

Общо: **9,52**
Печалба 10,00% **0,95**
Мярка м3 **10,47**

* Цената е без ДДС

Изготвил

Нелия Станчева



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 25


№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 фракция	м3	1,20	20,00	1,00	24,00
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00
					24,00
ДСР: 10,00%					2,40
					26,40

№ механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Комбиниран багер	мсм	0,010	383,00	1,00	3,83
2 Камцион	мсм	0,010	320,00	1,00	3,20
3 Валяк 2,5т.	мсм	0,020	350,00	1,00	7,00
4 Вибро плоча	мсм	0,020	150,00	1,00	3,00
5 Мини челен товарач	мсм	0,015	250,00	1,00	3,75
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
					20,78
Доп.р-ди 40,00%					8,31
					29,09

№ Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
работник	ч.ч.	0,4430	5,30	1,00	2,35
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
					2,35
Доп.р-ди 100,00%					2,35
					4,70

Общо: 60,19
Печалба 10,00% 6,02
Мярка м3 66,21

* Цената е без ДДС



Изготвил:

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА

Мярка

м3

Анализ №: Анализ 26

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	баластра	м3	1,20	20,00	1,00	24,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						24,00
				ДСР: 10,00%		2,40
						26,40

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,010	383,00	1,00	3,83
2	Камион	мсм	0,010	320,00	1,00	3,20
3	Валяк 2,5т.	мсм	0,020	350,00	1,00	7,00
4	Вибро плоча	мсм	0,020	150,00	1,00	3,00
5	Мини челен товарач	мсм	0,015	250,00	1,00	3,75
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						20,78
				Доп.р-ди 40,00%		8,31
						29,09


№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	0,4430	5,30	1,00	2,35
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						2,35
				Доп.р-ди 100,00%		2,35
						4,70

Общо: **60,19**
Печалба 10,00% **6,02**
Мярка м3 **66,21**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

Мярка

тона

Анализ №: Анализ 27

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Асфалт непълтна смес	тона	1,00	150,00	1,00	150,00
2	Битумна емулсия	кг	0,50	1,20	1,00	0,60
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						150,60
ДСР: 10,00%						15,06
						165,66

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Асфалтополагач малък	мсм	0,0086	750,00	1,00	6,45
2	Камион	мсм	0,0033	320,00	1,00	1,06
3	Валяк 2,5т.	мсм	0,0095	350,00	1,00	3,33
4	Гумено- бандажен валяк	мсм	0,0095	700,00	1,00	6,65
5	Валяк 6,5	мсм	0,0095	550,00	1,00	5,23
6	Автогрудонатор	мсм	0,0050	150,00	1,00	0,75
7	Водоноска	мсм	0,0120	350,00	1,00	4,20
						27,67
Доп.р-ди 40,00%						11,07
						38,74

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	1,1000	5,30	1,00	5,83
	работник	ч.ч.	1,1000	5,30	1,00	5,83
	работник	ч.ч.	1,0500	5,30	1,00	5,57
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
						22,53
Доп.р-ди 100,00%						22,53
						45,06

Общо: 249,46
Печалба 10,00% 24,95
Мярка тона 274,41

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



41

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

тона

Анализ №: Анализ 28

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Асфалт плътна смес	тона	1,00	180,00	1,00	180,00
2	Битумна емулсия	кг	0,50	1,20	1,00	0,60
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

180,60

ДСР: 10,00%

18,06

198,66

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Асфалтополагач малък	мсм	0,0086	750,00	1,00	6,45
2	Камион	мсм	0,0033	320,00	1,00	1,06
3	Валяк 2,5т.	мсм	0,0095	350,00	1,00	3,33
4	Гумено- бандажен валяк	мсм	0,0095	700,00	1,00	6,65
5	Валяк 6,5	мсм	0,0095	550,00	1,00	5,23
6	Автогрудонатор	мсм	0,0050	150,00	1,00	0,75
7	Водоноска	мсм	0,0120	350,00	1,00	4,20

27,67

Доп.р-ди 40,00%

11,07

38,74

№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	1,1000	5,30	1,00	5,83
	работник	ч.ч.	1,1000	5,30	1,00	5,83
	работник	ч.ч.	1,0500	5,30	1,00	5,57
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30

22,53

Доп.р-ди 100,00%

22,53

45,06

Общо:

282,46

Печалба 10,00%

28,25

Мярка тона

310,71

* Цената е без ДДС

Изготвил:



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М

МСМ

Анализ №: Анализ 29

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Помпа за водочерпене	МСМ	1,00	450,00	1,00	450,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						450,00
Доп.р-ди 40,00%						180,00
						630,00

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,00
Доп.р-ди 100,00%						0,00
						0,00

Общо: **630,00**
Печалба 10,00% **63,00**
Мярка мсм **693,00**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ."МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8

Мярка

М

Анализ №: Анализ 30

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	1,01	150,00	1,00	151,50
2	Муфа 200	бр.	0,17	55,00	1,00	9,35
3	Оплътнение 200	бр.	0,33	5,50	1,00	1,82
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

162,67

ДСР: 10,00%

16,27

178,94

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,0290	383,000	1,00	11,11
2	Камион с кран	мсм	0,0013	380,000	1,00	0,49
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

11,60

Доп.р-ди 40,00%

4,64

16,24

№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	0,2180	5,30	1,00	1,16
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00

11,76

Доп.р-ди 100,00%

11,76

23,52

Общо: **218,70**


Печалба 10,00% 21,87

Мярка М **240,57**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



44

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. МЕЙКОВО

Заглавие:

УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ
С ДЪЛБ. 3М

Мярка

бр.

Анализ №: Анализ 31

№ материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1 Бетонен дъно за РШ ф 1000	бр.	1,00	450,00	1,00	450,00
2 Бетонен прустен за РШ ф 1000	бр.	1,00	350,00	1,00	350,00
3 Бетонен конус за РШ	бр.	1,00	320,00	1,00	320,00
4 Чугунен капак за РШ	бр.	1,00	755,00	1,00	755,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00
8				1,00	0,00
9				1,00	0,00
10				1,00	0,00

1 875,00

ДСР: 10,00%

187,50

2 062,50

№ механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1 Камсион с кран	мсм	0,210	380,00	1,00	79,80
2				1,00	0,00
3				1,00	0,00
4				1,00	0,00
5				1,00	0,00
6				1,00	0,00
7				1,00	0,00

79,80

Доп.р-ди 40,00%

31,92

111,72

№ Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
работник	ч.ч.	7,0000	5,30	1,00	37,10
работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50

116,60

Доп.р-ди 100,00%

116,60

233,20

Общо: 2 407,42


Печалба 10,00% 240,74

Мярка бр. 2 648,16

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Ставчева



Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М

Мярка

бр.

Анализ №: Анализ 32

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Бетонов дъно за РШ ф 1000	бр.	1,00	450,00	1,00	450,00
2	Бетонов прустен за РШ ф 1000	бр.	2,00	350,00	1,00	700,00
3	Бетонов конус за РШ	бр.	1,00	320,00	1,00	320,00
4	Чугунен капак за РШ	бр.	1,00	755,00	1,00	755,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00

2 225,00

ДСР: 10,00%

222,50

2 447,50

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион с кран	мсм	0,250	380,00	1,00	95,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00

95,00

Доп.р-ди 40,00%

38,00

133,00

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	8,0000	5,30	1,00	42,40
	работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
	работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
	работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50

121,90

Доп.р-ди 100,00%

121,90

243,80

Общо: 2 824,30

Печалба 10,00% 282,43

Мярка бр. 3 106,73

* Цената е без ДДС

Изготвил:



46

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 5М

Мярка

бр.

Анализ №: Анализ 33

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Бетонов дъно за РШ ф 1000	бр.	1,00	450,00	1,00	450,00
2	Бетонов прустен за РШ ф 1000	бр.	3,00	350,00	1,00	1 050,00
3	Бетонов конус за РШ	бр.	1,00	320,00	1,00	320,00
4	Чугунен капак за РШ	бр.	1,00	755,00	1,00	755,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						2 575,00
ДСР: 10,00%						257,50
						2 832,50

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион с кран	мсм	0,300	380,00	1,00	114,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						114,00
Доп.р-ди 40,00%						45,60
						159,60

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	9,0000	5,30	1,00	47,70
	работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
	работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
	работник	ч.ч.	5,0000	5,30	1,00	26,50
						127,20
Доп.р-ди 100,00%						127,20
						254,40

Общо: **3 246,50**
Печалба 10,00% 324,65
Мярка бр. **3 571,15**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



44

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ

Мярка

М

Анализ №: Анализ 34

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1					1,00	0,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						0,00
ДСР: 10,00%						0,00
						0,00

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Помпа	мсм	0,01	120,00	1,00	1,08
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						1,08
Доп.р-ди 40,00%						0,43
						1,51

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,1200	5,30	1,00	0,64
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,64
Доп.р-ди 100,00%						0,64
						1,28

Общо: **2,79**
Печалба 10,00% **0,28**
Мярка **М** **3,07**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



48

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20

М

Анализ №: Анализ 35

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20	м	1,00	2,50	1,00	2,50
2	Бетон	м3	0,0100	107,16	1,00	1,07
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						3,57
ДСР: 10,00%						0,36
						3,93

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион с кран	МСМ	0,0002	380,00	1,00	0,08
2	Бетоновоз	МСМ	0,0001	400,00	1,00	0,04
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						0,12
Доп.р-ди 40,00%						0,05
						0,17

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,1000	5,30	1,00	0,53
	работник	ч.ч.	0,1000	5,30	1,00	0,53
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						1,06
Доп.р-ди 100,00%						1,06
						2,12

Общо: **6,22**
Печалба 10,00% **0,62**
Мярка м **6,84**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Старалева



49

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

НАПРАВА НА ПЛОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ - РЦ

м2

Анализ №: Анализ 36

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	бетонни плочи	м2	1,10	7,50	1,00	8,25
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						8,25
ДСР: 10,00%						0,83
						9,08

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион с кран	мсм	0,0002	380,00	1,00	0,08
2	Бетоновоз	мсм	0,0001	400,00	1,00	0,04
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						0,12
Доп.р-ди 40,00%						0,05
						0,17

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	0,0500	5,30	1,00	0,27
	работник	ч.ч.	0,0500	5,30	1,00	0,27
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,54
Доп.р-ди 100,00%						0,54
						1,08

Общо: **10,33**
Печалба 10,00% **1,03**
Мярка м2 **11,36**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Стаменова



50

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф
200 ГОФРИРАНИ SN**

М

Анализ №: Анализ 37

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	1,10	1,15	1,00	1,27
2	Коляно ф 200	бр.	0,33	1,50	1,00	0,50
3	Тройник 315/200/315	бр.	0,17	1,80	1,00	0,30
4	скоба	бр.	0,17	1,25	1,00	0,21
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						2,28
				ДСР:	10,00%	0,23
						2,51

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Комбиниран багер	мсм	0,01	383,00	1,00	1,92
2	Камион с кран	мсм	0,001	380	1,00	0,38
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						2,30
				Доп.р-ди	40,00%	0,92
						3,22

№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	0,0500	5,30	1,00	0,27
	работник	ч.ч.	0,0500	5,30	1,00	0,27
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						0,54
				Доп.р-ди	100,00%	0,54
						1,08

Общо: **6,81**
Печалба 10,00% **0,68**
Мярка м **7,49**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Нерена Ставчева



51

Възложител: Община Рудозем
 Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ."МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/45 SN8

бр.

Анализ №: Анализ 38

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	ДЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/45 SN8	бр.	1,00	65,00	1,00	65,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						65,00
ДСР: 10,00%						6,50
						71,50

№	механизация	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	Камион с кран	мсм	0,001	380	1,00	0,38
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						0,38
Доп.р-ди 40,00%						0,15
						0,53

№	Труд	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.		5,30	1,00	0,00
						15,90
Доп.р-ди 100,00%						15,90
						31,80

Общо:		103,83
Печалба	10,00%	10,38
Мярка	бр.	114,21

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева



52

Възложител: Община Рудозем
Изпълнител: ДЗЗД "МЕЙКОВО 2018"

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЙКОВО" – ЛОТ 7, ПОДОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО

Заглавие:

Мярка

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/315 ММ SN 8

бр.

Анализ №: Анализ 39

№	материали	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойност
1	ТРОЙНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/315 ММ SN 8	бр.	1,00	179,00	1,00	179,00
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
8					1,00	0,00
9					1,00	0,00
10					1,00	0,00
						179,00
ДСР: 10,00%						17,90
						196,90

№	механизация	мярка	р.н.	цена		стойност
1	Камион с кран	мсм	0,001	380	1,00	0,38
2					1,00	0,00
3					1,00	0,00
4					1,00	0,00
5					1,00	0,00
6					1,00	0,00
7					1,00	0,00
						0,38
Доп.р-ди 40,00%						0,15
						0,53

№	Труд	мярка	р.н.	цена		стойност
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
	работник	ч.ч.	1,0000	5,30	1,00	5,30
						21,20
Доп.р-ди 100,00%						21,20
						42,40

Общо: **239,83**
Печалба 10,00% 23,98
Мярка бр. **263,81**

* Цената е без ДДС

Изготвил:

Невена Станчева

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

53