

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за обществена поръчка № 53 от 22.06.2018г.
за изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на
обект „**Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“**“, град
Рудозем-Сграда 1“

Днес 16.10 2018г. в гр. Рудозем, между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „България“ № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – гл. счетоводител, в качеството си на „Възложител“ по Договор за обществена поръчка № 53 от 22.06.2018г.


и

2. „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от Асен Юриев Соколов, в качеството си на „Изпълнител“ по Договор за обществена поръчка № 53 от 22.06.2018г.

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

- (1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка №53 от 22.06.2018 г., Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект „**Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“**“, град Рудозем-Сграда 1“ в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **1 165 040,08 лева (словом: един милион сто шестдесет и пет хиляди и четиридесет лева и осем стотинки)** без ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя и попълнената Количествено-стойностната сметка, съдържаща обема и единичните цени за всеки вид работа за подобектите при цени, както следва:


„Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий““, град Рудозем-Сграда 1“			
№	Дейност	Начин на финансиране	Прогнозна стойност в лева без ДДС



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 3: Сграда 1	ПРСР 2014-2020 г.	817 299,12
Общо за Подобект 3:			817 299,12
2.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 4: Дворно пространство при Сграда 1- вертикална планировка	ПРСР 2014-2020 г.	213 807,33
3.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 4: Дворно пространство при Сграда 1- вертикална планировка /акрилна настилка/	ПРСР 2014-2020 г.	65 369,70
4.	Изпълнение на строително-монтажни работи по част „Конструктивна“ за Дворно пространство при Сграда 1	СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ	22 392,06
Общо за Подобект 4:			301 569,09
5.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 5: Физкултурен салон	ПРСР 2014-2020 г.	46 171,87
Общо за Подобект 5:			46 171,87
Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:			1 165 040,08

- (2) По време на изпълнение на строително-монтажните работи на Подобект 3, вследствие на направени точни измервания на мястото на изпълнение, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.
- (3) Промените в количествата по видове СМР от Заменителната таблица са одобрени от Възложителя, вписани са по надлежния ред в Заповедната книга на строежа и съгласно становище на Гл. архитект на община Рудозем не представляват съществени промени по смисъла на чл.154 от ЗУТ, с което страните са спазили предвидения в чл. 9, ал. 16 от Договор № 53/22.06.2018г. ред за установяване и признаване на промени в количествата по време на строителството.
- (4) Същевременно извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 2 представляват непредвидени обстоятелства, тъй като на етап изготвяне на инвестиционния проект, същите не са могли да бъдат предвидени с максимална точност и са заложени в проекта като прогнозни количества. Видно от Заменителната таблица (Приложение № 2) общата стойност на измененията в количествата е до 15 %



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

от общата стойност на първоначалния договор за строителство и не надхвърля праговата (прогнозна) стойност на обществената поръчката за обособена позиция № 2, съгласно Обявлението за поръчка с ID 841227, публикувано в РОП по преписка № 00254-2018-0010.

- (5) Обстоятелствата по параграф 4 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят, което е и в съответствие с уговорката по чл. 17, ал. 1 от Договор № 53/22.06.2018г.

с оглед изложеното и на основание чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 16 от Договор № 53/22.06.2018 г. и чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 53 от 22.06.2018 г. за изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 1“:


§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1), съобразена със Заменителна таблица (Приложение № 2), одобрена от страните в съответствие с уговорения в Договор № 53/22.06.2018 г. ред.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 3, ал. 1. Общата стойност на договора е в размер на **1 163 755,39 лв. (словом: един милион сто шестдесет и три хиляди седемстотин петдесет и пет лева и тридесет и девет стотинки)** без ДДС, или 1 396 506.47 (словом: един милион триста деветдесет и шест хиляди петстотин и шест лева и четиридесет и седем стотинки) с ДДС съгласно актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1), и Заменителна таблица (Приложение № 2) към Допълнителното споразумение.

Общата стойност на договора се разпределя, както следва:

„Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 1“			
№	Дейност	Начин на финансиране	Прогнозна стойност в лева без ДДС
1.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 3: Сграда 1	ПРСР 2014-2020 г.	816 014,43
Общо за Подобект 3:			816 014,43
2.	Изпълнение на строително-монтажни работи,	ПРСР 2014-2020 г.	213 807,33



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	Подобект 4: Дворно пространство при Сграда 1- вертикална планировка		
3.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 4: Дворно пространство при Сграда 1- вертикална планировка /акрилна настилка/	ПРСР 2014-2020 г.	65 369,70
4.	Изпълнение на строително-монтажни работи по част „Конструктивна“ за Дворно пространство при Сграда 1	СЪС СРЕДСТВА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ	22 392,06
Общо за Подобект 4:			301 569,09
5.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 5: Физкултурен салон	ПРСР 2014-2020 г.	46 171,87
Общо за Подобект 5:			46 171,87
Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:			1 163 755,39

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 53 от 22.06.2018 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 53 от 22.06.2018 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение: 1. Актуализирана Количествено-стойностна сметка.

2. Заменителна таблица.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АСЕН СОКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД



ОБЕКТ:Обособена позиция 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 1“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр.Рудозем

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Рудозем

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРТСТРОЙ ООД гр.Смолян

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ АНЕКС № 1

Обособена позиция 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 1“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. м. ка	По договор		
			Количество	Единична цена (без ДДС)	Обща цена в лева (без ДДС)
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж на преградни тухлени стени	м ³	1,15	3,67	4,22
2	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	301,79	2,62	790,69
3	Обрушване на компрометирана мазилка по стените и таваните	м ²	1 879,00	1,57	2 950,03
4	Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	301,77	2,57	775,56
5	Демонтаж на балатум	м ²	44,80	2,57	115,14
6	Демонтаж на мозаични плочи и/или настилка от мозайка	м ²	268,41	4,35	1 167,58
7	Демонтаж на масивен паркет	м ²	1693,57	6,81	11 533,21
8	Демонтаж на первази от мозайка	м	193,62	2,22	429,84
9	Демонтаж на первази към ламиниран и масивен паркет	м	910,55	1,15	1 047,13
10	Демонтаж на съществуващи теракотни плочи	м ²	23,40	5,45	127,53
11	Демонтаж на съществуващи врати	м ²	19,64	7,86	154,37
12	Демонтаж на дограма	м ²	21,97	6,81	149,62
13	Демонтаж на метални решетки	м ²	16,87	15,51	261,65
14	Събиране и депониране на строителни отпадъци	м ³	420,00	31,44	13 204,80
	Подове и подови конструкции				0,00
15	Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	301,79	2,93	884,25
16	Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	369,18	16,98	6 268,61

17	Доставка и полагане на нова армирана замазка до 8см за физкултурния салон	м ²	67,38	19,39	1 306,50
18	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	251,41	44,54	11 197,70
19	Доставка и полагане на стъпала с повишено сцепление включително чела	м ²	38,88	48,00	1 866,24
20	Доставка и полагане масивен дъбов паркет тип рибена кост с минимална височина 16 мм (включително циклене и лакиране мин. 2 слоя)	м ²	1 723,33	81,74	140 865,37
21	Доставка и полагане на спортна настилка-масивен дъбов паркет на дървена конструкция по детайл на производителя за спортен салон	м ²	67,38	99,77	6 722,50
22	Оформяне на учителска платформа с ъглова лайсна, включително чело от дърво до Н=17см.	м	136,50	16,66	2 274,09
23	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	1 199,64	13,10	15 715,28
24	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя за спортна зала	м	33,98	13,10	445,14
25	Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	210,16	11,66	2 450,47
26	Доставка и монтаж на алуминиева преходна лайсна между настилките	м	55,36	14,99	829,85
27	Доставка и монтаж на ъглова алуминиева преходна лайсна между дограма и настилка	м	11,10	25,31	280,94
Стени и тавани, бояджийски работи					0,00
28	Оформяне на отвори в тухлен зид включително обръщане с гипсокартон и алуминиеви ъгли	м	23,48	36,68	861,25
29	Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/ полагане на фаянсови плочи, включително по страници на прозорци	м ²	4 135,82	2,93	12 117,96
30	Частично полагане на мазилка по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	1 879,00	17,61	33 089,19
31	Частично полагане на шпакловка по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	4 135,82	10,69	44 211,93
32	Полагане на интериорна боя по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	1 359,63	6,81	9 259,09

33	Полагане на интериорна боя силиконова/блажна по стени, включително по страници на прозорци	м ²	2 212,72	7,76	17 170,71
34	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. ЦВЯТ: БЯЛ	м ²	2 743,42	50,30	137 993,94
35	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За мокри помещения ЦВЯТ: БЯЛ	м ²	85,43	52,40	4 476,53
36	Обръщане с гипсокартон до 15см около страници на врати включително алуминев ъгъл	м	218,40	22,53	4 920,55
37	Доставка и монтаж на стена от гипсокартон на щендерна конструкция 10см. От влагоустойчив гипсокартон 2+2	м ²	8,18	41,92	342,91
Санитарни възли					0,00
38	Доставка и полагане на гранитогрес по пода цвят по избор на възложителя	м ²	11,51	47,16	542,60
39	Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	59,28	2,93	173,69
40	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	59,28	41,92	2 485,02
41	Обръщане на прозорци и врати с фаянсови плочи до 15 см, вкл. алуминиева ъглова лайсна/ъгъл	м	24,37	26,20	638,49
42	Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за хора с увреждания	м	1,50	47,16	70,74
43	Доставка и монтаж на стационарна ръкохватка за хора с увреждания	м	1,50	52,40	78,60
44	Почистване на пода с дискова машина	м ²	55,97	29,47	1 649,38
Дограма, врати, парапети и аксесоари					0,00
45	Доставка и монтаж на врати от MDF с перваз в цвят по избор от възложителя с максимална ширина на каса до 50см	м ²	12,89	193,88	2 499,11
46	Доставка и монтаж на алуминиеви врати в цвят по избор от възложителя за санитарните възли	м ²	6,16	148,82	916,73
47	Доставка и Монтаж на дограма, вкл. Врата с две крила	м ²	16,87	195,98	3 306,18
48	Доставка и Монтаж на алуминиева дограма студен профил	м ²	14,65	153,53	2 249,06
49	Доставка и монтаж на алуминиева дограма и секюрити стъкло с плътна част h=100см., вкл. 1 врата, димоуплътнена, самозатваряща се, с ел.магнит за задържане (специф. в част ЕЛ), клас на огнеустойчивост "S", за стълбищна клетка	м ²	30,24	282,33	8 537,66

50	Демонтаж ,ремонт и укрепване и монтаж на съществуващи врати към класни стаи	бр.	27,00	93,74	2 530,98
	Асансьорна уредба и СМР, свързани с нея				0,00
51	Доставка и монтаж на асансьорна уредба с кабина за 8 лица (640кг.) 4 спирки, скорост 1м/сек., автоматична врата със светъл отвор 90см., машина монтирана на тавана на асансьорната клетка	бр.	1,00	82687,20	82 687,20
52	Доставка и монтаж на външна облицовка на асансьорна шахта, вкл. топлоизолация от 10см. цвят: от място	м ²	112,74	113,18	12 759,91
53	Доставка и монтаж на битумни керемиди по детайл от производителя с вкл. Паропропускливо фолио над шапка на асанс. Клетка	м ²	7,40	37,11	274,61
54	Доставка и монтаж на дървена обшивка над шапка на асанс. Клетка	м ²	7,40	15,20	112,48
55	Доставка и монтаж на челна дъска	м	7,61	7,13	54,26
56	Доставка и монтаж на улук	м	2,40	20,12	48,29
57	Доставка и монтаж на водосточна тръба	м	15,65	1918,89	30 030,63
58	Преработка на съществуващ покрив в зоната на асанс. Шахта	бр.	1,00	471,60	471,60
59	Доставка и монтаж на дървена конструкция над шапка на асанс. Клетка	м ³	0,40	712,64	285,06
60	Доставка и полагане на настилка от тактилни плочи пред рампа за хора с увреждания	м ²	3,69	44,02	162,43
61	Доставка и полагане на армирана замазка до бсм от гранитогерес за външна рампа	м ²	41,50	16,77	695,96
	Рампа за инвалиди пред главния вход и стълбища				0,00
62	Доставка и полагане на грапав гранитогерес за рампа, главно и второстепенно стълбище	м ²	260,00	61,20	15 912,00
63	Доставка и полагане на тактилни плочи	м ²	4,50	44,02	198,09
64	Доставка и монтаж на подова изтривалка пред главния вход, 1 бр.	м ²	4,00	68,12	272,48
65	Доставка и монтаж на метален парапет за рампа за инвалиди, с h=90см	м	72,00	89,08	6 413,76
	Част: Конструкции				0,00
	Асансьор				0,00
	I. Земни работи				0,00
66	Машинен изкоп земни почви с багер	м ³	84,00	4,72	396,48
67	Ръчен изкоп (оформяне) в земни почви	м ³	1,90	25,15	47,79
68	Прехвърляне на земни почви ръчно	м ³	1,90	13,10	24,89
69	Натоварване с багер на транспорт	м ³	19,00	3,14	59,66

70	Превоз със самосвал на земна маса на депо на 10 км	m ³	19,00	6,39	121,41
71	Обратен насип от земна маса	m ³	66,00	4,72	311,52
72	Уплътняване на обратен насип ръчно на пластове от 20 см	m ³	66,00	2,15	141,90
II. Кофражни работи					0,00
73	Кофраж фундаментна плоча	m ²	7,00	19,91	139,37
74	Кофраж стени, колона и греди	m ²	220,00	19,91	4 380,20
75	Кофраж покривна плоча	m ²	3,06	19,91	60,92
III. Бетонени работи					0,00
76	Подложен бетон C12/15	m ³	1,30	120,52	156,68
77	Бетон 20/25 за фонд.плоча	m ³	6,00	157,20	943,20
78	Бетон 25/30 за стени, колона, греди и плоча	m ³	25,00	157,20	3 930,00
IV. Армировъчни работи					0,00
79	Изработка, доставка и монтаж Армировъчна стомана B500	кг	2900,00	1,89	5 481,00
80	Изработка, доставка и монтаж Армировъчна стомана B250	кг	1293,00	1,89	2 443,77
V. Други работи					0,00
81	Обработка на фуги				0,00
	- хоризонтални	m	11,00	17,29	190,19
	- вертикални	m	26,00	17,29	449,54
Рампа					0,00
I. Подготвителни работи					0,00
82	Демонтаж и извозване на 11 бр. ст.б.стъпала с ширина 150 см	m ³	1,20	40,03	48,04
83	Демонтаж и извозване на ст.б.борд	m ³	1,00	40,03	40,03
II. Земни работи					0,00
84	Машинен изкоп земни почви с багер	m ³	42,00	4,72	198,24
85	Ръчен изкоп (оформяне) в земни почви	m ³	5,50	25,15	138,33
86	Прехвърляне на земни почви ръчно	m ³	5,50	13,10	72,05
87	Натоварване с багер на транспорт	m ³	33,00	3,14	103,62
88	Превоз със самосвал на земна маса на депо на 10 км	m ³	33,00	6,39	210,87
89	Обратен насип от земна маса около рампата	m ³	9,00	4,72	42,48
90	Уплътняване на обратен насип ръчно на пластове от 20 см	m ³	9,00	2,15	19,35
III. Кофражни работи					0,00
91	Кофраж стени и дъно	m ²	230,00	19,91	4 579,30
IV. Бетонени работи					0,00
92	Подложен бетон C12/15	m ³	4,90	120,52	590,55
93	Бетон 25/30, вкл. за армир.бет.настилка	m ³	40,50	146,72	5 942,16
V. Армировъчни работи					0,00
94	Изработка, доставка и монтаж Армировъчна стомана B500	кг	2056,00	1,78	3 659,68

95	Изработка, доставка и монтаж Армировъчна стомана B250	кг	1517,00	1,78	2 700,26
VI.	Други работи				0,00
96	Запълване на рампата със земна маса (баластра) по наклона	m ³	29,00	7,07	205,03
Част: Електрическа					0,00
97	Табло главно разпределително ГРТ	бр.	1,00	6550,00	6 550,00
98	Табла разпределителни РТ по приложена еднолинейна схема	бр.	3,00	431,78	1 295,34
99	Табло асаньорно Тас по приложена еднолинейна схема	бр.	1,00	330,12	330,12
100	Таванно осветително тяло-плафониера противовлажно IP44	бр.	29,00	40,56	1 176,24
101	Стенно осветително тяло противовлажно IP44- аплик	бр.	18,00	43,28	779,04
102	Вградено осветително тяло 60x60см LED за окачен таван	бр.	380,00	59,21	22 499,80
103	Вградено осветително тяло 60x60см LED с акумулаторен блок	бр.	52,00	68,12	3 542,24
104	Осветително тяло с вградена акумулаторна батерия евакуационно 6W	бр.	85,00	36,68	3 117,80
105	Ключ обикновен за скрита инсталация IP21	бр.	17,00	6,81	115,77
106	Ключ сериен за скрита инсталация IP21	бр.	48,00	7,13	342,24
107	Ключ девиаторен за скрита инсталация IP21.	бр.	26,00	7,46	193,96
108	- NET контакт	бр.	32,00	8,91	285,12
109	Датчик за движение 360Argus	бр.	14,00	26,20	366,80
110	Конзола за ключове	бр.	91,00	2,41	219,31
111	Разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	87,00	2,57	223,59
112	Доставка и монтаж на Шкаф МО 13U, 19", дълбок и широк 400x600 мм, отваряем отпред с комплект крепежни елементи , съгл. проектната документация	бр.	6,00	165,58	993,48
113	Доставка и изтегляне на Кабел мрежови/ Cable Cat. 6 LAN Ethernet	м	521,00	1,82	948,22
114	Куполна IP Камера ден/нощ за външен монтаж. Резолюция 2 Мегапиксела (1080P).	компл.	70,00	68,12	4 768,40
115	Токозахранващ блок	компл.	70,00	25,26	1 768,20
116	Кабел FTP 2x0.75 мм Cat. 6	м	5 514,00	2,01	11 083,14
117	доставка и монтаж 32 канален професионален мрежови рекордер с H.264 КОМПРЕСИЯ - NVR - компл. Включително 2x4тб. Твърд диск	компл.	3,00	508,28	1 524,84
118	Комутатор 16 порта Комутатор DES-1100-1616-port 10/100 EasySmart Switch	бр.	5,00	129,95	649,75

119	Доставка и монтаж на контакт за външен монтаж	бр.	75,00	10,79	809,25
120	Кабел ШВПЛ-2x0,50 mm2	м	500,00	2,57	1 285,00
121	Пожаро-известителна централа адресируема с 3 линейни модула+2 бр акумол. Батерии IFS7002	бр.	1,00	1933,56	1 933,56
122	Оптично-димен адресен датчик	бр.	75,00	33,96	2 547,00
123	Ръчен пожароизвестител адресен	бр.	51,00	30,08	1 534,08
124	Основа за пожароизвестители	бр.	75,00	17,29	1 296,75
125	Сирена адресна	бр.	8,00	131,00	1 048,00
126	Сирена адресна външна с блиц лампа	бр.	5,00	151,96	759,80
127	Кабел трудно горим пожароизвестителен TW2x1.00 GR3 450V	м.	2 055,00	1,52	3 123,60
128	Тръба гофрирана трудно горима Ф16	м.	2 055,00	1,17	2 404,35
129	Телефонен дайлер	бр.	1,00	195,98	195,98
130	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	2 055,00	1,45	2 979,75
131	Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	4 945,00	4,06	20 076,70
132	Кабел СВТ 5x6 кв. мм	м	102,00	6,20	632,40
133	Кабел СВТ 5x10 кв. мм	м	263,00	10,95	2 879,85
134	Проводник алуминиев екструдиран Ф8	кг.	12,00	15,93	191,16
135	Крепители	бр.	30,00	2,62	78,60
136	Мултиклема (проводников съединител)	бр.	9,00	17,19	154,71
137	Държач за било	бр.	32,00	2,41	77,12
138	Шина поцинкована 40/4 мм	м.	10,00	6,81	68,10
139	Кол заземителен от поцинкована ъглова стомана 63/63/6 мм с дълж. 1,5 м.	бр.	6,00	47,31	283,86
140	Прав съедините поцинкован	бр.	2,00	28,61	57,22
141	Мълниеприемник с изпреварващо действие тип:INGESCO-PDC-E, монтиран на височина 2м. R=25 m	бр.	1,00	2301,41	2 301,41
142	Демонтаж на силова инсталация, в т.ч - осветителни тела, ключове, контакти, проводници	бр.	1,00	964,16	964,16
Част: ВиК					0,00
I. Водопровод в сградата					0,00
I.1. Демонтажни работи					0,00
143	Водопровод от стоманени тръби Ф1/2"	м	3,00	2,62	7,86
144	Тоалетно казанче	бр	4,00	15,72	62,88
145	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	м ³	1,50	31,44	47,16
I.2. Доставка и монтаж					0,00
146	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф20x2,8	м	11,00	10,04	110,44
147	Водопровод от ПП тръби с AL вложка PN20 Ф20x3,4	м	9,50	10,92	103,74
148	Топлоизолация от пореста гума Ф20	м	20,50	2,41	49,41

149	Укрепители за водопровода за хоризонтална мрежа, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр.	14,00	2,57	35,98
150	Лепило за фиксаж на топлоизолацията	kg	1,00	15,72	15,72
151	Улеи в стени за монтаж на водопровод от ПП тръби до Ф25	m	20,50	3,92	80,36
152	СК Ф1/2"/3/8" - ъглов	бр	4,00	8,34	33,36
153	СК Ф1/2"/1/2" - ъглов	бр	6,00	8,91	53,46
154	СК Ф20	бр	2,00	14,78	29,56
155	ОК Ф20	бр	1,00	14,88	14,88
156	Смесител за аусгус с монтажнен комплект	бр	2,00	75,83	151,66
157	Тоалетно казанче (моноблок)	бр	2,00	167,68	335,36
158	Смесител за тоалетна мивка с монтажнен комплект	бр	2,00	78,08	156,16
159	Ел. бойлер с обем V = 50 l, хоризонтален, комплект с предпазен клапан	бр	1,00	267,24	267,24
160	Ел. бойлер с обем V = 50 l, вертикален, комплект с предпазен клапан	бр	1,00	256,76	256,76
161	Меки връзки 3/8", L = 40см	бр	4,00	3,67	14,68
162	Меки връзки 1/2", L = 50см	бр	6,00	5,37	32,22
163	Поправка на повреди в гранитогрес/фаянс/мазилка по стени, вследствие на монтажа	m ²	1,00	47,16	47,16
164	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	0,50	31,44	15,72
165	Промиване на водопровод	m	20,50	1,05	21,53
166	Хидравлично изпитване на водопровод	m	20,50	1,26	25,83
I.	Канализация в сградата				0,00
II.1.	Демонтажни работи				0,00
167	Канал от PVC обикновено Ф50	m	2,50	1,89	4,73
167	Канал от PVC обикновено Ф110	m	2,60	2,62	6,81
167	ПС Ф50	бр	4,00	3,14	12,56
167	Клозетно седало	бр	4,00	9,96	39,84
167	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	2,00	31,44	62,88
II.2.	Доставка и монтаж				0,00
168	Канал от PVC с фасонни парчета Ф50	m	10,00	8,23	82,30
169	Канал от PVC с фасонни парчета Ф110	m	3,00	12,89	38,67
170	ПС Ф50, рогов	бр	3,00	25,68	77,04
171	Аусгус	бр	2,00	141,48	282,96
172	Тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифона, включително монтажнен комплект, монтажнен силикон и др. уплътнения	бр	2,00	70,74	141,48

173	Клозетно седало (моноблок) за инвалиди, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения	бр	1,00	298,68	298,68
174	Клозетно седало (моноблок), включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения	бр	1,00	298,68	298,68
175	Поправка на повреди в гранитогрес/фаянс/мазилка по стени, вследствие на монтажа	м ²	1,00	47,16	47,16
176	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	м ³	1,00	31,44	31,44
177	Изпитване на канализация	м	13,00	1,26	16,38
Общо за Подобект 3:Изпълнение на СМР за основен ремонт на Сграда 1:					816 014,43
Подобект 4: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно пространство към Сграда 1					
Дворно пространство към Сграда 1, вертикална планировка:					
Настилки- ново строителство					
178	Доставка и полагане на бетонови павета (цветни) с оформяне на фигури	м ²	2293,00	33,30	76 356,90
179	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета	м ³	114,65	21,87	2 507,40
180	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове, вкл. всички допълнителни работи, нето обем	м ³	1832,00	19,80	36 273,60
181	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см., върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	576,00	11,03	6 353,28
182	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	40,32	103,50	4 173,12
Строително-монтажни работи				0	0,00
183	Демонтаж на съществуващи метални баскетболни кошове и футболни врати	бр.	4,00	67,50	270,00
184	Доставка и монтаж на метални колове, горещо поцинковани и прахово боядисани, през 2.5м. за ограда около футбол на малки врати, с hнад терен=550м	м	695,76	19,80	13 776,05
185	Доставка и монтаж на ПВЦ мрежа за ограда около футбол на малки врати	м ²	737,00	16,65	12 271,05


	Подготовка на строителната площадка			0,00	0,00
186	Разбиване на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	294,75	11,07	3 262,88
187	Разрушаване на съществуващи тротоарни плочи включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	16,30	2,34	38,14
188	Направа на масов изкоп-земна основа	м ³	2650,00	3,15	8 347,50
189	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане, както е разпоредено-нето обем	м ³	1600,95	4,59	7 348,36
190	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	165,00	1,57	259,05
	Доставка и монтаж на канал за линейно отводняване			0,00	0,00
191	Линейна отводнителна канавка от готови PVC елементи с чугунена решетка L=110m,B=0.25m	м	110,00	193,50	21 285,00
192	Монтаж на линейна отводнителна канавка от готови PVC елементи с чугунена решетка L=110m,B=0.25m	м	110,00	193,50	21 285,00
Общо за Дворно пространство при Сграда 1, вертикална планировка:					213 807,33
Дворно пространство към Сграда 1, вертикална планировка /акрилна настилка/:					
	Акрилна настилка:				0,00
193	Доставка и полагане на акрилна настилка за баскетболно и футболно игрище	м ²	1454,00	31,95	46 455,30
194	Доставка и полагане на акрилна настилка за пътеки за бягане и площадка за лека атлетика	м ²	592,00	31,95	18 914,40
Общо за Дворно пространство при Сграда 1, вертикална планировка /акрилна настилка/:					65 369,70
Общо за Подобект 4: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно пространство към Сграда 1:					279 177,03
Подобект 5: Изпълнение на СМР за ремонт на Физкултурен салон					
	Част: Архитектура				0,00
	Демонтажни работи				0,00
195	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	480,69	4,73	2 273,66
196	Демонтаж на дюшеме	м ²	352,59	5,67	1 999,19
197	Демонтаж на первази към дюшеме	м	76,80	1,69	129,79
198	Събиране, изнасяне, товарене и депониране на строителни отпадъци	м3	76,80	20,25	1 555,20

	Строително-монтажни работи				0,00
П.1	Подове и подови конструкции				0,00
199	Доставка и полагане на нова армирана замазка до 8см за физкултурния салон	м ²	352,59	22,28	7 855,71
200	Доставка и полагане на спортна настилка-масивен дъбов паркет на дървена конструкция по детайл на производителя за спортна зала	м ²	352,59	89,10	31 415,77
201	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя за спортна зала	м	76,80	11,48	881,66
202	Доставка и монтаж на алуминиева преходна лайсна между настилките	м	4,10	14,85	60,89
Общо за Подобект 5: Изпълнение на СМР за ремонт на Физкултурен салон:					46 171,87
ОБЩО /лв. без ДДС/:					1 141 363,33
ДДС:					228 272,67
ОБЩО /лв. с ДДС/:					1 369 636,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
 /Община Рудозем - кме ген Пехливанов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
 /АРТСТРОЙ ООД гр.Смолян -
 управител инж.Асен Соколов/

дата: 16.10.2018 г.



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ, адрес: ул. България №15, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРТСТРОЙ ООД гр.Смолян

ОБЕКТ: Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 1

за установяване на заменените натурални видове строително-монтажни работи

СМР /дейности/ по договор						Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/					
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена - лв.	Обща сума - лв.	№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума - лв.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	9	10	11
I	Демонтажни работи					I	Демонтажни работи				
2	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	949,87	2,80	2 659,64	2	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	542,62	2,80	1 519,33
9	Демонтаж на дюшеме	м ²	430,96	7,28	3 137,39	9	Демонтаж на дюшеме	м ²	0,00	7,28	0,00
11	Демонтаж на первази към ламиниран и масивен паркет	м	211,33	1,23	259,94	11	Демонтаж на первази към ламиниран и масивен паркет	м	308,63	1,23	379,61
II	Строително-монтажни работи					II	Строително-монтажни работи				
II.1	Подове и подови конструкции					II.1	Подове и подови конструкции				
1	Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	949,87	3,14	2 982,59	1	Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	542,62	3,14	1 703,83
2	Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	949,87	18,14	17 230,64	2	Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	542,62	18,14	9 843,08
3	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	386,06	47,60	18 376,46	3	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	308,84	47,60	14 700,98
4	Доставка и полагане на стъпала с повишено сцепление включително чела	м ²	35,07	51,30	1 799,09	4	Доставка и полагане на стъпала с повишено сцепление включително чела	м ²	32,50	51,30	1 667,25

5	Полагане на саморазливна безфугова химическа настилка	м ²	197,57	50,53	9 983,21	5	Полагане на саморазливна безфугова химическа настилка	м ²	204,14	50,53	10 315,40
6	Доставка и полагане масивен дъбов паркет	м ²	320,31	53,76	17 219,87	6	Доставка и полагане масивен дъбов паркет	м ²	0,00	53,76	0,00
7	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	342,87	14,00	4 800,18	7	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	320,65	14,00	4 489,10
8	Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	292,29	12,47	3 644,86	8	Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	240,03	12,47	2 993,17
9	Доставка и монтаж на алуминиева преходна лайсна между настилките	м	32,97	16,02	528,18	9	Доставка и монтаж на алуминиева преходна лайсна между настилките	м	11,38	16,02	182,31
10	Доставка и монтаж на подова изтривалка от алуминиеви лайсни с покритие от мокет, включително обособяване на легло за нея и обкрайчване с ъгъл от неръждаема стомана или алуминий	м ²	10,90	50,51	550,56	10	Доставка и монтаж на подова изтривалка от алуминиеви лайсни с покритие от мокет, включително обособяване на легло за нея и обкрайчване с ъгъл от неръждаема стомана или алуминий	м ²	3,77	50,51	190,19
II.2	Стени и тавани, бояджийски работи					II.2	Стени и тавани, бояджийски работи				
1	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани(когато няма ок. таван)	м ²	2250,66	17,92	40 331,83	1	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани(когато няма ок. таван)	м ²	2102,38	17,92	37 674,64
3	Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/ полагане на фаянсови плочи	м ²	2250,66	3,14	7 067,07	3	Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/ полагане на фаянсови плочи	м ²	1983,38	3,14	6 227,82
4	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м ²	2250,66	8,96	20 165,91	4	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м ²	1907,42	8,96	17 090,53
5	Доставка и полагане на фина шпакловка по стени и тавани	м ²	2250,66	6,16	13 864,07	5	Доставка и полагане на фина шпакловка по стени и тавани	м ²	1907,42	6,16	11 749,74
6	Полагане на интериорна боя по стени и тавани	м ²	1350,39	6,10	8 237,38	6	Полагане на интериорна боя по стени и тавани	м ²	1101,65	6,10	6 720,06
7	Полагане на интериорна боя силиконова/благна по стени	м ²	900,26	8,29	7 463,16	7	Полагане на интериорна боя силиконова/благна по стени	м ²	805,78	8,29	6 679,87
8	Обръщане с гипсокартон около прозорци и врати до 15см вкл. Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл под шпакловка	м	849,68	10,61	9 015,10	8	Обръщане с гипсокартон около прозорци и врати до 15см вкл. Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл под шпакловка	м	768,44	10,61	8 153,15

9	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см., цвят-бял	м ²	822,46	42,56	35 003,90	9	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см., цвят-бял	м ²	817,34	42,56	34 786,15
11	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За чисти помещения, цвят- бял	м ²	66,33	42,56	2 823,00	11	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За чисти помещения, цвят- бял	м ²	35,89	42,56	1 527,48
II.3 Санитарни възли						II.3 Санитарни възли					
2	Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	205,10	3,14	644,01	2	Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	206,59	3,14	648,69
3	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	205,10	44,80	9 188,48	3	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	206,59	44,80	9 255,23
II.4 Дограма, врати, парапети и аксесоари						II.4 Дограма, врати, парапети и аксесоари					
1	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоръчен перваз с ширина до 15см	м	41,80	20,72	866,10	1	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоръчен перваз с ширина до 15см	м	74,73	20,72	1 548,41
II. Дърводелски работи						II. Дърводелски работи					
12	Доставка и монтаж на хидроизолация воалит 2,5 mm	м ²	790,00	4,70	3 713,00	12	Доставка и монтаж на хидроизолация воалит 2,5 mm	м ²	0,00	4,70	0,00
Част: ЕЛЕКТРО						Част: ЕЛЕКТРО					
27	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	1200,00	1,29	1 548,00	27	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	1200,00	1,29	1 548,00
25	Тръба гофрирана трудно горима Ф16	м.	1200,00	1,25	1 500,00	25	Тръба гофрирана трудно горима Ф16	м.	1200,00	1,25	1 500,00
28	Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	1000,00	4,33	4 330,00	28	Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	1505,00	4,33	6 516,65
29	Кабел СВТ 3x2,5 кв. мм	м	500,00	5,36	2 680,00	29	Кабел СВТ 3x2,5 кв. мм	м	865,00	5,36	4 636,40
30	Кабел СВТ 3x 4 кв. мм	м	500,00	5,73	2 865,00	30	Кабел СВТ 3x 4 кв. мм	м	487,00	5,73	2 790,51
31	Кабел СВТ 3x10 кв. мм	м	180,00	13,78	2 480,40	31	Кабел СВТ 3x10 кв. мм	м	180,00	13,78	2 480,40
Общо за Подобект 1: Основен ремонт на Сграда 2 „Начален курс“:					256 959,02	Общо за Подобект 1: Основен ремонт на Сграда 2 „Начален курс“:					209 517,98
Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно						Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на					
Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“						Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“					
Подготовка на строителната площадка						Подготовка на строителната площадка					

1	Разбиване на съществуваща асфалтобетонена настилка с площ от 3385 м2, със hср.=15см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	105,00	10,82	1 136,10	1	Разбиване на съществуваща асфалтобетонена настилка с площ от 3385 м2, със hср.=15см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	507,75	10,82	5 493,86
2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка с площ от 2501м2 (3385-520-364)м2, със hср.=40см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем.Забележка:При футболното и баскетболното игрище да се отнеме само асфалтовата настилка,и колкото е необходимо от основния й пласт за достигане проектно ниво дъно настилка	м ³	216,00	6,60	1 425,60	2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка с площ от 2501м2 (3385-520-364)м2, със hср.=40см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем.Забележка:При футболното и баскетболното игрище да се отнеме само асфалтовата настилка,и колкото е необходимо от основния й пласт за достигане проектно ниво дъно настилка	м ³	1098,00	6,60	7 246,80
3	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки след предварителните работи - нето обем	м ³	266,00	3,96	1 053,36	3	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилки след предварителните работи - нето обем	м ³	500,20	3,96	1 980,79
12	Разкъртване на бетонова основа и подпорни стени , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	52,00	24,64	1 281,28	12	Разкъртване на бетонова основа и подпорни стени , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	97,00	24,64	2 390,08
Настилки-ново строителство						Настилки-ново строителство					
Настилка-бетонови павета-цветни						Настилка-бетонови павета-цветни					
15	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 35 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 2286 кв.м- нето обем	м ³	150,00	19,36	2 904,00	15	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 35 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 2286 кв.м- нето обем	м ³	666,75	19,36	12 908,28

	Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни						Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни				
18	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка - за средно 457 кв.м - нето обем	м ³	61,00	19,36	1 180,96	18	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка - за средно 457 кв.м - нето обем	м ³	91,40	19,36	1 769,50
	Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни-за стълби-площадки						Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни-за стълби-площадки				
24	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1090 кв.м- нето обем	м ³	196,00	19,36	3 794,56	24	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1090 кв.м- нето обем	м ³	436,00	19,36	8 440,96
	Елементи към настилка						Елементи към настилка				
	Земни работи						Земни работи				
1	Машинен изкоп земни почви с багер	м ³	280,00	3,08	862,40	1	Машинен изкоп земни почви с багер	м ³	360,00	3,08	1 108,80
2	Ръчен изкоп (оформяне) с ограничена ширина и височина до 2 м	м ³	15,00	21,12	316,80	2	Ръчен изкоп (оформяне) с ограничена ширина и височина до 2 м	м ³	95,00	21,12	2 006,40
3	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	м ³	7,00	11,00	77,00	3	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	м ³	95,00	11,00	1 045,00
4	Натоварване с багер на транспорт	м ³	41,00	2,64	108,24	4	Натоварване с багер на транспорт	м ³	347,00	2,64	916,08
5	Превоз със самосвал на земна маса на депо до 10 км	м ³	41,00	5,37	220,17	5	Превоз със самосвал на земна маса на депо до 10 км	м ³	347,00	5,37	1 863,39
	Бетонови работи						Бетонови работи				
9	Бетон за стената C30/37	м ³	71,00	114,40	8 122,40	9	Бетон за стената C30/37	м ³	139,50	114,40	15 958,80
10	Доставка бетон	м ³	82,00	8,80	721,60	10	Доставка бетон	м ³	150,50	8,80	1 324,40
Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“:					23 204,47	Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“:					64 453,14
	Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:						Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:				
	ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА-агротехнически мероприятия						ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА-агротехнически мероприятия				

2	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др.отпад извън територията на обекта до сметище	м3	20,00	23,1	462,00	2	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др.отпад извън територията на обекта до сметище	м3	287,94	23,1	6 651,49
	Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:				462,00						6 651,49
	Общо за Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, включващи и вертикална планировка:				23 666,47						71 104,63
	ОБЩО /лв. без ДДС/:				280 625,49						280 622,61
	ДДС:				56 125,10						56 124,52
	ОБЩО /лв. с ДДС/:				336 750,59						336 747,13

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/Община Рудозем - км Пехливанов/

Строителен надзор:.....
/“ИНТЕРПРОКОНСУЛТ” ЕООД - управител Сълзица Арнаудова/

дата: 16.10.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/АРТСТРОЙ ООД гр.Смоливци/

ПРОЕКТАНТ:.....
/арх.Лиляна Димитрова/

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД