



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 125

Днес, 22.11.2018 година в гр. Рудозем, на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №389/04.09.2018 г. на кмета на Община Рудозем за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“, община Рудозем“, между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. ДЗЗД „ПАЛАС“, ЕИК 177318778, със седалище и адрес на управление: ул. „Стадиона“ №2, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, представлявано от **Иво Калинов Огнянов**, с участници в обединението:

- **„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Дилянка“ № 35, представлявано поотделно от управителите **Рашко Христов Рашков** и **Иво Калинов Огнянов**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200395072,
- **„ВИКТОРИО“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Стадиона“ №2, представлявано от управителя **Зарко Ефтимов Дурев**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 120562136

наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажни работи /СМР/ по проект, възложен с обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“, община Рудозем“**, като изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническата спецификация за обществената поръчка, конкретните техническо предложение и финансови параметри, съдържащи се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от този договор.

(2) Настоящият договор се счита за сключен под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП (договор с отложено изпълнение), като неговото действие и изпълнение се поставят в зависимост от сключването на следното условие: наличие на сключено Споразумение между Община Рудозем и МРРБ за осигуряване на финансов ресурс за реализиране на инвестиционен проект за обект: **„Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“**. Плащанията по него се осъществяват само и единствено, ако одобреното финансиране за проекта по ал. 1 бъде отпуснато от МРРБ, и в рамките на лимита за обекта по настоящия договор. Ако финансирането не бъде осигурено, на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора след изтичане на 3-месечен срок от сключването, като нито една от страните не дължи неустойка на другата.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е **3 680 000,55 (три милиона шестстотин и осемдесет хиляди лева и педесет и пет стотинки) лева без ДДС**, респективно **4 416 000,66 (четири милиона четиристотин и шестнадесет хиляди лева и шестдесет и шест стотинки) лева с ДДС**, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното изграждане на обекта, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за строителя.

(3) Общата стойност за изпълнение на СМР по ал. 1 е формирана съгласно количествено-стойностна сметка към ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностна сметка не подлежат на промяна за срока на договора.

(3) Всички държавни и местни такси, които трябва да бъдат заплатени за въвеждането на обекта в експлоатация не са включени в цената на договора и са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Когато е приложимо, таксите за първоначален технически преглед на съоръжението/ята са за сметка на строителя.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 % (един процент) от общата стойност на договора без ДДС, определена въз основа на ценовата му оферта.

(2) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима и в полза на Възложителя за конкретния договор, както и да може да се усвои изцяло или на части. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде най-малко до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то застрахователната полица трябва да е със срок на валидност не по-малко от 30 дни след въвеждане на обекта в експлоатация, както и да е сключена за конкретния договор, като застрахователната сума по нея да е в размер, равен на стойността на гаранцията за изпълнение.

(4) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат на недобросъвестно поведение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение.

(7) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на парична сума или банкова гаранция, тя се освобождава до 30 дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и въвеждане на обекта в експлоатация или до 30 дни след прекратяване на договора при неотпуснато финансиране.

(8) В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него, в случай на гаранция под формата на предоставени парични средства.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на части, по следния начин:

4.1. Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва до 15 /петнадесет/ дни след сключване на Споразумение между Община Рудозем и МРРБ за финансиране на инвестиционния проект – предмет на договора и при наличие на разполагаем

финансов ресурс, както и представена проформа фактура. След получаване на аванс Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

4.2. Междинни плащания: общият размер на авансите и междинните плащания е до 90 % (деветдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват за действително извършени СМР съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект, в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на съответните подписани констативни протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи при наличие на издадена фактура.

4.3. Окончателно плащане: в размер на разликата между общата стойност на всички действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и изплатените авансово и междинни плащания, установени със съответните документи при издадена фактура. Окончателното плащане се извършва в 30-дневен срок след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4. Промяна във видовете и количествата СМР, включително замяна на влаганите материали, се извършват само след предварително писмено съгласие на Възложителя, при наличие на условията, посочени в ЗОП и в чл. 9, ал. 14 и ал. 15 от Договора, и на база заменителни таблици.

4.5. Забава на плащане не е основание за спиране изпълнението на дейностите по договора.

(2) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Банкови реквизити:

Банка: ДСК АД

BIC: STSABGSF

IBAN:BG86STSA93000025694521

При промяна в банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, то същият уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.

(3) При издаване на разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна доказателствена стойност) за извършване на плащане по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да посочва в него номера и датата на настоящия договор.

(4) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.4-8 от ЗОП.

(5) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. (1) Действието и изпълнението на настоящия договор започва след възлагателно писмо на Възложителя, уведомяващо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за осигурен финансов ресурс за реализация проект за обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ“.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по договора е **360** календарни дни съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на възложените с настоящия договор строително-монтажни работи започва да тече, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и осигурена възможност за започване на изпълнението и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

(4) Срокът по ал. 2 спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10) по Наредба № 3/31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение № 11), продължава да тече срокът по договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на договора, определен в раздел V на този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да държи на обекта едно копие от инвестиционния проект и да го предоставя, при поискване от представители участници в строителството и контролните органи.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

(4) За срока на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното

започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение и освобождаване на гаранцията за изпълнение в срокове и размери, посочени в настоящия договор;

2. Да получи информация и документи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, необходими за изпълнение на задълженията си;

3. Да получава съдействие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на необходимост от това за целите на изпълнението на поръчката;

4. Да изисква спазване на конфиденциалност от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отношение на свързани с негова търговска тайна предложения и дейности, които прилага за качествено изпълнение на настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да заплаща сумите по начина и в сроковете определени в този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оказва всякакво нужно съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на работите, възложени с настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за представителите на Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) към чл. 7, ал. 3, т. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, етапите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.

Чл.9. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изпълнените строително-монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба, както и документи доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

(4) При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалният ход на изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже да приеме изпълненото. За тези недостатъци се съставят протоколи, в които се договарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството на извършените строителни и монтажни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

(6) Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително-монтажни работи в размер съгласно минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

(7) Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано договорно нарушение.

(9) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на страните по договора и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(10) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(11) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(12) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(13) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

(14) При установени по време на строителството разлики в предвидените количества и/или видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, е допустимо замяна в количествена сметка (КС) / количествено-стойностната сметка (КСС) при спазване на следните условия:

1. Наличие на предварително одобрение от Възложителя за необходимостта от извършване на промени.
2. Искане за плащане за тези промени може да бъде направено единствено след приключване на СМР на обекта.
3. Изпълнителят задължително представя към искането за плащане документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др.
4. Общата стойност на промените в количествата СМР по КСС за целия период на изпълнение не трябва да надвишава с повече от 15% стойността на договора за строителство, посочен в чл. 2, ал. 1. Компенсацията се извършва чрез намаления на количества по други позиции от първоначално определеното КСС или чрез отпадане необходимостта от извършване на дадени позиции от КСС.
5. След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава.

(15) В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя. При искане за възстановяване на средства за тази промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10. (1) При неспазване на срока за изпълнение на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от тази стойност.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Предвидените в договора неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от лошото изпълнение и са могли да бъдат предвидени при пораждане на

задължението. Но ако неизправната страна е била недобросъвестна*, тя отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

Чл.11. (1) Действието на този договор се прекратява:

11.1.1. с изпълнение на всички задължения по договора;

11.1.2. по взаимно съгласие между страните;

11.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

11.1.4. с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е в състояние да изпълни своите задължения.

11.1.5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

11.1.6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП;

11.1.7. без предизвестие, от която и да е от страните, ако в тримесечен срок от сключването на този договор, по проект за обект: „**Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по чл. 154 от ЗУТ**“, община Рудозем“ не са отпуснати финансови средства от МРРБ, поради което Възложителят не може да осигури финансов ресурс за реализацията му. В този случай, прекратяването настъпва от датата, на която е изпратено уведомлението за прекратяване от поискалата го страна. При прекратяване на договора на това основание страните не си дължат каквито и да било обезщетения и неустойки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, без да дължи каквато и да е неустойка и без да отправя покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл. 87 от ЗЗД когато:

11.2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работите, които са му възложени в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при условия, че липсва двустранно констатиране на обективни обстоятелства, които обуславят незапочването на работите;

11.2.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

(3) Към момента на разваляне на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови понататъшната работа, с изключение на тази, която е свързана с обезопасяването на строителната площадка, и да предаде по надлежния ред всички строително-монтажни работи, изпълнени от него към датата на разваляне, както и съпътстващата строителна документация;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали договора по общия ред когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**:

11.4.1. Системно не изпълнява задълженията си по договора;

11.4.2. Възпрепятства или отказва, без основателна причина, необходимо действие/съдействие при съгласуване или одобряване на проектите, подписване на актовете или протоколите по отчитането и приемането на строителството.

* По смисъла на този договор „недобросъвестност“ означава умисъл или груба небрежност.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.12. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

4960 гр. Рудозем, бул. "България" № 15

Тел. 0306/99199

Факс 0306/99141

e-mail: ob.rudozem@gmail.com

Лице за контакт: инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

4960 гр. Рудозем, бул. "Стадиона" № 2

Тел. 0885162107

Факс

e-mail: palas.rud@gmail.com

Лице за контакти: Иво Огнянов

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от договора са представените с офертата на Изпълнителя: техническо предложение, ценовото предложение и техните приложения.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ



МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВО ОГНЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА ДЗД „ПАЛАС“





ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com, obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

Образец № 4

ДО
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧЕПИНЦИ – ЛОТ 10 –
ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ“, ОБЩИНА РУДОЗЕМ“**

от Сдружение ДЗЗД „ПАЛАС“
(наименование на участника)

и подписано Иво Калинов Огнянов
(трите имена)

в качеството му на Представяващ
(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ „Неприложимо“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. За изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧЕПИНЦИ – ЛОТ 10 – ИЗМЕНЕНИЕ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ“, ОБЩИНА РУДОЗЕМ“**, предлагаме

ОБЩА ЦЕНА: 3 680 000,55 (три милиона шестстотин и осемдесет хиляди и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС или **4 416 000,66** (четири милиона четиристотин и шестнадесет хиляди и шестдесет и шест стотинки) с включен ДДС.

2. Предложената обща цена е формирана съгласно Количествено-стойностната сметка (Образец № 5), изготвена съгласно одобрения инвестиционен проект и представляваща неразделна част от настоящото ценово предложение.

3. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и спецификация по процедурата.

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение:

Количествено-стойностна сметка (КСС) по Образец № 5.

Дата: 15.06.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Количествено-стойностна сметка - Етап 1

Вътрешна водопроводна мрежа на с.Чепинци – лот 10 – изменение по чл.154 от ЗУТ

№	Наименование на дейностите	Ед. м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с багер на депо земни почви	м ³	4 758,00	6,74	32 068,92
2	Изкоп до 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	1 586,00	24,37	38 650,82
3	Изкоп до 1.2 и дълб. до 2м скални почви	м ³	9 516,00	82,67	786 687,72
4	Пясъчна подложка под водопровода (фракция от 0 до 4мм)	м ³	582,95	38,25	22 297,84
5	Натоварване и превоз на депо на 4 км/50% от з.п./	м ³	3 172,00	7,70	24 424,40
6	Натоварване и превоз на депо на 4 км/70% от ск.п./	м ³	6 661,20	8,00	53 289,60
7	Разриване на з.п. на депо	м ³	3 172,00	1,97	6 248,84
8	Разриване на скални.п. на депо	м ³	6 661,20	2,22	14 787,86
9	Натоварване и превоз от депо на 4 км ,на з.п.за обратен насип	м ³	3 172,00	7,70	24 424,40
10	Натоварване и превоз от депо на 4 км ,на ск.п.за обратен насип	м ³	6 661,20	8,00	53 289,60
11	Пясък около и над теме тръба на водопровода	м ³	1 675,33	38,25	64 081,37
12	Обратно засипване земни почви - ръчно	м ³	2 499,72	9,19	22 972,43
13	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³	2 499,72	3,88	9 698,91
14	Обратно засипване ск. почви - ръчно	м ³	4 402,92	12,98	57 149,90
15	Уплътняване с пневматична трамбовка	м ³	4 402,92	2,52	11 095,36
16	Направа и укрепване на гърне за ПК	бр.	42,00	89,53	3 760,26
17	Направа и укрепване на гърне за СК	бр.	75,00	34,67	2 600,25
18	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка	м	9 767,60	3,99	38 972,72
19	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м2	1 635,16	12,45	20 357,74
20	Разваляне и възстановяване на асф.настилки	м2	6 438,72	44,38	285 750,39
21	Рязане на бетонова настилка с фугорезачка	м	1 684,64	3,99	6 721,71
22	Разбиване на бет. Настилка	м2	1 295,88	23,30	30 194,00
23	Възстановяване на бет. настилка	м3	129,59	246,60	31 956,89
24	Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци (асфалт) на 25 км	тон	618,12	21,19	13 097,96
25	Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци (бетон) на 25 км	тон	11,98	37,13	444,82
A	Водопровод - монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби PEND ф200/10атм	м	68,20	66,86	4 559,85
2	Доставка и монтаж на тръби PEND ф180/10атм	м	163,90	63,70	10 440,43

3	Доставка и монтаж на тръби PEND ф160/10атм	м	722,60	46,84	33 846,58
4	Доставка и монтаж на тръби PEND ф140/10атм	м	487,60	41,47	20 220,77
5	Доставка и монтаж на тръби PEND ф110/10атм	м	953,80	30,00	28 614,00
6	Доставка и монтаж на тръби PEND ф90/10атм	м	5 848,90	22,43	131 190,83
7	Доставка и монтаж на тръби PEND ф50/10атм	м	373,90	14,56	5 443,98
8	Челни заварки PEND тръби ф200/10 атм	бр.	15,68	80,31	1 259,26
9	Челни заварки PEND тръби ф180/10 атм	бр.	29,66	73,59	2 182,68
10	Челни заварки PEND тръби ф160/10 атм	бр.	90,22	57,12	5 153,37
11	Челни заварки PEND тръби ф140/10 атм	бр.	68,63	51,48	3 533,07
12	Челни заварки PEND тръби ф110/10 атм	бр.	99,48	39,07	3 886,68
13	Челни заварки PEND тръби ф90/10 атм	бр.	664,45	20,73	13 774,05
14	Челни заварки PEND тръби ф50/10 атм	бр.	23,74	11,60	275,38
Б	РЕ фасонни части доставка и монтаж				
1	ТГ ф200/200	бр.	1,00	314,88	314,88
-	ТГ ф180/180	бр.	1,00	292,68	292,68
3	ТГ ф180/90	бр.	1,00	364,18	364,18
4	ТГ ф160/160	бр.	1,00	245,53	245,53
5	ТГ ф160/140	бр.	1,00	241,93	241,93
6	ТГ ф160/75	бр.	1,00	327,03	327,03
7	ТГ ф160/90	бр.	7,00	327,03	2 289,21
8	ТГ ф140/140	бр.	5,00	256,87	1 284,35
9	ТГ ф140/90	бр.	1,00	237,61	237,61
10	ТГ ф110/110	бр.	4,00	167,24	668,96
11	ТГ ф110/90	бр.	6,00	167,24	1 003,44
12	ТГ ф90/90	бр.	51,00	83,10	4 238,10
13	КГ ф180/140	бр.	1,00	361,60	361,60
14	КГ ф90/90	бр.	1,00	89,27	89,27
15	НГ ф200/160	бр.	1,00	130,99	130,99
16	НГ ф200/140	бр.	1,00	125,29	125,29
17	НГ ф180/110	бр.	1,00	117,57	117,57
18	НГ ф180/90	бр.	1,00	144,63	144,63
19	НГ ф160/140	бр.	1,00	140,20	140,20
20	НГ ф160/90	бр.	2,00	140,20	280,40
21	НГ ф140/90	бр.	6,00	85,37	512,22
22	НГ ф110/90	бр.	4,00	85,37	341,48
23	НГ ф110/50	бр.	1,00	34,45	34,45
24	НГ ф90/50	бр.	3,00	33,77	101,31
25	Кръстач ф110/90	бр.	1,00	182,81	182,81
26	Кръстач ф90/90	бр.	4,00	125,29	501,16
27	КоГ ф200/60°	бр.	1,00	444,21	444,21
28	КоГ ф180/60°	бр.	4,00	434,45	1 737,80
29	КоГ ф160/60°	бр.	3,00	228,94	686,82
30	КоГ ф140/90°	бр.	4,00	132,20	528,80

31	КоГ ф140/60°	бр.	3,00	162,08	486,24
32	КоГ ф110/60°	бр.	3,00	106,75	320,25
33	КоГ ф90/90°	бр.	12,00	71,15	853,80
34	КоГ ф90/60°	бр.	16,00	78,09	1 249,44
35	КоГ ф90/45°	бр.	7,00	71,15	498,05
36	КоГ ф90/30°	бр.	3,00	71,15	213,45
37	КоГ ф50/90°	бр.	1,00	5,35	5,35
38	Електромуфи ф110	бр.	1,00	78,51	78,51
39	Електромуфи ф90	бр.	22,00	47,60	1 047,20
40	ФСП 1.0-200	бр.	1,00	69,82	69,82
41	ФСП 1.0-180	бр.	1,00	70,96	70,96
42	Фланшов накрайник ф200	бр.	1,00	121,44	121,44
43	Фланшов накрайник ф180	бр.	1,00	122,58	122,58
44	Фланшов накрайник ф140	бр.	4,00	80,24	320,96
45	Фланшов накрайник ф90	бр.	175,00	45,65	7 988,75
46	Фланшов накрайник ф75	бр.	2,00	17,48	34,96
47	Фланшов накрайник ф50	бр.	1,00	14,01	14,01
48	Свободни фланци ф200	бр.	1,00	125,08	125,08
49	Свободни фланци ф180	бр.	1,00	119,46	119,46
50	Свободни фланци ф140	бр.	22,00	94,24	2 073,28
51	Свободни фланци ф90	бр.	155,00	57,00	8 835,00
52	Свободни Фланци ф75	бр.	2,00	14,01	28,02
53	Свободни фланци ф50	бр.	1,00	11,62	11,62
54	Тапи ф90	бр.	12,00	6,38	76,56
55	Тапи ф50	бр.	8,00	4,78	38,24
В	Арматури				
1	СК ф125 с охр.гарн.	бр.	2,00	662,61	1 325,22
2	СК ф80	бр.	71,00	158,97	11 286,87
3	СК ф60 с охр.гарн.	бр.	1,00	130,35	130,35
4	СК ф60	бр.	1,00	130,72	130,72
5	ПХ 70/80	бр.	42,00	640,64	26 906,88
Г	Други				
1	Чуг.КоФ ф80 с пета	бр.	42,00	113,62	4 772,04
2	Изпитване на водопроводи до ф400	м	2 396,10	3,31	7 931,09
3	Изпитване на водопроводи до ф100	м	6 222,80	1,77	11 014,36
4	Дезинфекция на водопровода ф200	м	68,20	0,51	34,78
5	Дезинфекция на водопровода ф180	м	163,90	0,43	70,48
6	Дезинфекция на водопровода ф160	м	722,60	0,34	245,68
7	Дезинфекция на водопровода ф140	м	487,60	0,34	165,78
8	Дезинфекция на водопроводи до ф100	м	6 222,80	0,27	1 680,16
9	Доставка и полагане на сигнална лента	м	8 618,90	0,32	2 758,05
10	Доставка и полагане на детекторна лента	м	8 618,90	1,07	9 222,22
11	Направа на опорен блок под фасонни части	бр.	146,00	51,94	7 583,24

Д	Сгр. отклонения бр - монт. работи	бр.			
	СВО с тръби ф32	бр.	80,00		
	СВО с тръби Ф40	бр.	92,00		
1	Изкоп с багер на депо земни почви	м ³	457,56	6,74	3 083,95
2	Изкоп до 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	98,94	24,37	2 411,17
3	Изкоп до 1.2 и дълб. до 2м скални почви	м ³	742,32	82,67	61 367,59
4	Пясъчна подложка под водопровода	м ³	82,46	38,25	3 154,10
5	Обратно засипване земни почви - ръчно	м ³	98,94	9,19	909,26
6	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³	98,94	3,88	383,89
7	Обратно засипване ск. почви - ръчно	м ³	714,31	12,98	9 271,74
8	Уплътняване с пневматична трамбовка	м ³	714,31	2,52	1 800,06
9	Направа и укрепване на гърне за СК	бр.	71,00	34,67	2 461,57
	Водовземни скоби				
1	Водовземни скоби ф180/ 1 1/4"	бр.	6,00	121,93	731,58
2	Водовземни скоби ф180/ 1"	бр.	3,00	121,93	365,79
3	Водовземни скоби ф160/ 1 1/4"	бр.	22,00	96,83	2 130,26
4	Водовземни скоби ф160/ 1"	бр.	8,00	96,83	774,64
5	Водовземни скоби ф140/ 1 1/4"	бр.	2,00	61,44	122,88
6	Водовземни скоби ф140/ 1"	бр.	9,00	61,44	552,96
7	Водовземни скоби ф110/ 1 1/4"	бр.	11,00	67,08	737,88
8	Водовземни скоби ф110/ 1"	бр.	6,00	67,08	402,48
9	Водовземни скоби ф90/ 1 1/4"	бр.	51,00	58,49	2 982,99
10	Водовземни скоби ф90/ 1"	бр.	39,00	58,49	2 281,11
11	Водовземни скоби ф50/ 1 1/4"	бр.	5,00	18,43	92,15
12	Водовземни скоби ф50/ 1"	бр.	5,00	18,43	92,15
13	Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф40мм	м	684,00	7,63	5 218,92
14	Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф32мм	м	492,00	7,39	3 635,88
	Доставка и монтаж на РЕ фас. части - на бързи връзки				
1	колена ф 32 / 1" с външна резба	бр.	56,00	2,90	162,40
2	колена ф 40 / 1 1/4" с външна резба	бр.	73,00	4,61	336,53
3	фитинг ф 32 / 1" с вътрешна резба	бр.	56,00	2,56	143,36
4	фитинг ф40 / 1 1/4" с вътрешна резба	бр.	73,00	3,47	253,31
5	фитинг ф 32 / 1" с външна резба	бр.	56,00	2,33	130,48
6	фитинг ф40 / 1 1/4" с външна резба	бр.	73,00	4,33	316,09
7	Доставка и монтаж на ТСК ф 1 1/4"	бр.	73,00	178,01	12 994,73
8	Доставка и монтаж на ТСК ф 1"	бр.	56,00	161,67	9 053,52
9	Изпитване на водопроводи до ф100	м	1 176,00	1,77	2 081,52
10	Дезинфекция на водопроводи до ф100	м	1 176,00	0,27	317,52
11	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1 176,00	0,32	376,32
12	Доставка и полагане на детекторна лента	м	1 176,00	1,07	1 258,32
				СУМА:	2 179 824,60

	ДДС:	435 964,92
	ОБЩО С ДДС:	2 615 789,52

Забележка: *Остойностените Количествено-стойностни сметки, следва да се предоставят и на електронен носител във формат .xls!*



Количествено-стойностна сметка - Етап 2

Вътрешна водопроводна мрежа на с.Чепинци – лот 10 – изменение по чл.154 от ЗУТ

№	Наименование на дейностите	Ед. м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп с багер на депо земни почви	м ³	2 896,51	6,74	19 522,48
2	Изкоп до 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	965,50	24,37	23 529,24
3	Изкоп до 1.2 и дълб. до 2м скални почви	м ³	5 793,01	82,67	478 908,14
4	Пясъчна подложка под водопровода (фракция от 0 до 4мм)	м ³	376,90	38,25	14 416,43
5	Натоварване и превоз на депо на 4 км/50% от з.п./	м ³	1 931,00	7,70	14 868,70
6	Натоварване и превоз на депо на 4 км/70% от ск.п./	м ³	4 055,11	8,00	32 440,88
7	Разриване на з.п. на депо	м ³	1 931,00	1,97	3 804,07
8	Разриване на скални.п. на депо	м ³	4 055,11	2,22	9 002,34
9	Натоварване и превоз от депо на 4 км ,на з.п.за обратен насип	м ³	1 931,00	7,70	14 868,70
10	Натоварване и превоз от депо на 4 км ,на ск.п.за обратен насип	м ³	4 055,11	8,00	32 440,88
11	Пясък около и над теме тръба на водопровода (20см + фтръба)	м ³	1 074,79	38,25	41 110,72
12	Обратно засипване земни почви - ръчно	м ³	1 444,82	9,19	13 277,90
13	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³	1 444,82	3,88	5 605,90
14	Обратно засипване ск. почви - ръчно	м ³	2 603,42	12,98	33 792,39
15	Уплътняване с пневматична трамбовка	м ³	2 603,42	2,52	6 560,62
16	Направа и укрепване на гърне за ПК	бр.	30,00	89,53	2 685,90
17	Направа и укрепване на гърне за СК	бр.	49,00	34,67	1 698,83
18	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка	м	1 530,20	3,99	6 105,50
19	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м2	5 737,45	12,45	71 431,25
20	Разваляне и възстановяване на асф.настилки	м2	918,12	44,38	40 746,17
21	Рязане на бетонова настилка с фугорезачка	м	5 549,33	3,99	22 141,83
22	Разбиване на бет. Настилка	м2	4 268,71	23,30	99 460,94
23	Възстановяване на бет. настилка	м3	426,87	246,60	105 266,14
24	Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци (асфалт) на 25 км	тон	88,14	21,19	1 867,69
25	Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци (бетон) на 25 км	тон	37,29	37,13	1 384,58

A	Водопровод - монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби PEND ф140/10атм	м	984,00	41,47	40 806,48
2	Доставка и монтаж на тръби PEND ф90/10атм	м	3 995,90	22,43	89 628,04
3	Доставка и монтаж на тръби PEND ф50/10атм	м	404,40	14,56	5 888,06
4	Челни заварки PEND тръби ф140/10 атм	бр.	112,00	51,48	5 765,76
5	Челни заварки PEND тръби ф90/10 атм	бр.	799,96	20,73	16 583,17
6	Челни заварки PEND тръби ф50/10 атм	бр.	58,04	11,60	673,26
Б	РЕ фасонни части доставка и монтаж				
1	ТГ ф140/90	бр.	4,00	237,61	950,44
2	ТГ ф90/90	бр.	52,00	83,10	4 321,20
3	ТГ ф50/50	бр.	1,00	6,83	6,83
4	НГ ф140/90	бр.	2,00	85,37	170,74
5	НГ ф90/50	бр.	14,00	33,77	472,78
6	Кръстач ф90/90	бр.	1,00	125,29	125,29
7	КоГ ф140/90°	бр.	6,00	132,20	793,20
8	КоГ ф140/60°	бр.	3,00	162,08	486,24
9	КоГ ф90/90°	бр.	18,00	71,15	1 280,70
10	КоГ ф90/60°	бр.	22,00	78,09	1 717,98
11	КоГ ф50/90°	бр.	1,00	5,35	5,35
12	КоГ ф50/60°	бр.	1,00	9,80	9,80
13	Електромуфи ф90	бр.	19,00	47,60	904,40
14	ФСП 1.0-80	бр.	1,00	32,73	32,73
15	Фланшов накрайник ф90	бр.	123,00	45,65	5 614,95
16	Фланшов накрайник ф50	бр.	8,00	14,01	112,08
17	Свободни фланци ф90	бр.	123,00	57,00	7 011,00
18	Свободни фланци ф50	бр.	8,00	11,62	92,96
19	Тапи ф90	бр.	9,00	6,38	57,42
20	Тапи ф50	бр.	8,00	4,78	38,24
В	Арматури				
1	СК ф80 с охр.гарн.	бр.	3,00	158,97	476,91
2	СК ф80	бр.	43,00	158,97	6 835,71
3	СК ф60	бр.	3,00	130,72	392,16
4	ПХ 70/80	бр.	30,00	640,64	19 219,20
Г	Други				
1	Чуг.КоФ ф80 с пета	бр.	30,00	113,62	3 408,60
2	Изпитване на водопроводи до ф400	м	984,00	3,31	3 257,04
3	Изпитване на водопроводи до ф100	м	4 400,30	1,77	7 788,53
4	Дезинфекция на водопровода ф140	м	984,00	0,34	334,56
5	Дезинфекция на водопроводи до ф100	м	4 400,30	0,27	1 188,08
6	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5 384,30	0,32	1 722,98
7	Доставка и полагане на детекторна лента	м	5 384,30	1,07	5 761,20
8	Направа на опорен блок под фасонни части	бр.	109,00	51,94	5 661,46

Д	Сгр. отклонения 138 бр - монт. работи	бр.	133,00		
	СВО с тръби ф32	бр.	79,00		
	СВО с тръби Ф40	бр.	77,00		
1	Изкоп с багер на депо земни почви	м ³	365,04	6,74	2 460,37
2	Изкоп до 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	121,68	24,37	2 965,34
3	Изкоп до 1.2 и дълб. до 2м скални почви	м ³	842,40	82,67	69 641,21
4	Пясъчна подложка под водопровода	м ³	7,35	38,25	281,14
5	Обратно засипване земни почви - ръчно	м ³	121,68	9,19	1 118,24
6	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³	121,68	3,88	472,12
7	Обратно засипване ск. почви - ръчно	м ³	816,39	12,98	10 596,74
8	Уплътняване с пневматична трамбовка	м ³	816,39	2,52	2 057,30
9	Направа и укрепване на гърне за СК	бр.	79,00	34,67	2 738,93
	Водовземна скоба				
1	Водовземни скоби ф140/ 1 1/4"	бр.	37,00	61,44	2 273,28
2	Водовземни скоби ф90/ 1 1/4"	бр.	58,00	58,49	3 392,42
3	Водовземни скоби ф90/ 1"	бр.	59,00	58,49	3 450,91
4	Водовземни скоби ф50/ 1 1/4"	бр.	4,00	18,43	73,72
5	Водовземни скоби ф50/ 1"	бр.	2,00	18,43	36,86
6	Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф40мм	м	764,00	7,63	5 829,32
7	Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф32мм	м	412,00	7,39	3 044,68
	Доставка и монтаж на РЕ фас. части - на бързи връзки				
1	колена ф 32 / 1" с външна резба	бр.	4,00	2,90	11,60
2	колена ф 40 / 1 1/4" с външна резба	бр.	101,00	4,61	465,61
3	фитинг ф 32 / 1" с вътрешна резба	бр.	4,00	2,56	10,24
4	фитинг ф40 / 1 1/4" с вътрешна резба	бр.	101,00	3,47	350,47
5	фитинг ф 32 / 1" с външна резба	бр.	4,00	2,33	9,32
6	фитинг ф40 / 1 1/4" с външна резба	бр.	101,00	4,33	437,33
7	Доставка и монтаж на ТСК ф 1 1/4"	бр.	101,00	178,01	17 979,01
8	Доставка и монтаж на ТСК ф 1"	бр.	4,00	161,67	646,68
9	Изпитване на водопроводи до ф100	м	1 176,00	1,77	2 081,52
10	Дезинфекция на водопроводи до ф100	м	1 176,00	0,27	317,52
11	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1 176,00	0,32	376,32
12	Доставка и полагане на детекторна лента	м	1 176,00	1,07	1 258,32
				СУМА:	1 470 910,27
				ДДС:	294 182,05
				ОБЩО С ДДС:	1 765 092,32

Забележка: Остойностените Количествено-стойностни сметки, следва да се предоставят и на електронен носител във формат .xls!

Количествено-стойностна сметка

Вътрешна водопроводна мрежа на с.Чепинци – лот 10 – изменение по чл.154 от ЗУТ

Шахта №1 за регулатор на налягане

№	Наименование на дейностите	Ед. м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
A	Строителни работи				
1	Изкоп с багер на депо земни почви	м ³	8,06	6,74	54,32
2	Изкоп над 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м ³	3,46	24,37	84,32
3	Изкоп над 1.2 и дълб. до 2м скални почви	м ³	23,04	82,67	1 904,72
4	Обратно засипване земни почви - ръчно	м ³	11,52	9,19	105,87
5	Уплътняване с ръчна трамбовка	м ³	11,52	3,88	44,70
6	Обратно засипване ск. почви - ръчно	м ³	23,04	12,98	299,06
7	Доп.прехвърляне на земни почви	м ³	14,98	6,78	101,56
8	Доп.прехвърляне на ск. почви	м ³	46,08	10,05	463,10
9	Кофраж за всички видове шахти	м2	32,09	22,59	724,91
10	Изработка и монтаж на армировка от стомана А I и А II	кг	4,40	3,19	14,04
11	Изработка и монтаж на армировка от стомана А III	кг	395,40	3,20	1 265,28
12	Подложен бетон марка В 10	м ³	0,31	172,33	53,42
13	Бетон марка В 20 за дъно, стени и плочи	м ³	4,30	214,58	922,69
14	Превоз на бетонови разтвори	м ³	4,61	22,78	105,02
15	Циментова замазка 2см	м2	16,58	19,39	321,49
16	Доставка и монтаж на железен капак	бр.	1,00	214,01	214,01
17	Направа и монтаж на дървен капак с фибран	бр.	1,00	78,70	78,70
18	Направа и монтаж на железни стъпала	бр.	8,00	7,85	62,80
19	Направа на дренажна призма за отводняване	м ³	1,00	32,23	32,23
Б	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на стом.тръба ф89мм	м	6,00	29,74	178,44
2	Доставка и монтаж на СК ф 80 с р.ч.к.	бр.	1,00	473,22	473,22
3	Доставка и монтаж на регулатор на налягане ф 80мм	бр.	1,00	7361,93	7 361,93
4	Доставка и монтаж на наклонен филтър ф 80мм	бр.	1,00	432,93	432,93
5	Доставка и монтаж на дем.връзка ф80мм	бр.	1,00	195,18	195,18
6	Доставка и монтаж на стом.фланци ф80мм	бр.	4,00	27,15	108,60
7	Доставка на РЕ фасонни парчета на челна заварка				
7.1.	*намалители ф160/90	бр.	2,00	50,26	100,52
7.2.	*фланшов накрайник ф90	бр.	2,00	15,60	31,20
7.3.	*свободни фланци ф90	бр.	2,00	57,00	114,00
8	Монтаж на РЕ фасонни парчета ф160мм	бр.	2,00	56,18	112,36
9	Монтаж на РЕ фасонни парчета ф90мм	бр.	2,00	30,05	60,10
10	Дренажна отводнителна тръба Ф75мм - PVC	м	4,00	33,02	132,08
11	Направа и монтаж на салници тип "А"	кг	16,80	8,61	144,65
12	Хидроизолация на стоманени тръби с лента	м ²	1,12	38,30	42,90
13	Асфалтов лак по стоманени тръби до Ф100мм	м	2,00	2,93	5,86

	СУМА:	16 346,21
	ДДС:	3 269,24
	ОБЩО С ДДС:	19 615,45

Забележка: *Остойностените Количествено-стойностни сметки, следва да се предоставят и на електронен носител във формат .xls!*



Количествено-стойностна сметка

Вътрешна водопроводна мрежа на с.Чепинци – лот 10 – изменение по чл.154 от ЗУТ

Шахта №2 за регулатор на налягане

№	Наименование на дейностите	Ед. м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
A	Строителни работи				
1	Изкоп с багер на депо земни почви	м3	8,06	6,74	54,32
2	Изкоп над 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно	м3	3,46	24,37	84,32
3	Изкоп над 1.2 и дълб. до 2м скални почви	м3	23,04	82,67	1 904,72
4	Обратно засипване земни почви - ръчно	м3	11,52	9,19	105,87
5	Уплътняване с ръчна трамбовка	м3	11,52	3,88	44,70
6	Обратно засипване ск. почви - ръчно	м3	23,04	12,98	299,06
7	Доп.прехвърляне на земни почви	м3	14,98	6,78	101,56
8	Доп.прехвърляне на ск. почви	м3	46,08	10,05	463,10
9	Кофраж за всички видове шахти	м2	32,09	22,59	724,91
10	Изработка и монтаж на армировка от стомана А I и А II	кг	4,40	3,19	14,04
11	Изработка и монтаж на армировка от стомана А III	кг	395,40	3,20	1 265,28
12	Подложен бетон марка В 10	м3	0,31	172,33	53,42
13	Бетон марка В 20 за дъно, стени и плочи	м3	4,30	214,58	922,69
14	Превоз на бетонови разтвори	м3	4,61	22,78	105,02
15	Циментова замазка 2см	м2	16,58	19,39	321,49
16	Доставка и монтаж на железен капак	бр.	1,00	214,01	214,01
17	Направа и монтаж на дървен капак с фибран	бр.	1,00	78,70	78,70
18	Направа и монтаж на железни стъпала	бр.	8,00	7,85	62,80
19	Направа на дренажна призма за отводняване	м3	1,00	32,23	32,23
B	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на стом.тръба ф57мм	м	6,00	23,92	143,52
2	Доставка и монтаж на СК ф 50 с р.ч.к.	бр.	1,00	354,54	354,54
3	Доставка и монтаж на регулатор на налягане ф 50мм	бр.	1,00	4421,89	4 421,89
4	Доставка и монтаж на наклонен филтър ф 50мм	бр.	1,00	252,48	252,48
5	Доставка и монтаж на дем.връзка ф50мм	бр.	1,00	167,63	167,63
6	Доставка и монтаж на стом.фланци ф50мм	бр.	4,00	20,5	82,00
7	Доставка на РЕ фасонни парчета на челна заварка				
7.1.	*намалители ф75/50	бр.	2,00	50,26	100,52
7.2.	*фланшов накрайник ф50	бр.	2,00	45,65	91,30
7.3.	*свободни фланци ф50	бр.	2,00	11,62	23,24
8	Монтаж на РЕ фасонни парчета ф75мм	бр.	2,00	56,18	112,36
9	Монтаж на РЕ фасонни парчета ф50мм	бр.	2,00	30,05	60,10
10	Дренажна отводнителна тръба Ф75мм - PVC	м	4,00	33,02	132,08
11	Направа и монтаж на салници тип "А"	кг	10,70	8,61	92,13
12	Хидроизолация на стоманени тръби с лента СИЛ	м ²	0,72	38,30	27,58
13	Асфалтов лак по стоманени тръби до Ф100мм	м	2,00	2,93	5,86
				СУМА:	12 919,47
				ДДС:	2 583,89
				ОБЩО С ДДС:	15 503,36

Забележка: *Остойностените Количествено-стойностни сметки, следва да се предоставят и на електронен носител във формат .xls!*

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД