

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Благоустрояване централна част с. Чепинци, Община Рудозем

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
	<u>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</u>		
3	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=4М	БР.	2
5	ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	2
6	РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 ММ2 ОТ КЛЕМНА КУТИЯ	БР.	2
9	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ОТ ТРЪБА	М.	20
	<u>МОНТАЖНИ РАБОТИ</u>		
1	ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1
2	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	200
3	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	470
5	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	32
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф110ММ	М.	60
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	290
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	М3	7
11	ДОСТАВКА И УКРЕПВАНЕ ПО СТЬЛБ СЪС СКОБИ НА МЕТАЛНА ТРЪБА 2 ЦОЛА , L - 3м	бр.	1
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ. ШИНА 40X4 В ИЗКОП	М.	30
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC СИГН.ЛЕНТА В ИЗКОП	М.	500
14	НАПРАВА ВРЪЗКА С ПРОВОДНИК ПВА2 1X6ММ2 КЪМ ЗАЗЕМ. КОНТУР, С КЛЕМА И ОБУВКА	БР.	2
15	НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В КУХИНАТА НА СТЬЛБ	БР.	31
16	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СТЬЛБ	БР.	67
18	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 50ММ2 В ТРЪБА	М.	86
19	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 4X4ММ2 В ТРЪБА	М.	480
20	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА КАБЕЛ НН 4X50ММ2	БР.	4
21	НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА КАБЕЛ НН 4X25ММ2	БР.	4
	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4X50ММ2	М.	135
	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 4X4ММ2	М.	120
22	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 4X4 И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С УХО	БР.	170
23	МОНТАЖ МЕТАЛНО ТАБЛО НА ФУНДАМЕНТ	БР.	2
24	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СТЬЛБ Н=8М.	БР.	13
25	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СТЬЛБ Н=4М.	БР.	18
27	МОНТАЖ ПАРКОВ СТЬЛБ LED 6W Н=80СМ	БР.	4
28	МОНТАЖ РОГАТКА ЕДЕНИЧНА	БР.	31
31	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 70 W	БР.	13
32	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	18

35	МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	14
36	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1
40	ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1
	<u>ДОСТАВКИ</u>		
1	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛБ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ Н=8М	БР.	13
2	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ Н=4М	БР.	18
5	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	18
7	ДОСТАВКА ЕДИНИЧНА РОГАТКА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	13
8	ДОСТАВКА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 70W, IP66,T=5000K, 5Г. ГАРАНЦИЯ	БР.	13
9	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED КРУШКА 10W	БР.	18
13	ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛБ LED 6W Н=80СМ, IP66,T=4000K,	БР.	4
14	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 4W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68,T=4000K, 24V	БР.	14
16	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1
17	ДОСТАВКА ТАБЛО УЛИЧНА ОСВЕТЛЕНИЕ - ПО СХЕМА	БР.	1
18	ДОСТАВКА ТАБЛО Т-СЦЕНА - ПО СХЕМА	БР.	1
19	КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	170
20	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	320
21	КАБЕЛ СВТ 4X4	М.	180
22	КАБЕЛ САВТ 4X50	М.	70
23	КАБЕЛ САВТ 4X25	М.	160

Изготвил:.....