

# О Ф Е Р Т А

3033

03 07 10

16 57 2409

**ОБЕКТ: „Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. „Възраждане“ гр.Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.**

**„ЕВРО СТРОЙ 2007” ООД**

## ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ЕИК по ВУЛСТАТ: 120617437

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

## ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ №. 0195 / 24.03.2010

**I ПЪРВА ГРУПА:** строежи от висококо стоеителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦЛРС:  
Удостоверение № I - TV 010659

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦЛРС.  
(с напоявление на тези по чл.3, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

**II ТРЕТА ГРУПА:** строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦЛРС:  
Удостоверение № III - TV 002936

3.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦЛРС.

**III ЧЕТВЪРТА ГРУПА:** строежи от благоустройствена инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда  
Удостоверение № IV - TV 005137

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦЛРС.

**IV ПЕТА ГРУПА:** отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008:  
Удостоверение № V - TV 007334

- 43.11 Съборане и разрушаване
- 43.12 Земни работи
- 41.20 Строителство на жилища и нежилни сгради
- 42.12 Строителство на подземи и наземни железни пътища
- 42.13 Строителство на мостове и тунели
- 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
- 42.99 Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде
- 43.91 Покривни работи
- 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
- 42.21 Строителство на преносни и разпределителни електропроводи
- 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
- 43.99 Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде
- 43.21 Награждане на електрически инсталации
- 43.22 Награждане на водопроводи, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
- 43.29 Награждане на други инсталации
- 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
- 43.31 Подземна на дотрима и дърводелски работи
- 43.32 Монтаж на облицовки и настилки
- 43.34 Болдване и стъклопоставяне
- 43.39 Други довършителни строителни дейности

Срок на валидност на контролния талон:30.09.2018 г.

## СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

## РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование: Евро строй 2007  
правно-организационна форма: ООД

## 2. Начин на управление

единствена форма: Да  
двустепенна форма: Не

## 3. Начин на представителство

лично: Не  
поотделно: Да  
заедно: Да

чрез уълномошен представител: Не

## 4. Лице/и, представляващо/и Строителя



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

### ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за  
определяне на разход за СМР

Наименование на оферента	„ЕВРО СТРОЙ 2007” ООД
ЕИК	120617437
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	инж. Вахидин Каръшев - управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж четвърта група, пета категория	№ IV- TV 005137
Срок на валидност на офертата	100 дни

Уважаеми госпожи и господа,

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Етап II предвижда изграждане на многофункционална спортна площадка за волейбол и баскетбол, прилежащата ѝ ограда, осветление и алейна мрежа.

За волейболното/баскетболното игрище настилката е заложена акрилна върху два слоя асфалт и дренажен слой 30 см чакъл. Настилката е оградена от стоманобетов борд, за волейболното/баскетболното е заложена водосборна решетка по южната му страна.

Спортната площадка за баскетбол/волейбол ще бъде оградена от ажурна ограда с метални пана с височина  $H=3,00$  м. Оградата ще се изпълни със стоманени колони от правоъгълни тръби със сечение 50/50/4 мм. в средата и в ъглите на площадката, които са разположени на осови разстояния 3,00 м. Стоманените колони ще бъдат укрепени в хоризонтално направление със стоманени правоъгълни тръби със сечение 50/50/4 мм., разположени по височина на 4,00 м. от терена. Всички елементи от стоманената ограда ще бъдат съединени помежду си чрез заварки. Стоманените колони ще бъдат анкерирани в ивични





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



стоманобетонени фундаменти ширина 25-55 см. Фундаментите са с височина 40 см. В кофража на ивичните фундаменти преди тяхното бетониране ще се заложат гофрирани PVC тръби

От западната страна на спортната площадка ще бъдат изградени пилони за осветление – 2 бр. с височина 9,00 м. Пилоните ще бъдат от стоманен оксагонал конусовиден профил с дебелина 4,00 мм. и ще бъдат анкерирани с анкерни устройства към единични стоманобетонени фундаменти с размери 1,20/1,20 м. и височина Н= 40 см.


Стойките за волейбола ще са мобилни: Размери на мрежата – 9,5х1м. Мрежата е оплетена от 5 мм полиестер, устойчив на продължителна употреба и атмосферни влияния.

Баскетболна конструкция ще е фиксирана. Комплекта ще съдържа баскетболна стойка, табло от водозащитен дървесен материал , ринг и мрежа.

ДАТА: 03.07.2018 г.

ПОДПИС:

(инж. Каръшев - управител )





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по образец Приложение № 2-КСС (Ценово предложение)

Част: Архитектура

Количествено-стойностна сметка - ЕТАП 2

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност лв.
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и полагане на асфалтова настилка 2 слоя по 4см на разстояние около 15км	тона	99	136.20	13 483.80
2	Доставка и полагане на акрилна спортна настилка върху асфалт	м2	513	27.20	13 953.60
3	Доставка и долагане на слой уплътнен чакъл под асфалтова настилка d=30см	м3	153.9	31.20	4 801.68
4	Доставка и монтаж на отводнителна решетка с ширина 30см	м	13.94	184.30	2 569.14
5	Доставка и полагане на пясъчно легло с дебелина 5-6см	м3	1.3	34,00	44.20
6	Доставка и полагане на уплътнен дренажен слой фракция 20-50мм с дебелина 15-20см	м3	4.13	39.10	161.48
7	Доставка и полагане на настилка от тротоарни плочи на пясъчна основа	м2	20.67	41.80	864.01
8	Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително подложен бетон марка В12,5	м	9	15.30	137.70
9	Направа на маркировка /разчертаване/ – игрище за волейбол и баскетбол	м	273	9.10	2 484.30
10	Доставка и монтаж на метална мрежа с PVC покритие, h= 3.0м	м	95	36.60	3 477.00
11	Доставка и монтаж на стоманена тел с PVC покритие в цвят	м	188	10.30	1 936.40
12	Метална врата 205/240	бр.	1.00	740,00	740.00
13	Метална врата 225/240	бр.	1.00	780,00	780.00
14	Възстановяване на съществуваща асфалтова настилка в зона на обратен насип на фундаменти	м2	18.00	32.80	590.40
Общо по част Архитектура:					46 023.71

Част: Конструкции

Количествено-стойностна сметка - ЕТАП 2

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	223.00	9.40	2 096.20





**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ**



<b>ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>					
2	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ - НЕУКРЕПЕН	м3	47.96	8.20	393.27
3	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН	м3	5.00	23.40	117.00
4	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 50М	м3	5.00	15.60	78.00
5	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ПРЪСТ	м3	25.00	9.40	235.00
6	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 КМ	м3	80.00	12.20	976.00
<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>					
7	КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ	м2	231.22	20.40	4 716.89
8	КОФРАЖ ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ	м2	129.46	23.00	2 977.58
<b>БЕТОНОВИ РАБОТИ</b>					
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ	м3	42.74	128.00	5 470.72
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА СТЕНИ В20	м3	16.18	133.50	2 160.03
<b>АРМИРОВКА</b>					
11	НАПРАВА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА АІ	кг	943.00	2.30	2 168.90
<b>МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ</b>					
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАДИ	кг	862.00	5.75	4 956.50
13	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00	12.70	127.00
<b>Общо по част Конструкции:</b>					<b>26 473.09</b>

**Част: ПБЗ - временно строителство**

**Количествено-стойностна сметка - ЕТАП 2**

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	МЕТАЛНИ ПАНА 3Х2 М ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА	м	82	2.10	172.20
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА 4 М ЗА ОГРАДА	бр.	1	620.00	620.00
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН ВОДОПРОВОД	мл.	30	24.30	729.00
4	МОНТИРАНЕ НА ЧЕШМА	бр.	1	280.00	280.00
5	НАПРАВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВРЕМЕННО ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1	685.00	685.00
6	ОБОРУДВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО	бр.	1	620.00	620.00
7	ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ФУРГОН	бр.	1	1 100.00	1 100.00
8	ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА	бр.	1	925.00	925.00





**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ**



9	МАШИНОСМЕНИ НА АВТОКРАН	мсм	2	730.00	1 460.00
10	КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	бр.	1	120.00	120.00
11	НАЕМ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА	месец	3	200.00	600.00
12	НАЕМ ЗА ФУРГОН	месец	3	570.00	1 710.00
13	ТАБЕЛИ И ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	8	50.00	400.00
14	ПОДРАВНЯВАНЕ, НАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТКРИТА СКЛАДОВА ПЛОЩАДКА	м3	7	35.80	250.60
<b>Общо по част ПБЗ:</b>					<b>9 671.80</b>

Част: Вертикална планировка

**Количествено-стойностна сметка - ЕТАП 2**

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Изкоп - плътна маса	м3	100.00	7.20	720.00
2	Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км със среден коефициент на разбухване 1,3	м3	130.00	5.75	747.50
<b>Общо по част Вертикална планировка:</b>					<b>1 467.50</b>

Част: Електро

**Количествено-стойностна сметка - ЕТАП 2**

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Електрическа инсталация</b>				
1	Доставка и монтаж на ел.табло ТУО	бр.	1	342.00	342.00
2	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4 мм2	м	135	6.17	832.95
3	Доставка и полагане на кабел оперативен 16x1,5 мм4	м	15	11.05	165.75
4	Доставка и монтаж на прожектор с МХЛ 400W/250V	бр.	10	210.00	2 100.00
5	Доставка и полагане на PVC тръба Ф 50	м	15	3.30	49.50
6	Направа на кебелна шахта 60/90 см.	бр.	3	325.00	975.00
7	Изкоп канал	м	15	2.20	33.00
8	Обратен насип	м	15	2.00	30.00
<b>II</b>	<b>Заземителна и мълниеотводна инсталация</b>				
1	Стоманена поц. шина 40/4мм	м	15	11.00	165.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



2	Прав съединител в кутия с капак	бр.	2	42.60	85.20
3	Заземител - комплект, от 1бр.поц.тр. 2 1/2", L=3м., R2.<10ома	бр.	2	136.75	273.50
4	Стоманен стълб с рогатка и анкерна група Н-9м.	бр.	2	875.80	1 751.60
Общо по част Електро:					5 051.90

Част: Оборудване

Количествено-стойностна сметка - ЕТАП 2

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
5	Доставка на мобилни стойки за волейбол	бр.	2	1 626.40	3 252.80
6	Доставка на комплект волейболна мрежа	бр.	1	945.00	945.00
7	Доставка и монтаж на комплект кош за баскетбол	бр.	2	2 450.00	4 900.00
Общо по част Оборудване:					9 097.80

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ-ЕТАП 2

№	ПРОЕКТНА ЧАСТ	МЯРКА	СТОЙНОСТ по количествени сметки
1	Архитектура	лв	46 023.71
2	Конструкции	лв	26 473.09
3	План безопасност и здраве	лв	9 671.80
4	Вертикална планировка	лв	1 467.50
5	Електро	лв	5 051.90
6	Оборудване	лв	9 097.80
	ОБЩО /без ДДС 20%/	лв	97 785.80
	ДДС 20%	лв	19 557.16
	ВСИЧКО /с ДДС 20%/	лв	117 342.96

ДАТА: 03.07.2018 г.

Подписът в настоящия документ е заличен  
на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и  
чл.23 от ЗЗЛД

ПОДПИС:

(инж. Каръшев - управител)

