



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за обществена поръчка № 48 от 02.07.2020 г.
с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Днес, 31.03.2022 г., в гр. Рудозем между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. “България“ № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

2. „СЕНСТРОЙ“ ЕООД ЕИК 200054203, със седалище и адрес на управление: Област Кърджали, Община Джебел, гр. Джебел 6850, ул. Надежда № 4, представлявано от **Сенай Ремзи Тасим**, в качеството му на управител, от друга страна като **Изпълнител**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 48 от 02.07.2020 г., Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“ в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **120 469,96 лв. (сто и двадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки)** без вкл. ДДС или **144 563,95 лв. (сто четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки)** с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, разпределена както следва:

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1	„Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево	
1.1.	Улично плътно БФП	45 652,96
1.2.	Пазарни консултации	7 049,47



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

<i>Обща стойност за изпълнение на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево</i>		52 702,43
2	<i>„Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево</i>	
2.1.	Улично плътно БФП	60 565,64
2.2.	Пазарни консултации	7 201,89
<i>Обща стойност за изпълнение на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево</i>		67 767,53
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 3:		120 469,96

- (1) В участъка от км. 0 +100 до края на обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево“, съгласно нарежданията на инж. Н. Капитанов - проектант по част „Пътна“, съгласно Заповед № 2/28.05.2021 г. поради необходимост от укрепване на ската, над бившо гробище, се налага полагане на допълнителни количества бетон, с цел укрепване на пътя. Да се положи допълнителна настилка от бетонови павеа 20/16,5/8см при образуването се уширение и заустване към съществуващите сгради. При образуването височина на ската е необходимо полагане и на допълнително количество метален парапет върху излятия бетонов борд.
- (2) След започване на изпълнението на обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево“ съгласно нарежданията на инж. Н. Капитанов - проектант по част „Пътна“, съгласно Заповед № 2/28.05.2021 г. е констатирано силно компрометирана съществуваща асфалтова настилка, при км 0 + 84, където е необходимо същата да бъде премахната и да се извърши необходимото заустване с бетонови павеа 20/16,5/8 см. при заустванията при км 0+84 и км 0+154. Аналогично същото се извършава и при километър 0 +154, като съответно се извършват и всички свързани с това изкопни насипни работи, бетоново укрепване на скатове и полагане на метален парапет.
- (3) Допълнителните количества на видовете СМР по параграф 1 и 2 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършването им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. Необходимостта от допълнителни количества дадени видове СМР се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди, същите са технически и икономически неделими от инвестиционния проект. Финансирането на допълнителното количество СМР ще бъде за сметка на бюджета на общ. Рудозем.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

(4) Предлаганите промени водят до необходимост от изпълнение на допълнителни количества СМР, включени в първоначалната КСС, които не водят до промяна на предмета на договора.

(5) Обстоятелствата по параграф 2 и 3 представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и от Закона за обществените поръчки, даващи право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят.

§ 1. На основание чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 48 от 02.07.2020 г. за изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Бърчево“.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на **154 809,40лв. (сто петдесет и четири хиляди осемстотин и девет лева и четиридесет стотинки)** без вкл. ДДС или **185 771,28 лв. (сто осемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и двадесет и осем стотинки)** с вкл. ДДС, разпределена както следва:

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1	„Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево	
1.1.	Улично плътно БФП	40 942,92
1.2.	Пазарни консултации	7 019,66
1.3.	Допълнителни СМР собствено финансиране	16 826,23
Обща стойност за изпълнение на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево		64 788,81
2	„Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево	
2.1.	Улично плътно БФП	59 484,90
2.2.	Пазарни консултации	6 129,96
2.3.	Допълнителни СМР собствено финансиране	24 405,73
Обща стойност за изпълнение на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево		90 020,59
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 3:		154 809,40



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнителните количества СМР ще бъдат финансирани със собствени средства на Община Рудозем.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 48 от 02.07.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 48 от 02.07.2020 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение:

1. Актуализирана Количествено-стойностна сметка за обект: „Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем“
2. Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР за обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево;
3. Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР за обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево;
4. Заповед №2/28.05.2021 г. от инж. Н. Капитанов- проектант по част „Пътна“ за обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево;
5. Заповед №2/28.05.2021 г. от инж. Н. Капитанов- проектант по част „Пътна“ за обект: „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
СЕНАЙ ТАСИМ, УПРАВИТЕЛ НА
„СЕНСТРОЙ“ ЕООД

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЮКСЕЛА ПАЛИКАРОВА
ЮРИСКОНСУЛТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Актуализирана Количествено-стойностна сметка към Анекс №1

Наименование на участника		"СЕНСТРОЙ" ЕООД			
Име на проекта		"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем"			
Идентификационен № на проекта		BG06RDNP001-7.001-0105			
№	Наименование	Марка	Количество	Единична цена в лв.	Обща цена в лв.
Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"					
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ ЗА ПЪТНИЦА И ЖП 3000/до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИНОНО <<01-05-005>>	М ³	326,60	3,64	1 188,82
2	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М ³	17,40	15,30	266,22
3	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	М ³	344,00	3,87	1 331,28
4	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	М ³	344,00	21,60	7 430,40
5	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С ВУЛДЪОЗЕР <<01-04-063>>	М ³	344,00	3,25	1 118,00
					11 334,72
ПЪТНИ РАБОТИ					
6	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	М ³	172,00	33,10	5 693,20
7	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	М	64,20	26,75	1 717,35
8	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	М	10,60	21,33	226,10
9	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	М ²	580,00	35,95	20 851,00
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	М ³	23,20	20,11	466,55
					28 954,20
ОТВОДНЯВАНЕ					
11	ЕДИНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЪЦИ	бр.	0,00	390,00	0,00
12	ПОДАГАНЕ ТРЪБИ Ф200СМ <<04-07-038>>	М	0,00	158,00	0,00

СЪОРЪЖЕНИЯ

13	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	M ³	10,00	1,97	19,70	0,00
14	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	M ²	34,00	10,15	345,10	
15	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНБЕТОННИ ПЮЧЧИ ПРИ d=кв<15CM <<02-05-003>>	M ²	8,40	18,63	156,49	
16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>>	M ³	18,34	190,20	3 488,27	
17	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	M ³	18,34	11,70	214,58	
18	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАШЕТИ С МОНТ.М-НА I ГР. <<12-01-049>>	KP	739,68	3,70	2 736,82	
19	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР <<01-04-032>>	M ³	10,00	1,94	19,40	
20	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10KM	M ³	10,00	1,98	19,80	
21	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	M ³	10,00	1,95	19,50	
						7 019,66

СИГНАЛИЗАЦИЯ

22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	M ²	1,20	270,00	324,00	
23	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	4,00	82,50	330,00	
						654,00
ОБЩО ЗА ПРОЕКТЪТ: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"						47 962,58
Обща стойност без ДДС						47 962,58
ДДС 20%						9 592,52
Обща стойност с вкл. ДДС						57 555,10

Обект: "Реконструкция на улчината мрежа в с.Бърчешо, общ.Дулозови"

Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

ЗЕМНИ РАБОТИ						
1	ИЗКОПИ ЗА ПЪТНИЦА И ЖПТ 3000.до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИНОНО <<01-05-005>>	М ³	362,00	3,64		1 317,68
2	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М ³	32,00	15,30		489,60
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР <<01-04-032>>	М ³	394,00	3,87		1 524,78
4	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	М ³	394,00	21,60		8 510,40
5	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	М ³	394,00	3,25		1 280,50
						13 122,96
ПЪТНИ РАБОТИ						
6	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	М ³	297,00	33,10		9 830,70
7	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>	М	67,50	26,75		1 805,63
8	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	М	48,50	21,33		1 034,51
9	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	М ²	808,00	35,95		29 047,60
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЪРСЪК 4СМ	М ³	32,32	20,11		649,96
						42 368,40
ОТВОЛНЯВАНЕ						
11	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8,00	350,00		2 800,00
12	НОВИ ДИ АНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	8,00	87,88		703,04
						3 503,04
СЪОРЪЖЕНИЯ						
13	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	М ²	54,00	18,15		980,10
14	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004>>	М ³	5,40	190,20		1 027,08
15	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	М ³	5,40	11,70		63,18
16	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кп	1 097,19	3,70		4 059,60
						6 129,96
СИГНАЛИЗАЦИЯ						

ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ
В ОБЩИНА РУДОЗЕМ"

Приложение 1
към Анекс 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА,
С.БЪРЧЕВО, ОБЩИНА РУДОЗЕМ"
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № НА ПРОЕКТА : BG06RDNP001-7.001-0105
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
СТРОИТЕЛ: "СЕНСТРОЙ" ЕООД ГР.ДЖЕВБЕЛ

КСС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР					
№	Наименование	Марка	Единична цена в лв.	Количество	Обща цена в лв.
Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"					
Подобект: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ ЗА ГЪТЛИЦА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИНО <<01-05-005>>	М ³	3,64	60,18	219,06
2	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М ³	15,30	0,60	9,18
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	М ³	3,87	60,77	235,18
4	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	М ³	21,60	60,77	1 312,63

5	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	М ³	3,25	60,77	197,50
ПЪТНИ РАБОТИ					
6	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	М ³	33,10	42,59	1 409,73
7	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-031>>	М	26,75	0,00	0,00
8	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	М	21,33	0,00	0,00
9	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	М ²	35,95	135,29	4 863,68
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	М ³	20,11	5,41	108,80
ОТВОДНЯВАНЕ					
11	ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ	бр.	390,00	0,00	0,00
12	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ Ф200СМ <<04-07-038>>	М	158,00	0,00	0,00
СЪОРЪЖЕНИЯ					
13	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	М ³	1,97	134,72	265,40
14	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	М ²	10,15	150,54	1 527,98
15	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>	М ²	18,63	0,00	0,00
16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 <<02-07-004>>	М ³	190,20	23,12	4 397,42
17	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	М ³	11,70	23,12	270,50
18	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М.НА 1 ГР. <<12-01-049>>	КГ	3,70	320,53	1 185,96
19	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	М ³	1,94	134,72	261,36
20	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	М ³	1,98	134,72	266,75
21	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	М ³	1,95	134,72	262,70

СИГНАЛИЗАЦИЯ				8 438,07	
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	м ²	270,00	0,12	32,40
23	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	82,50	0,00	0,00
ОБЩО ЗА ПОДОбЕКТ: "Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"				16 826,23	
Обща стойност без ДДС				16 826,23	
ДДС 20%				3 365,25	
Обща стойност с вкл. ДДС				20 191,48	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.....
 (РУМЕН ТАСИМОВ)
 2.....
 (МИДЕНА РУСЕВА)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
 (СЕНАЙ ТАСИМ)



 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТНОСОБОРОВАНИЕ	Регистрационен № 0419320 ТЕС ФЕО ИИ
	ИМЕНА НА ИНВЕСТИРАЩИТЕ И ИНИЦИАТИВНОТО ПРЕСТАВЛЯВАНЕ ИМЕНА НА ПРОЕКТА КОДОВИ СЪБИВАНИЯ ЧУМНИ

ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ
 В ОБЩИНА РУДОЗЕМ"
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА,
 С.БЪРЧЕВО, ОБЩИНА РУДОЗЕМ"
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № НА ПРОЕКТА : В606RDRNP001-7.001-0105
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 СТРОИТЕЛ: "СЕНСТРОЙ" ЕООД ГР.ДЖЕБЕЛ

Приложение 1
 към Анекс 1

КСС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР

№	Наименование	ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР			
		Марка	Единична цена в лв.	Количество	Обща цена в лв.
Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем"					
Подобект: "Реконструкция на улица от о.г.82 до о.г.121"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖТ 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	М ³	3,64	141,84	516,30
2	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М ³	15,30	5,41	82,77
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	М ³	3,87	147,25	569,86
4	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	М ³	21,60	147,25	3 180,60

5	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДЪОЗЕР <<01-04-063>>	М ³	3,25	147,25	478,56
ПЪТНИ РАБОТИ					
6	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>	М ³	33,10	44,95	1 487,85
7	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-031>>	М	26,75	0,00	0,00
8	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>	М	21,33	0,00	0,00
9	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ	М ²	35,95	127,32	4 577,15
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК 4СМ	М ³	20,11	5,09	102,36
ОТВОДНЯВАНЕ					
11	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	350,00	0,00	0,00
12	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ ШАХТИ	бр.	87,88	5,00	439,40
	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ф200СМ <<04-07-038>>	М	158,00	54,00	8 532,00
СЪОРЪЖЕНИЯ					
13	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>	М ²	18,15	17,09	310,18
14	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 «02-07-004»>>	М ³	190,20	15,14	2 879,63
15	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	М ³	11,70	15,14	177,14
16	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>	кг	3,70	289,71	1 071,93
СИГНАЛИЗАЦИЯ					
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>	М ²	270,00	0,00	0,00
18	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	82,50	0,00	0,00
0,00					

ЗАПОВЕД № 2

Днес, 28.05.2021г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

След изпълнение на основните дейности предвидени по проекта се образува скат над бивше гробище, който е нестабилен и има нужда от укрепване с бетон. При полученото уширение в края на обекта се налага допълнително количество бехатонова настилка с цел заустване към подходите на съществуващите сгради. При образуването на височина на ската е необходимо полагане и на допълнително количество метален парапет.

Гореописаното обстоятелство е следствие от настъпили изменения по време на строителството и не е било възможно да се предвиди с първоначалния проект. В тази връзка с цел осигуряване на безопасни условия за ползване на улицата и осигуряване на устойчивост на ската нареждам следното:

1. Да се укрепи с бетон ската над бивше гробище.
2. Да се положи допълнителна настилка от бетонови павета 20/16,5/8см при образуването се уширение и заустване към съществуващите сгради.
3. Да се постави допълнително количество парапет върху излятия бетонов борд


Количествата са съгласно приложена количествена сметка!

ПРОЕКТАНТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:



И
/Р Крумова/

ЗАПОВЕД № 2

Днес, 28.05.2021 г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

Съществуващата асфалтова настилка в отклоненията е силно компрометирана, при км 0 + 84, където е необходимо същата да бъде премахната и да се извърши необходимото заустване с бетонови павеа, тип бехатон. Аналогично същото се извършава и при километър 0 +154, като съответно се извършват и всички свързани с това изкопни насипни работи, бетоново укрепване на скатовете и полагане на метален парапет.

Гореописаното обстоятелство е следствие от настъпили изменения по време на строителството и не е било възможно да се предвиди с първоначалния проект. В тази връзка нареждам следното:

1. Да се премахне компрометираната съществуваща асфалтова настилка в отклоненията
2. Да се положи допълнителна настилка от бетонови павеа -20/16.5/8см при заустванията при км 0+84 и км 0+154
3. Да се укрепят скатовете с бетон и да се постави допълнително метален парапет

Количествата са съгласно приложена количествена сметка!

ПРОЕКТАНТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:



ИП
И.Р. Врзуева /

Информацията в настоящия документ е заличена на основание чл.37 от ЗОП