


ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



14:44г.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
гр. Пловдив
ул. Дилянка №35
тел. 032/957177
E-mail: office@teracomengineering.com



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

Наименование на оферента	ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЕИК	
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ИВО ОГНЯНОВ - управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, трета категория	II - TV 005231
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства“, предлагаме следните пазарни стойности, формирани съгласно приложени КСС:

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

и
6
м

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка – Приложение №3

ДАТА:15.10.2019

ПОДПИС:

/ИВО ОГНЯНОВ - управител на
ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /



Обект : „Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр.Рудозем” –
ЛОТ6

Рекапитулация на КСС

Подобект 1 - Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства	
- част Благоустрояване и озеленяване	
- част Електро	
- част ВиК - отводняване	
- част ВиК - поливни системи	
- част Пътна	
	Общо КСС без ДДС
	Общо КСС с ДДС

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил:.....



ИВО ОГНЯНОВ - управител на ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР.
РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект 1 - Реконструкция на
ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед.цена	Стойност
I.	ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ СМР				
Демонтажни дейности					
1	Изсичане и изкореняване на единични дървета, I клас на дебелина (диаметър на стъблото до 21 см.)	бр	2		
2	Изсичане и изкореняване на единични дървета, II клас на дебелина (диаметър на стъблото 21/40см.)	бр	8		
3	Санитарна и формираща резитба на короната	бр	11		
4	Отнемане на съществуващ почвен пласт - средно 30 см, извозване и депонирането му	м3	935,52		
5	Демонтаж на различни видове пешеходни настилки и тротоари включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	5553,88		
6	Демонтаж на улични настилки включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	7059,85		
7	Демонтаж на бордюри, ниски подпорни стени включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	л.м	2292,42		
8	Демонтаж на бетонови стъпала включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	25,74		
Подготвителни СМР					
9	Реконструкция на подпорни стени - изкърпване, подмазване, донаждане , ремонт на шапки	м2	153,55		
10	Реконструкция на стъпала - изкърпване, подмазване	м2	8,02		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

11	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	6683,07	
12	Насип към съоръжения за фундаменти от материал с минимален ъгъл на вътрешно триене ϕ 35°, включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички свързани с това разходи.	м ³	597,00	
13	Подложен бетон Клас C12/15, включително доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи включително кофраж.	м ³	42,94	
14	Бетон C20/25, положен на място за стена на подпорна стена, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	130,68	
15	Армировъчна стомана с периодичен профил B500B (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	тон	13,07	
16	Барбакани ϕ 50, предпазени от запущване посредством геотекстилна мрежа от вътрешната страна, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	бр	120,00	
17	Хидроизолация от обмазен тип, по всички бетонови повърхности, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.	м ²	485,50	
18	Каменна облицовка с гнайс	м ²	388,40	
19	Доставка и монтаж система с габиони както и всички свързани с това разходи.	м ³	348	
20	Изработка и монтаж на стоманени решетки по детайл	кг	6825	
II. РАСТИТЕЛНОСТ - нов проект				
21	Иглолистни дървета	бр.	15	
22	Иглолистни храсти и ниски форми	бр.	105	
23	Широколистни дървета	бр.	76	
24	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	411	
25	Жив плет и бордюр	бр.	886	
26	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	219	
27	Увивни храсти	бр.	20	
28	Цветя	бр.	151	
III. ЗАТРЕВЯВАНЕ				
29	Тревен чим за зелени площи 3069 м ²	кг	3069	
30	Тревна смеска за паркоеlementи на тр. фуга 1576 м ² - норма 30 гр/м ²	кг	47,28	
IV. НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				
31	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10 см в зелените площи	м ³	400,73	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

32	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10см на 50% от площта за настилка паркинг елементи на тревна фуѓа	м3	94,55	лв
33	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2	кг	100,18	лв
34	Прегорјала оборска тор - гнездово по 10кг/дърво; 3 кг/храст; 10 кг/л.м жив плет	тон	4,38	в
35	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	273	лв
36	Предпазни преврзки по 1 бр. на дърво	бр.	91	в
37	Въже/ колан за превързване на дървета по 2 м	м'	182	в
V. ПАРКОВИ НАСТИЛКИ				
Подложни пластове				
38	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 20см със заложено слягане 20%	м3	2444,79	лв
39	Пласт от трошен камък фракция 0/63 - 20см със заложено слягане 20%	м3	1334,05	в
40	Пластове от пясък общо - 9 см под пешех.настилки и 5см под улична настилка	м3	816,82	в
41	Бетонова плоча клас C20/25- деб 12 см , армирана с мрежа 8/20/20 за основа на каучукова настилка на фитнес площадка	м3	11,56	лв
42	Армирана бетонова плоча 8 см в ивица от 50 см около всички сгради	м3	55,97	лв
43	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м	м3	227,58	лв
44	Бетонов фундамент за поставяне на пейки 800/200/400 мм - по 2 броя на пейка	м3	5,51	лв
45	Бетонов фундамент за поставяне на кошчета 400/400/400 мм	м3	3,71	лв
46	Бетонов фундамент за поставяне на колони беседка 400/400/800 мм - 10 броя	м3	1,28	лв
47	Бетонов фундамент за поставяне на фитнес съоразения 400/400/800 мм - 5 броя	м3	0,64	лв
Видове настилки				
48	Асфалтобетон 8см	м2	8,00	лв
49	Бетонова настилка светлосива Бехатон 20 /16,5 /8 см	м2	4896,33	лв
50	Бетонови плочи тактилни 40/40/4 см - цвят жълт	м2	39,00	лв
51	Бетонова настилка цветен Бехатон 20 /16,5 /6 см	м2	5296,06	лв
52	Бетонова плоча - цвят светлосив 20 /20 /6 см	м2	48,60	лв
53	Бетонова плоча - цвят антрацит 20 /20 /6 см	м2	20,33	лв
54	Бетоново паве / видим бетон - цвят антрацит 20 /10 /10 см	м2	153,86	лв
55	Паве/ видим бетон - цвят светлосив 10 /10 / 6 см	м2	142,30	лв
56	Настилка от паркинг елементи 60 /40 /10 см	м2	1575,81	лв
57	Настилка саморазливна	м2	100,22	лв

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

58	Парков бордюр 5/25/100см	м'	1587,00
59	Уличен бордюр 18/35/50см	м'	1796,98
60	Уличен бордюр 18/35/50см легнал	м'	850,36
61	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	42,83
62	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	53,51
VI. ПАРКОВА МЕБЕЛ и съоръжения			
63	Стандартни дървени пейки с облегалки, мин дълж 160см	бр.	43
64	Дървени пейки върху ниска бетонова стена	бр.	5
65	Маса с пейки	бр.	8
66	Дървена беседка	бр.	2
67	Кошчета за отпадъци	бр.	58
68	Парапет	м'	365
69	Пейка с пергола г-образна	бр.	1
70	Пейка с пергола права	бр.	1
71	Пергола	бр.	1
72	Чешма / фонтанка	бр	2
73	Мултифункционален фитнес уред- 3 в 1, състоящ се от уред за екстензия на крака, уред за екстензия на трицепс и уред за ниска стойка за преси. (номер 1 от чертеж 11)	бр.	1
74	Мултифункционален кардио тренажор – 2 в 1, състоящ се от хоризонтален и вертикален велоергометър. (номер 2 от чертеж 11)	бр.	1
75	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състоящ се от уреди за стречинг на кръста и талията. (номер 3 по чертеж 11)	бр.	1
76	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състоящ се от уред за стречинг на кръста и уред за екстензия на краката (номер 4 по чертеж 11)	бр.	1
77	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състои се от уред за гръбна и коремна пренса и уред за дърпане на скрипец.(номер 5 от 1ертеж 11)	бр.	1

Общо без Д

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обект: Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр.Рудозем" - ЛОТ6

Подобект 1: „Реконструкция на ул."Кап. Петко Войвода", нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства"

Количествено стойностна сметка - част "Електрическа"

N	Наименование на материала	Мяр.	Кол.	Без
1	Доставка и монтаж на СВТ 5x2.5	м.	30	
2	Доставка и монтаж на СВТ 3x2.5	м.	900	
3	Доставка и монтаж на осветително тяло 150W	Бр.	22	
4	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x18W	Бр.	18	
5	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x26W	Бр.	40	
6	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=3.5m	Бр.	29	
7	Направа на фундамент за стълб с H = 3,5 m	Бр.	29	
8	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=8m	Бр.	2	
9	Направа на фундамент за стълб с H = 8,0 m	Бр.	2	
10	Грундиране и боядисване на стълб с H = 8,0 m	бр.	22	
11	Доставка и полагане на Fe тръба 1.5"	м.	40	
12	Доставка и полагане на тръба KD Ф40	м.	700	
13	Доставка и полагане на PVC - лента "Внимание КЛ"	м.	700	
14	Доставка и монтаж на заземителен кол	Бр.	13	
15	Направа на изкоп 40/60	м.	620	
16	Доставка и монтаж на табло за управление на помпа	Бр.	1	
17	Демонтаж на съществуващо осветително тяло от стълб 8м	Бр.	20	
18	Демонтаж на съществуващо стълб на парков осветител h=3.5m	Бр.	10	
			Общо без	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект: 1 - Реконструкция на ул. „Кап.Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства

Част: ВиК - отводняване

№	Наименование СМР	м-ка	количес тво	ед. цена	стойност
	Канализационна мрежа				
1	Рязане на асфалтова настилка	м	16,		0 лв
2	Разкъртване, изкоп и извозване на асфалтова настилка, машинно до 15 км	м3	1,		0 лв
3	Изкоп и извозване на трошенокаменна настилка, машинно до 15 км	м3	6,5		5 лв
4	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	300,0		0 лв
5	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	90,0		лв
6	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	90,00		лв
7	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	45,00		лв
8	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	300,00		лв
9	Подмяна на съществуващ бетонов подземен канал с РЕНД ф500, SN8, вкл. изкоп, пясъчна засипка, обратен насип и възстановяване на настилка	м	300,00		лв
10	Доставка и полагане на подземен канал РЕНД ф200, SN8	м	265,00		лв
11	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,70м	бр	1,00		лв
12	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,80м	бр	1,00		лв
13	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,00м	бр	2,00		лв
14	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1,00		лв
15	Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,00м	бр	1,00		лв

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

16	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,50м	бр	1,00
17	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=5,00м	бр	2,00
18	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	1,00
19	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,00м	бр	1,00
20	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	2,00
21	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=8,50м	бр	1,00
22	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=9,00м	бр	1,00
23	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=13,00м	бр	1,00
24	Направа отвор 30/30 в бетонна стена 25см	бр	3,00
25	Доставка и направа основа от бетон B25 за основа на уличен точков и линеен отток	м3	25,00
26	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен отток ф400бет., с чугунена водоприемна решетка, H=1,00м	бр	12,00
		Общо без Д	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ:БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6,
Подобект 1: Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВиК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
	Поливна система				
1	Хидрант потъващ - спрей	бр	466		
2	Дюзи	бр	339		
3	МП Ротатор	бр	127		
4	Клапан 1" - BSP-NFC	бр	33		
5	Клапан 1" - BSP-WFC	бр	2		
6	Декодер - 1 станции	бр	2		
7	Декодер - 2 станции	бр	4		
8	Декодер - 4 станции	бр	8		
9	Декодер - surge protect	бр	5		
10	Програматор за декодери	бр	1		
11	RT Програматор - Декодерна система от 0 до 125 станции	бр	1		
12	Сензор за дъжд	бр	1		
13	Шахта - 12"	бр	14		
14	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6 см/ h=14.7 см + кран 3/4" Ж	бр	8		
15	Капково напояване ф16/2/33 - кафяво	бр	400		
16	Укрепващи колчета за капково напояване	бр	120		
17	Тръба за вода ф20	м	1500		
18	Тръба за вода ф32	м	1050		
19	Тръба за вода ф40	м	960		
20	Тръба за вода ф63	м	820		
21	Кабел СВТ 2*4mm2	м	720		
22	Кабелни обувки	бр	70		
23	Муфа 20 - 20	бр	10		
24	Муфа 32 - 32	бр	11		
25	Муфа 40 - 40	бр	15		
26	Муфа 63 - 63	бр	11		
27	Коляно 20	бр	6		
28	Коляно 32	бр	8		
29	Коляно 40	бр	15		
30	Коляно 63	бр	35		
31	Тройник 20	бр	6		
32	Тройник 32	бр	8		
33	Тройник 40	бр	22		
34	Тройник 63	бр	18		
35	Адаптор към цолова резба - женски 20х3/4"	бр	14		
36	Адаптор към цолова резба - мъжки 40х1"	бр	40		
37	Водовземна скоба 32х3/4"	бр	187		
38	Водовземна скоба 40х3/4"	бр	279		
39	Водовземна скоба 63х3/4"	бр	10		
40	Тройник с женска цолова резба 40х1"	бр	15		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТБ,
Подобект 1: Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВИК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

41	Тройник с мъжка цолова резба 40x1"	бр	32
42	Тройник с мъжка цолова резба 63x1 1/4"	бр	14
43	Коляно 90° с женска цолова резба 40x1"	бр	22
44	Коляно 90° с мъжка цолова резба 20x1/2"	бр	466
45	Коляно 90° с мъжка цолова резба 20x3/4"	бр	476
46	Коляно 90° с мъжка цолова резба 40x1"	бр	38
47	Муфа 16 x 16	бр	15
48	Коляно с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	4
49	Адаптор с мъжка цолова резба 16" x 3/4"	бр	5
50	Тройник с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	5
51	Тройник 16" x 16" x 16"	бр	15
52	Коляно 16" x 16"	бр	15
53	Регулатор на налягане 1.4bar -3/4"F	бр	2
54	Редуциращ тройник за РЕ HD тръби 32-20-32"	бр	163
55	Редуциращ тройник за РЕ HD тръби 40-32-40"	бр	48
56	Редуцираща муфа 32 - 20	бр	50
57	Редуцираща муфа 40 - 32	бр	53
58	Нипел 1 1/4" x 1"	бр	14
59	Кран 1"	бр	16
60	Тройник 1"м x 1"м x 1"м	бр	35
61	Коляно 1"м x 1"ж	бр	18
62	Муфа 1" x 1"	бр	35
63	Тефлонова лента	бр	45
64	Монтаж и оживяване на системата	бр	1
65	Изкопи	л.м.	2750
66	Преминаване през съществуващи пътни настилки със стоманена тръба ф200	л.м.	75
67	Преминаване през съществуващи алеини настилки със ПВХ тръба ф110	л.м.	155
Помпено оборудване			
68	Многоствална помпа SPCO VM 15-5	бр.	1
69	Инвертор ITTP4.0W-RS	бр.	1
70	разширителен съд 24Л.	бр.	1
71	Фитър самопочистващ 3"	бр.	1
72	Фитър дисков 3"	бр.	1
73	Подвързваща арматура	бр.	1
74	Поплавъков вентил 2"	бр.	1
75	Монтаж на помено оборудване	бр.	1
76	Потопяема помпа QS 4X.10-8.DRP	бр.	1
77	Табло за управление	бр.	1
78	Подвързваща арматура	бр.	1
79	Монтаж на помено оборудване и сондаж/кладенец/	бр.	1
80	Сондаж/кладенец/включително всички свързани с това разходи	бр.	1
81	Доставка и монтаж на резервоар 10000л включително всички свързани с това разходи	бр.	1
82	Техническо помещение включително всички свързани с това разходи	бр.	1
Всичко без			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Част : Пътна

ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960

Вх. № 4570	Дело №
Получено на: 15.10.2019 г.	

11:36 ч

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

"СЕПАЛ" ЕООД
гр. Рудозем
община Рудозем
ул. „Бор“ №4
тел. 0889321664
E-mail: sepal@abv.bg



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

Наименование на оферента	"СЕПАЛ" ЕООД
ЕИК	120597696
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Вахди Паликаров, управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, трета категория	№ II - TV 003688
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”, предлагаме следните пазарни стойности, формирани съгласно приложени КСС:

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка – Приложение №3

ДАТА:15.10.2019

ПОДПИС:

/Вахди Паликаров,

управител на "СЕПАЛ" ЕООД



ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект 1 - Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед.цена	Стойност
1. ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ СМР					
Демонтажни дейности					
1	Изсичане и изкореняване на единични дървета, I клас на дебелина (диаметър на стъблото до 21 см.)	бр	2	29,0	58,0 лв
2	Изсичане и изкореняване на единични дървета, II клас на дебелина (диаметър на стъблото 21/40см.)	бр	8	Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679	
3	Санитарна и формираща резитба на короната	бр	11		
4	Отнемане на съществуващ почвен пласт - средно 30 см, извозване и депонирането му	м3	935,52		
5	Демонтаж на различни видове пешеходни настилки и тротоари включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	5553,88		
6	Демонтаж на улични настилки включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	7059,85		
7	Демонтаж на бордюри, ниски подпорни стени включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	л.м	2292,42		
8	Демонтаж на бетонови стъпала включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	25,74		
Подготвителни СМР					
9	Реконструкция на подпорни стени - изкърпване, подмазване, донаждане , ремонт на шапки	м2	153,55		
10	Реконструкция на стъпала - изкърпване, подмазване	м2	8,02		

11	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	6683,07	
12	Насип към съоръжения за фундаменти от материал с минимален ъгъл на вътрешно триене ϕ 35°, включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички свързани с това разходи.	м ³	597,00	
13	Подложен бетон Клас C12/15, включително доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи включително кофраж.	м ³	42,94	
14	Бетон C20/25, положен на място за стена на подпорна стена, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	130,68	
15	Армировъчна стомана с периодичен профил B500B (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	тон	13,07	
16	Барбакани ϕ 50, предпазени от запушване посредством геотекстилна мрежа от вътрешната страна, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	бр	120,00	
17	Хидроизолация от обмазен тип, по всички бетонови повърхности, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.	м ²	485,50	
18	Каменна облицовка с гнайс	м ²	388,40	
19	Доставка и монтаж система с габиони както и всички свързани с това разходи.	м ³	348	
20	Изработка и монтаж на стоманени решетки по детайл	кг	6825	
II. РАСТИТЕЛНОСТ - нов проект				
21	Иглолистни дървета	бр.	15	
22	Иглолистни храсти и ниски форми	бр.	105	
23	Широколистни дървета	бр.	76	
24	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	411	
25	Жив плет и бордюр	бр.	886	
26	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	219	
27	Увивни храсти	бр.	20	
28	Цветя	бр.	151	
III. ЗАТРЕВЯВАНЕ				
29	Тревен чим за зелени площи 3069 м ²	кг	3069	
30	Тревна смеска за паркоелементи на тр. фуга 1576 м ² - норма 30 гр/м ²	кг	47,28	
IV. НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				
31	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10 см в зелените площи	м ³	400,73	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

32	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10см на 50% от площта за настилка паркинг елементи на тревна fuga	м3	94,55
33	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2	кг	100,18
34	Прегоряла оборска тор - гнездово по 10кг/дърво; 3 кг/храст; 10 кг/л.м жив плет	тон	4,38
35	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	273
36	Предпазни превръзки по 1 бр. на дърво	бр.	91
37	Въже/ колан за превързване на дървета по 2 м	м'	182
V. ПАРКОВИ НАСТИЛКИ			
Подложни пластове			
38	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 20см със заложено слягане 20%	м3	2444,79
39	Пласт от трошен камък фракция 0/63 - 20см със заложено слягане 20%	м3	1334,05
40	Пластове от пясък общо - 9 см под пешех.настилки и 5см под улична настилка	м3	816,82
41	Бетонова плоча клас C20/25- деб 12 см , армирана с мрежа 8/20/20 за основа на каучукова настилка на фитнес площадка	м3	11,56
42	Армирана бетонова плоча 8 см в ивица от 50 см около всички сгради	м3	55,97
43	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м	м3	227,58
44	Бетонов фундамент за поставяне на пейки 800/200/400 мм - по 2 броя на пейка	м3	5,51
45	Бетонов фундамент за поставяне на кошчета 400/400/400 мм	м3	3,71
46	Бетонов фундамент за поставяне на колони беседка 400/400/800 мм - 10 броя	м3	1,28
47	Бетонов фундамент за поставяне на фитнес съоразения 400/400/800 мм - 5 броя	м3	0,64
Видове настилки			
48	Асфалтобетон 8см	м2	8,00
49	Бетонова настилка светлосива Бехатон 20 /16,5 /8 см	м2	4896,33
50	Бетонови плочи тактилни 40/40/4 см - цвят жълт	м2	39,00
51	Бетонова настилка цветен Бехатон 20 /16,5 /6 см	м2	5296,06
52	Бетонова плоча - цвят светлосив 20 /20 /6 см	м2	48,60
53	Бетонова плоча - цвят антрацит 20 /20 /6 см	м2	20,33
54	Бетоново паве / видим бетон - цвят антрацит 20 /10 /10 см	м2	153,86
55	Паве/ видим бетон - цвят светлосив 10 /10 / 6 см	м2	142,30
56	Настилка от паркинг елементи 60 /40 /10 см	м2	1575,81

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

57	Настилка саморазливна	м2	100,22
58	Парков бордюр 5/25/100см	м'	1587,00
59	Уличен бордюр 18/35/50см	м'	1796,98
60	Уличен бордюр 18/35/50см легнал	м'	850,36
61	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	42,83
62	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	53,51
VI. ПАРКОВА МЕБЕЛ и съоръжения			
63	Стандартни дървени пейки с облегалки, мин дълж 160см	бр.	43
64	Дървени пейки върху ниска бетонова стена	бр.	5
65	Маса с пейки	бр.	8
66	Дървена беседка	бр.	2
67	Кошчета за отпадъци	бр.	58
68	Парапет	м'	365
69	Пейка с пергола г-образна	бр.	1
70	Пейка с пергола права	бр.	1
71	Пергола	бр.	1
72	Чешма / фонтанка	бр	2
73	Мултифункционален фитнес уред- 3 в 1, състоящ се от уред за екстензия на крака, уред за екстензия на трицепс и уред за ниска стойка за преси. (номер 1 от чертеж 11)	бр.	1
74	Мултифункционален кардио тренажор - 2 в 1, състоящ се от хоризонтален и вертикален велоергометър. (номер 2 от чертеж 11)	бр.	1
75	Мултифункционален фитнес уред - 2 в 1, състоящ се от уреди за стречинг на кръста и талията. (номер 3 по чертеж 11)	бр.	1
76	Мултифункционален фитнес уред - 2 в 1, състоящ се от уред за стречинг на кръста и уред за екстензия на краката (номер 4 по чертеж 11)	бр.	1
77	Мултифункционален фитнес уред - 2 в 1, състои се от уред за гръбна и коремна пренса и уред за дърпане на скрипец.(номер 5 от 1ертеж 11)	бр.	1

Общо без Д

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обект: Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр.Рудозем" - ЛОТ6

Подобект 1: „Реконструкция на ул."Кап. Петко Войвода", нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства"

Количествено стойностна сметка - част "Електрическа"

N	Наименование на материала	Мяр.	Кол.	Ед.цена	Цена
1	Доставка и монтаж на СВТ 5x2.5	м.	30		80
2	Доставка и монтаж на СВТ 3x2.5	м.	900		00
3	Доставка и монтаж на осветително тяло 150W	Бр.	22		60
4	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x18W	Бр.	18		30
5	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x26W	Бр.	40		0
6	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=3.5m	Бр.	29		5
7	Направа на фундамент за стълб с H = 3,5 m	Бр.	29		0
8	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=8m	Бр.	2		3
9	Направа на фундамент за стълб с H = 8,0 m	Бр.	2		3
10	Грундиране и боядисване на стълб с H = 8,0 m	бр.	22		
11	Доставка и полагане на Fe тръба 1.5"	м.	40		
12	Доставка и полагане на тръба KD Ф40	м.	700		
13	Доставка и полагане на PVC - лента "Внимание КЛ"	м.	700		
14	Доставка и монтаж на заземителен кол	Бр.	13		
15	Направа на изкоп 40/60	м.	620		
16	Доставка и монтаж на табло за управление на помпа	Бр.	1		
17	Демонтаж на съществуващо осветително тяло от стълб 8м	Бр.	20		
18	Демонтаж на съществуващо стълб на парков осветител h=3.5m	Бр.	10		
Общо без Д					

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА
НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект: 1 - Реконструкция на ул.„Кап.Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи
междублокови пространства

Част: ВиК - отводняване

№	Наименование СМР	м-ка	количе ство	ед. цена	стойност
	Канализационна мрежа				
1	Рязане на асфалтова настилка	м	16		
2	Разкъртване, изкоп и извозване на асфалтова настилка, машинно до 15 км	м3	1,		
3	Изкоп и извозване на трошенокаменна настилка, машинно до 15 км	м3	6,		
4	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	300,0		
5	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	90,0		
6	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	90,0		
7	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	45,0		
8	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	300,00		
9	Подмяна на съществуващ бетонов подземен канал с РЕНД ф500, SN8, вкл. изкоп, пясъчна засипка, обратен насип и възстановяване на настилка	м	300,00		
10	Доставка и полагане на подземен канал РЕНД ф200, SN8	м	265,00		
11	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,70м	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,80м	бр	1,00		
13	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,00м	бр	2,00		
14	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1,00		
15	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линейн отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,00м	бр	1,00	2	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

16	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,50м	бр	1	0 лв
17	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=5,00м	бр	2	лв
18	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	1,	лв
19	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,00м	бр	1,0	лв
20	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	2,0	лв
21	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=8,50м	бр	1,00	лв
22	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=9,00м	бр	1,00	лв
23	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=13,00м	бр	1,00	лв
24	Направа отвор 30/30 в бетонна стена 25см	бр	3,00	лв
25	Доставка и направа основа от бетон B25 за основа на уличен точков и линеен отток	м3	25,00	лв
26	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен отток ф400бет., с чугунена водоприемна решетка, H=1,00м	бр	12,00	лв
Общо без ДД				

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ:БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6,
1: Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и
прилежащи междублокови пространства.

Подобект

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВиК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

№	Наименование	М-ка	К-во
Поливна система			
1	Хидрант потъващ - спрей		
2	Дюзи	бр	466
3	МП Ротатор	бр	339
4	Клапан 1" - BSP-NFC	бр	127
5	Клапан 1" - BSP-WFC	бр	33
6	Декодер - 1 станции	бр	2
7	Декодер - 2 станции	бр	2
8	Декодер - 4 станции	бр	4
9	Декодер - surge protect	бр	8
10	Програматор за декодери	бр	5
11	RT Програматор - Декодерна система от 0 до 125 станции	бр	1
12	Сензор за дъжд	бр	1
13	Шахта - 12"	бр	1
14	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6 cm/ h=14.7 cm + кран 3/4" Ж	бр	14
15	Капково напояване ф16/2/33 - кафяво	бр	8
16	Укрепващи колчета за капково напояване	бр	400
17	Тръба за вода ф20	бр	120
18	Тръба за вода ф32	м	1500
19	Тръба за вода ф40	м	1050
20	Тръба за вода ф63	м	960
21	Кабел СBT 2*4mm2	м	820
22	Кабелни обувки	м	720
23	Муфа 20 - 20	бр	70
24	Муфа 32 - 32	бр	10
25	Муфа 40 - 40	бр	11
26	Муфа 63 - 63	бр	15
27	Коляно 20	бр	11
28	Коляно 32	бр	6
29	Коляно 40	бр	8
30	Коляно 63	бр	15
31	Тройник 20	бр	35
32	Тройник 32	бр	6
33	Тройник 40	бр	8
34	Тройник 63	бр	22
35	Адаптор към цолова резба - женски 20x3/4"	бр	18
36	Адаптор към цолова резба - мъжки 40x1"	бр	14
37	Водовземна скоба 32x3/4"	бр	40
38	Водовземна скоба 40x3/4"	бр	187
39	Водовземна скоба 63x3/4"	бр	279
40	Тройник с женска цолова резба 40x1"	бр	10
41	Тройник с мъжка цолова резба 40x1"	бр	15
42	Тройник с мъжка цолова резба 63x1 1/4"	бр	32
43	Коляно 90* с женска цолова резба 40x1"	бр	14
44	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x1/2"	бр	22
45	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x3/4"	бр	466
46	Коляно 90* с мъжка цолова резба 40x1"	бр	476
47	Муфа 16 x 16	бр	38
48	Коляно с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	15
		бр	4

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ 6,

Подобект

1: Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВиК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

49	Адаптор с мъжка цолова резба 16" x 3/4"	бр	5
50	Тройник с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	5
51	Тройник 16" x 16" x 16"	бр	15
52	Коляно 16" x 16"	бр	15
53	Регулатор на налягане 1.4bar -3/4"F	бр	2
54	Редуциращ тройник за РЕ HD тръби 32-20-32"	бр	163
55	Редуциращ тройник за РЕ HD тръби 40-32-40"	бр	48
56	Редуцираща муфа 32 - 20	бр	50
57	Редуцираща муфа 40 - 32	бр	53
58	Нипел 1 1/4" x 1"	бр	14
59	Кран 1"	бр	16
60	Тройник 1"м x 1"м x 1"м	бр	35
61	Коляно 1"м x 1"ж	бр	18
62	Муфа 1" x 1"	бр	35
63	Тефлонова лента	бр	45
64	Монтаж и оживяване на системата	бр	1
65	Изкопи	л.м.	2750
66	Преминаване през съществуващи пътни настилки със стоманена тръба ф200	л.м.	75
67	Преминаване през съществуващи алеини настилки със ПВХ тръба ф110	л.м.	155
Помпено оборудване			
68	Многостъпална помпа SPCO VM 15-5	бр.	1
69	Инвертор ИТП4.0W-RS	бр.	1
70	разширителен съд 24Л.	бр.	1
71	Фитър самопочистващ 3"	бр.	1
72	Фитър дисков 3"	бр.	1
73	Подвързваща арматура	бр.	1
74	Поплавъков вентил 2"	бр.	1
75	Монтаж на помено оборудване	бр.	1
76	Потопяема помпа QS 4X.10-8.DRP	бр.	1
77	Табло за управление	бр.	1
78	Подвързваща арматура	бр.	1
79	Монтаж на помено оборудване и сондаж/кладенец/	бр.	1
80	Сондаж/кладенец/включително всички свързани с това разходи	бр.	1
81	Доставка и монтаж на резервоар 10000л	бр.	1
82	включително всички свързани с това разходи	бр.	1
Всичко без Д			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ: "Благоустройство на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем" - ЛОТ 6

ПОДОБЕКТ 1: "Реконструкция на ул. "Кап. Петко Войвода", нейните пресечки и прилежащи блокови пространства"

Част : Пътна

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

П-ция №	Описание на работите	мярка	к-ство	ед. цена	сума
1000	<u>Сметка 1000. ЗЕМНИ РАБОТИ, РАЗВАЛЯНЕ</u>				
1001	Разваляне на тротоар от бетонови плочи в едно с основата и оформяне на леглото, и уплътняването му до 95% от модифициран Проктор, съгласно Раздел 2300 от ТС, включително разкъртане, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	m ²	93		
1002	Разрушаване на тротоар от бетон и оформяне на леглото, и уплътняването му до 95% от модифициран Проктор, съгласно Раздел 2300 от ТС, включително разкъртане, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	m ²	10		
1003	Разрушаване на бетонови бордюри с размер 18/35, включително разкъртане, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	m	1 046		
2000	<u>Сметка 2000. ПЪТНИ РАБОТИ</u>				
2001	Доставка и полагане на несортирани едрозърнести минерални материали за изпълнение на основен пласт при тротоари и уплътняването му до 95% от модифициран Проктор, включително всички свързани с това разходи.	m ³	13		
2002	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително бетонова основа/яка, съгласно изискванията на БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	m	973		
2003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25, включително бетонова основа/яка, съгласно изискванията на БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	m	50		
2004	Доставка и полагане на бетонови елементи за тротоар, включително и пясъчен пласт за подравняване, съгласно БДС EN1339 и чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m ²	67		
2005	Доставка и полагане на елементи за изпълнение на "достъпна среда", съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9		
2006	Доставка и монтаж на пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	бр.	4		
2007	Доставка и монтаж на носещи елементи - стълбове ф60мм, за пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	m	14		
2008	Изпълнение на Временна организация на движението, съгласно Проекта и Наредба №3/16.08.2010г., включително всички свързани с това разходи.	глобал на сума			
		Общо бе			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обект : „Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства
в гр.Рудозем” – ЛОТ6

Рекапитулация на КСС

Подобект 1 - Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и
прилежащи междублокови пространства

- част Благоустрояване и озеленяване

- част Електро

- част ВиК - отводняване

- част ВиК - поливни системи

- част Пътна

Общо КСС без ДДС

Общо КСС с ДДС

Информацията в
настоящия документ е
заличена на
осн.чл.36а, ал.3 от
ЗОП, във връзка с чл.4
от Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

/Вахди Иаликаров, управител на "СЕПАЛ" ЕООД/

ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



13.51г.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

"ВИКТОРИО" ЕООД

гр. Рудозем

ул. Стадиона №2

тел. 0306/53161

Факс: 030653161

E-mail: durev_86@abv.bg



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

Наименование на оферента	ВИКТОРИО ЕООД
ЕИК	120562136
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж. Зарко Ефтимов Дурев, управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, трета категория	№ II - TV 005728
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”, предлагаме следните пазарни стойности, формирани съгласно приложени КСС:

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Приложения:

Количествено – стойностна сметка – Приложение №3

ДАТА:15.10.2019

ПОДПИС:

**/инж. Зарко Ефтимов Дурев,
управител на ВИКТОРИО" ЕООД/**

Обект : „Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства
в гр.Рудозем” – ЛОТ6

Рекапитулация на КСС

Подобект 1 - Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства	
- част Благоустрояване и озеленяване	
- част Електро	
- част ВиК - отводняване	
- част ВиК - поливни системи	
- част Пътна	
	Общо КСС без ДДС
	Общо КСС с ДДС

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил:
инж. Зарко Ефтимов Дурев, управител на ВИКТОРИО" ЕООД

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект 1 - Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед.цена	Стойност
1. ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ СМР					
Демонтажни дейности					
1	Изсичане и изкореняване на единични дървета, I клас на дебелина (диаметър на стъблото до 21 см.)	бр	2		Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679
2	Изсичане и изкореняване на единични дървета, II клас на дебелина (диаметър на стъблото 21/40см.)	бр	8		
3	Санитарна и формираща резитба на короната	бр	11		
4	Отнемане на съществуващ почвен пласт - средно 30 см, извозване и депонирането му	м3	935,52		
5	Демонтаж на различни видове пешеходни настилки и тротоари включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	5553,88		
6	Демонтаж на улични настилки включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	7059,85		
7	Демонтаж на бордюри, ниски подпорни стени включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	л.м	2292,42		
8	Демонтаж на бетонови стъпала включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	25,74		
Подготвителни СМР					
9	Реконструкция на подпорни стени - изкърпване, подмазване, донаждане , ремонт на шапки	м2	153,55		
10	Реконструкция на стъпала - изкърпване, подмазване	м2	8,02		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

11	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	6683,07		
12	Насип към съоръжения за фундаменти от материал с минимален ъгъл на вътрешно триене ϕ 35°, включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички свързани с това разходи.	м ³	597,00		
13	Подложен бетон Клас C12/15, включително доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи включително кофраж.	м ³	42,94		
14	Бетон C20/25, положен на място за стена на подпорна стена, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	130,68		
15	Армировъчна стомана с периодичен профил B500B (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	тон	13,07		
16	Барбакани ϕ 50, предпазени от запущване посредством геотекстилна мрежа от вътрешната страна, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	бр	120,00		
17	Хидроизолация от обмазен тип, по всички бетонови повърхности, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.	м ²	485,50		
18	Каменна облицовка с гнайс	м ²	388,40		
19	Доставка и монтаж система с габиони както и всички свързани с това разходи.	м ³	348		
20	Изработка и монтаж на стоманени решетки по детайл	кг	6825		
II. РАСТИТЕЛНОСТ - нов проект					
21	Иглолистни дървета	бр.	15		
22	Иглолистни храсти и ниски форми	бр.	105		
23	Широколистни дървета	бр.	76		
24	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	411		
25	Жив плет и бордюр	бр.	886		
26	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	219		
27	Увивни храсти	бр.	20		
28	Цветя	бр.	151		
III. ЗАТРЕВЯВАНЕ					
29	Тревен чим за зелени площи 3069 м ²	кг	3069		
30	Тревна смеска за паркоелементи на тр. фуга 1576 м ² - норма 30 гр/м ²	кг	47,28		
IV. НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ					
31	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10 см в зелените площи	м ³	400,73		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

32	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10см на 50% от площта за настилка паркинг елементи на тревна фуга	м3	94,55
33	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2	кг	100,18
34	Прегоряла оборска тор - гнездово по 10кг/дърво; 3 кг/храст; 10 кг/л.м жив плет	тон	4,38
35	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	273
36	Предпазни превръзки по 1 бр. на дърво	бр.	91
37	Въже/ колан за превързване на дървета по 2 м	м'	182
V. ПАРКОВИ НАСТИЛКИ			
Подложни пластове			
38	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 20см със заложено слягане 20%	м3	2444,79
39	Пласт от трошен камък фракция 0/63 - 20см със заложено слягане 20%	м3	1334,05
40	Пластове от пясък общо - 9 см под пешех.настилки и 5см под улична настилка	м3	816,82
41	Бетонова плоча клас C20/25- деб 12 см , армирана с мрежа 8/20/20 за основа на каучукова настилка на фитнес площадка	м3	11,56
42	Армирана бетонова плоча 8 см в ивица от 50 см около всички сгради	м3	55,97
43	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м	м3	227,58
44	Бетонов фундамент за поставяне на пейки 800/200/400 мм - по 2 броя на пейка	м3	5,51
45	Бетонов фундамент за поставяне на кошчета 400/400/400 мм	м3	3,71
46	Бетонов фундамент за поставяне на колони беседка 400/400/800 мм - 10 броя	м3	1,28
47	Бетонов фундамент за поставяне на фитнес съоразения 400/400/800 мм - 5 броя	м3	0,64
Видове настилки			
48	Асфалтобетон 8см	м2	8,00
49	Бетонова настилка светлосива Бехатон 20 /16,5 /8 см	м2	4896,33
50	Бетонови плочи тактилни 40/40/4 см - цвят жълт	м2	39,00
51	Бетонова настилка цветен Бехатон 20 /16,5 /6 см	м2	5296,06
52	Бетонова плоча - цвят светлосив 20 /20 /6 см	м2	48,60
53	Бетонова плоча - цвят антрацит 20 /20 /6 см	м2	20,33
54	Бетоново паве / видим бетон - цвят антрацит 20 /10 /10 см	м2	153,86
55	Паве/ видим бетон - цвят светлосив 10 /10 / 6 см	м2	142,30
56	Настилка от паркинг елементи 60 /40 /10 см	м2	1575,81

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

57	Настилка саморазливна	м2	100,22
58	Парков бордюр 5/25/100см	м'	1587,00
59	Уличен бордюр 18/35/50см	м'	1796,98
60	Уличен бордюр 18/35/50см легнал	м'	850,36
61	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	42,83
62	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	53,51
VI. ПАРКОВА МЕБЕЛ и съоръжения			
63	Стандартни дървени пейки с облегалки, мин дълж 160см	бр.	43
64	Дървени пейки върху ниска бетонова стена	бр.	5
65	Маса с пейки	бр.	8
66	Дървена беседка	бр.	2
67	Кошчета за отпадъци	бр.	58
68	Парапет	м'	365
69	Пейка с пергола г-образна	бр.	1
70	Пейка с пергола права	бр.	1
71	Пергола	бр.	1
72	Чешма / фонтанка	бр	2
73	Мултифункционален фитнес уред- 3 в 1, състоящ се от уред за екстензия на крака, уред за екстензия на трицепс и уред за ниска стойка за преси. (номер 1 от чертеж 11)	бр.	1
74	Мултифункционален кардио тренажор – 2 в 1, състоящ се от хоризонтален и вертикален велоергометър. (номер 2 от чертеж 11)	бр.	1
75	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състоящ се от уреди за стречинг на кръста и талията. (номер 3 по чертеж 11)	бр.	1
76	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състоящ се от уред за стречинг на кръста и уред за екстензия на краката (номер 4 по чертеж 11)	бр.	1
77	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състои се от уред за гръбна и коремна пренса и уред за дърпане на скрипец.(номер 5 от 1ертеж 11)	бр.	1

Общо без Д

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обект: Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови пространства в гр.Рудозем" - ЛОТ6

Подобект 1: „Реконструкция на ул."Кап. Петко Войвода", нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства"

Количествено стойностна сметка - част "Електрическа"

N	Наименование на материала	Мяр.	Кол.	Ед.цена	Цена
1	Доставка и монтаж на СВТ 5x2.5	м.	30		10
2	Доставка и монтаж на СВТ 3x2.5	м.	900		0
3	Доставка и монтаж на осветително тяло 150W	Бр.	22		0
4	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x18W	Бр.	18		0
5	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x26W	Бр.	40		0
6	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=3.5m	Бр.	29		0
7	Направа на фундамент за стълб с Н = 3,5 m	Бр.	29		0
8	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=8m	Бр.	2		0
9	Направа на фундамент за стълб с Н = 8,0 m	Бр.	2		0
10	Грундиране и боядисване на стълб с Н = 8,0 m	бр.	22		0
11	Доставка и полагане на Fe тръба 1.5"	м.	40		0
12	Доставка и полагане на тръба KD Ф40	м.	700		0
13	Доставка и полагане на PVC - лента "Внимание КЛ"	м.	700		0
14	Доставка и монтаж на заземителен кол	Бр.	13		0
15	Направа на изкоп 40/60	м.	620		0
16	Доставка и монтаж на табло за управление на помпа	Бр.	1		0
17	Демонтаж на съществуващо осветително тяло от стълб 8м	Бр.	20		0
18	Демонтаж на съществуващо стълб на парков осветител h=3.5m	Бр.	10		0
Общо без					0

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА
НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект: 1 - Реконструкция на ул.„Кап.Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи
междублокови пространства

Част: ВиК - отводняване

№	Наименование СМР	м-ка	количе ство	ед. цена	стойност
	Канализационна мрежа				
1	Рязане на асфалтова настилка	м	16,00		
2	Разкъртване, изкоп и извозване на асфалтова настилка, машинно до 15 км	м3	1,60		
3	Изкоп и извозване на трошенокаменна настилка, машинно до 15 км	м3	6,50		
4	Траншеев изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	300,00		
5	Траншеев изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	90,00		
6	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	90,00		
7	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	45,00		
8	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	300,00		
9	Подмяна на съществуващ бетонов подземен канал с РЕНД ф500, SN8, вкл. изкоп, пясъчна засипка, обратен насип и възстановяване на настилка	м	300,00		
10	Доставка и полагане на подземен канал РЕНД ф200, SN8	м	265,00		
11	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,70м	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,80м	бр	1,00		
13	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,00м	бр	2,00		
14	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1,00		
15	Доставка и монтаж на дъждоприемна улична линейна отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,00м	бр	1,00		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

16	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,50м	бр	1,0		ЛВ
17	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=5,00м	бр	2,0		ЛВ
18	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	1,00		ЛВ
19	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,00м	бр	1,00		ЛВ
20	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	2,00		В
21	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=8,50м	бр	1,00		В
22	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=9,00м	бр	1,00		
23	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=13,00м	бр	1,00		
24	Направа отвор 30/30 в бетонна стена 25см	бр	3,00		
25	Доставка и направа основа от бетон В25 за основа на уличен точков и линеен отток	м3	25,00		
26	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен отток ф400бет., с чугунена водоприемна решетка, Н=1,00м	бр	12,00		
		Общо без ДД			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ 6,
1: Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства.

Подобект

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВиК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

№	Наименование	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
Поливна система					
1	Хидрант потъващ - спрей	бр	466		
2	Дюзи	бр	339		
3	МП Ротатор	бр	127		
4	Клапан 1" - BSP-NFC	бр	33		
5	Клапан 1" - BSP-WFC	бр	2		
6	Декодер - 1 станции	бр	2		
7	Декодер - 2 станции	бр	4		
8	Декодер - 4 станции	бр	8		
9	Декодер - surge protect	бр	5		
10	Програматор за декодери	бр	1		
11	RT Програматор - Декодерна система от 0 до 125 станции	бр	1		
12	Сензор за дъжд	бр	1		
13	Шахта - 12"	бр	14		
14	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6 cm/ h=14.7 cm + кран 3/4" Ж	бр	8		
15	Капково напояване ф16/2/33 - кафяво	бр	400		
16	Укрепващи колчета за капково напояване	бр	120		
17	Тръба за вода ф20	м	1500		
18	Тръба за вода ф32	м	1050		
19	Тръба за вода ф40	м	960		
20	Тръба за вода ф63	м	820		
21	Кабел СВТ 2*4mm2	м	720		
22	Кабелни обувки	бр	70		
23	Муфа 20 - 20	бр	10		
24	Муфа 32 - 32	бр	11		
25	Муфа 40 - 40	бр	15		
26	Муфа 63 - 63	бр	11		
27	Коляно 20	бр	6		
28	Коляно 32	бр	8		
29	Коляно 40	бр	15		
30	Коляно 63	бр	35		
31	Тройник 20	бр	6		
32	Тройник 32	бр	8		
33	Тройник 40	бр	22		
34	Тройник 63	бр	18		
35	Адаптор към цолова резба - женски 20x3/4"	бр	14		
36	Адаптор към цолова резба - мъжки 40x1"	бр	40		
37	Водовземна скоба 32x3/4"	бр	187		
38	Водовземна скоба 40x3/4"	бр	279		
39	Водовземна скоба 63x3/4"	бр	10		
40	Тройник с женска цолова резба 40x1"	бр	15		
41	Тройник с мъжка цолова резба 40x1"	бр	32		
42	Тройник с мъжка цолова резба 63x1 1/4"	бр	14		
43	Коляно 90* с женска цолова резба 40x1"	бр	22		
44	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x1/2"	бр	466		
45	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x3/4"	бр	476		
46	Коляно 90* с мъжка цолова резба 40x1"	бр	38		
47	Муфа 16 x 16	бр	15		
48	Коляно с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	4		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ:БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6,
1: Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и
прилежащи междублокови пространства.

Подобект

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: Вик - ПОЛИВНА СИСТЕМА

49	Адаптор с мъжка цолова резба 16" x 3/4"	бр	5
50	Тройник с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	5
51	Тройник 16" x 16" x 16"	бр	15
52	Коляно 16" x 16"	бр	15
53	Регулатор на налягане 1.4bar -3/4"F	бр	2
54	Редуциращ тройник за PE HD тръби 32-20-32"	бр	163
55	Редуциращ тройник за PE HD тръби 40-32-40"	бр	48
56	Редуцираща муфа 32 - 20	бр	50
57	Редуцираща муфа 40 - 32	бр	53
58	Нипел 1 1/4" x 1"	бр	14
59	Кран 1"	бр	16
60	Тройник 1"м x 1"м x 1"м	бр	35
61	Коляно 1"м x 1"ж	бр	18
62	Муфа 1" x 1"	бр	35
63	Тефлонова лента	бр	45
64	Монтаж и оживяване на системата	бр	1
65	Изкопи	л.м.	2750
66	Преминаване през съществуващи пътни настилки със стоманена тръба ф200	л.м.	75
67	Преминаване през съществуващи алеини настилки със ПВХ тръба ф110	л.м.	155
Помпено оборудване			
68	Многостъпална помпа SPCO VM 15-5	бр.	1
69	Инвертор ITTP4.0W-RS	бр.	1
70	разширителен съд 24Л.	бр.	1
71	Фитър самопочистващ 3"	бр.	1
72	Фитър дисков 3"	бр.	1
73	Подвързваща арматура	бр.	1
74	Поплавъков вентил 2"	бр.	1
75	Монтаж на помено оборудване	бр.	1
76	Потопяема помпа QS 4X.10-8.DRP	бр.	1
77	Табло за управление	бр.	1
78	Подвързваща арматура	бр.	1
79	Монтаж на помено оборудване и сондаж/кладенец/Сондаж/кладенец/включително всички свързани с това разходи	бр.	1
80	Доставка и монтаж на резервоар 10000л включително всички свързани с това разходи	бр.	1
81	Техническо помещение включително всички свързани с това разходи	бр.	1
82		бр.	1
Всичко без Д			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБЕКТ: "Благоустройство на вътрешни улици и междублокови пространства в гр. Рудозем" - ЛОТ 6
ПОДОБЕКТ 1: "Реконструкция на ул. "Кап. Петко Войвода", нейните пресечки и прилежащи блокови пространства"
Част : Пътна

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

П-ция №	Описание на работите	мярка	к-ство	ед. цена	сума
1000	Сметка 1000. ЗЕМНИ РАБОТИ, РАЗВАЛЯНЕ				
1001	Разваляне на тротоар от бетонови плочи в едно с основата и оформяне на леглото, и уплътняването му до 95% от модифициран Проктор, съгласно Раздел 2300 от ТС, включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	m ²	933		
1002	Разрушаване на тротоар от бетон и оформяне на леглото, и уплътняването му до 95% от модифициран Проктор, съгласно Раздел 2300 от ТС, включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	m ²	10		
1003	Разрушаване на бетонови бордюри с размер 18/35, включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	m	1 046		
2000	Сметка 2000. ПЪТНИ РАБОТИ				
2001	Доставка и полагане на несортирани едрозърнести минерални материали за изпълнение на основен пласт при тротоари и уплътняването му до 95% от модифициран Проктор, включително всички свързани с това разходи.	m ³	13		
2002	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително бетонова основа/яка, съгласно изискванията на БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	m	973		
2003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25, включително бетонова основа/яка, съгласно изискванията на БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	m	50		
2004	Доставка и полагане на бетонови елементи за тротоар, включително и пясъчен пласт за подравняване, съгласно БДС EN1339 и чертежите, включително всички свързани с това разходи.	m ²	67		
2005	Доставка и полагане на елементи за изпълнение на "достъпна среда", съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това разходи.	m ²	9		
2006	Доставка и монтаж на пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	бр.	4		
2007	Доставка и монтаж на посежни елементи - стълбове ф60мм, за пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	m	14		
2008	Изпълнение на Временна организация на движението, съгласно Проекта и Наредба №3/16.08.2010г., включително всички свързани с това разходи.	глобал на сума			
		Общо бег.			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679