


ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП
относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на паркови
пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"

"АРТСТРОЙ" ООД
област Смолян, община Смолян
гр. Смолян 4700
ул. „Дичо Петров“ №6, бл. 15, вх. Б, ап. 41
Ел. поща: artstoismolian@abv.bg



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"

Наименование на оферента	АРТСТРОЙ ООД
ЕИК	120564924
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	АСЕН СОКОЛОВ , УПРАВИТЕЛ
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж четвърта група, четвърта категория	№ IV - TV 006334
Срок на валидност на офертата	6 МЕСЕЦА

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем", предлагаме следните пазарни стойности, формирани съгласно приложени КСС:

№	ОБЕКТИ	цена без ДДС	цена с ДДС
1	ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ IX, кв.39, гр. РУДОЗЕМ		

2	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК В УПИ I-121 ЗА ПАРКА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, КВ. 36, гр. РУДОЗЕМ	Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679
3	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК В УПИ IV-ЗА ПАРК, КВ. 22, гр. РУДОЗЕМ	
ВСИЧКО ОБЩО: 1		

ДАТА:21.10.2019 Г.

ПОДПИС:
(АСЕН СОКОЛОВ , УПРАВИТЕЛ)



ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК –
УПИ IV-ЗА ПАРК, КВ. 22, ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА
РУДОЗЕМ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
А

№	Шифър	Наименование	М	К-во	ед.цена	стойност
ЧАСТ АС И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА						
		Парк / *				
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ- алеи и тротоари	м3	480,00		
2	8221195000	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА СТЕНА	м3	24,00		
3	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗБИВАНЕТО	м3	24,00		
4	*0000000001	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	480,00		
5	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА АЛЕИ И ТРОТОАРИ	м2	775,00		
6	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ З.П. С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20 СМ НА ДЪЛЖ. 300 М	м3	775,00		
7	8103108000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 см - тротоари и алеи	м3	155,00		
8	8103101000	ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО - 4 см под павета	м3	15,00		
9	*0000000002	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/16/6см-зелени	м2	40,00		
10	*0000000003	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/16/6см- сиви	м2	275,00		
11	8102144031	МИТ ФИЛЦ ЗА АЛЕИ	м2	420,00		
12	*0000000004	ДЕКОРАТИВНО ЦВЕТНО БЕТОНОВО ПАВЕ тип "трапец" 8,5/10/6 см	м2	40,00		
13	*0000000005	ВИБРОПРЕСОВАНО БЕТОНОВО ПАВЕ 10/20/6 см	м2	3,70		
14	8103124110	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50	м	431,00		
15	8103124120	УЛИЧЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50	м	30,00		
16	8103124130	УЛИЧЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50 - понижен	м	12,00		
17	*0000000011	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м2	17,00		
18	*0000000012	СВОБОДНОСТОЯЩИ ПЕЙКИ - 120 см	бр.	27,00		
19	*0000000013	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - 30 л, МЕТАЛНИ, ПРАХОВО ПОКРИТИЕ	бр.	20,00		
20	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6 см - РЪЧНО В З. П. /за подп. стена/	м3	36,00		
21	*0000000015	ПРЕЗОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 2 км.	м3	36,00		
22	8102050100	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ /за стената/	м2	110,00		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

23	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В ОСНОВИ	м3	15,00
24	8102070340	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В 20 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	11,00
25	8102071150	ДВОЙНО АРМ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА -16 см за шадраван	м2	5,00
26	*000000016	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАДРАВАН - по указание на проектанта	бр.	1,00
27	*000000017	ДАСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕСЕДКА - по указание на проектанта	бр.	1,00
28	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - за подпорна стена	кг	450,00
29	8412771000	МАШИННО ТЪРКАНЕ НА СТАРА МОЗАЙКА - по съществуващи стъпала	м2	10,00
		Парк		
		Озеленяване / *		
30	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ - зелени площи	м3	660,00
31	*000000022	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	660,00
32	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	м2	1320,00
		Озеленяване		
ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
<u>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</u>				
33		ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=	БР.	4
34		ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	4
35		РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 ММ2 ОТ КЛЕМНА	БР.	4
<u>МОНТАЖНИ РАБОТИ</u>				
36		ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1
37		ТРАСИРАНЕ НА ТОЧКОВ ОБЕКТ	БР.	22
38		НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	390
39		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	380
40		ИЗКОП	М.	310
41		НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В КУХИНАТА НА СТЬЛБ	БР.	22
42		ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СТЬЛБ	БР.	66
43		ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 3X4ММ2 В ТРЪБА	М.	500
44		НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 3X4 И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С УХО	БР.	80
45		ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СТЬЛБ Н=4М.	БР.	22
46		МОНТАЖ РОГАТКА ЕДИНИЧНА	БР.	22
47		МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	22
48		ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1
49		ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	20
50		МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	8
51		МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1
52		ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦ. ШИНА 40/4мм В ИЗКОП	М.	20

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

53	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	8
54	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	М3	0,8
55	ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М.	20
56	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М2	4
57	H=0.6М.	БР.	10
	ДОСТАВКИ		
58	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/12V -	БР.	1
59	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 1W 3A ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68,T=4000K, 24V	БР.	8
60	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ H=4М	БР.	22
61	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	22
62	C LED 25W	БР.	22
63	КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	100
64	КАБЕЛ СВТ 3X4	М.	390
65	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	70
66	ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛЪБ LED 6W H=60CM, IP66,T=4000K	БР.	10
	ЧАСТ ВиК		
	ФОНТАН-водоснабдяване и канализация		
67	Прорязване на асфалтова настилка	м	12
68	Разваляне на асфалтова настилка	М ²	6
69	Разваляне на тротоарна настилка от бетонни	М ²	2
70	Разваляне и товарене на трошенокаменна	М ³	2
71	Разбиване на бетонна стена	М ³	1
72	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без укрепване	М ³	30
73	Доставка и полагане на пясъчно легло 10см.	М ³	2
74	Превключване от РЕф90 към РЕф32	Бр	1
75	Доставка и монтаж на тръби РЕф32 PN10	м	36
76	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оребрени	м	6
77	Доставка и монтаж на ТСКф32	Бр	1
78	Доставка и монтаж на СКф32-без изпразнител	Бр	1
79	Доставка и монтаж на СКф32-с изпразнител	Бр	1
80	Доставка и монтаж на водомер 3м ³ /час	Бр	1
81	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф25	Бр	1
82	Изработка на бетонна водомерна шахта с метален топлоизолиран капак и със	Бр	1
83	Извършване на хидравлична проба на	м	36
84	Извършване на ефективна проба на	м	6
85	Обратно засипване с пясък	М ³	4
86	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	24
87	Възстановяване на бетонна стена-видим бетон	М ³	1
89	Възстановяване на трошенокаменна настилка	М ³	2
90	Възстановяване на тротоарна настилка от бетонни блокчета	М ²	2
91	Възстановяване на асфалтова настилка два паласта-биндер и износващ	М ²	6

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

		ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ			
92		Машинен изкоп за улични отводнителни решетки с ширина 20см	М ³	4	
93		Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6х10 за подложен бетон /3кг/м/	кг	45	
94		Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводнителни	М ³	1	
95		Доставка и монтаж на линейни отводнителни канали с чугунена решетка -5бр.	м	15	
96		Доставка и полагане на бетон за укрепване на бетонни канали	М ³	4	
97		Машинен изкоп за канализационни тръби РЕф200 /1,5х0,8х86/	М ³	103	
98		Дооформящ ръчен изкоп на тежкоземни почви	М ³	4	
99		Доставка и монтаж /изработка на бетонна/ каскадна улична РШ до 2м	Бр	1	
100		Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	5	
101		Доставка и монтаж на тръби РЕф200-за отв. решетки	м	86	
102		Превключване към градска канализация в съществуващи РШ	Бр	1	
103		Извършване на ефективна проба	м	86	
104		Обратно засипване с пясък	М ³	15	
105		Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	83	
106		Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	20	
ЧАСТ ПИБ					
		Доставка и засаждане на широколистни дървета			
107		Acer platanoides "Glubosum"	бр.	3	
108		Acer platanoides "Fasens black"	бр.	5	
109		Aesculus hippocastanum Carnea	бр.	1	
110		Carpinus beulus Fastigiata	бр.	6	
111		Malus floribunda - сортове	бр.	7	
		Доставка и засаждане на вечнозелени храсти			
112		Chamaecyparis law. Columnaris blue	бр.	5	
113		Chamaecyparis law. Globus	бр.	3	
114		Laurocerasus officinalis	бр.	213	
		Доставка и засаждане на цъфтящи храсти			
115		Spiraea japonica Golden peincess	бр.	90	
116		Weigela glorida		30	
		Доставка и засаждане на увивни храсти			
117		Rosa	бр.	12	
118		Wisteria sinensis		4	
119		Доставка на плодородна почва	М ³	532	
120		Затревяване (тревен чим и торене с комбинирана)	М ²	1330	
		ВСИЧКО без ДДС			
		ВСИЧКО с ДДС			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил : ...

АСЕН СОКОЛОВ



Обект: ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ IX, кв.39, гр.Рудозем
Част : ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во
	Част Архитектура		
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВИ СЪЛБИЩА ПО ТЕРЕН	м3	14
2	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА	м3	224
3	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И ОТКОСИ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-РЪЧНО	м2	1600
4	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	144
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	78
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА АРМИРАНА НАСТИЛКА	кг	3617
7	НАСТИЛКА ОТ ЦВЕТНИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПЛОЧИ 40/40/5 НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ.Р-Р 3СМ,ЖЪЛТИ	м2	286
8	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30/4 НА ЦИМ.РАЗТВОР ПО СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	м2	78
9	НАСТИЛКА ОТ ЦВЕТНИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПАВЕТА 10/10/6 (ЧЕРВЕНИ,МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ.ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	288
10	НАСТИЛКА ОТ ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30/30/5 НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ. Р-Р	м2	9
11	НАСТИЛКА ОТ ЦЕПЕНИ ПЛОЧИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК 4 СМ.НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ Р-Р	м2	66,5
12	НАСТИЛКА ОТ ЦВ.ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА (20/20,МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	11,6
13	НАСТИЛКА ОТ БЕЛИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПАВЕТА (20/20СМ. МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	11,6
14	ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОУДАРНА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА (ЧЕРВЕНА)	м2	65
15	ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОУДАРНА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА (ЖЪЛТА)	м2	200
16	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЦВЕТНИ 50/ 8/16	м	153
17	ШАПКИ ОТ РИОЛИТ 40/40/4 СМ.	м	74,6
18	КАМЕННА /ГЛИЦ/ ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	41
19	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/15/25	м	56
20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ЗА ПЯСЪЧНИК И НАД КАНАЛ	м2	80
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПЯСЪЧНИК	м3	6,5
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ. ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП 1	бр.	1
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ. ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП II	бр.	1
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪРТЕЛЕЖКА	бр.	1
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА	бр.	2
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА	бр.	1
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА (ПО ДЕТАЙЛ)	бр.	1
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА СМЕТ (ПО ДЕТАЙЛ)	бр.	2
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНА ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА	бр.	12
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНА ЧЕШМА (ГОТОВ ЕЛЕМЕНТ)	бр.	1
31	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ЕЛЕМЕНТИ,115СМ./100 СМ.(ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ - ПО АРХ. ДЕТАЙЛ)	м	39,7

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕСЕДКА R=2.0М, Н=2.77М, ПО ОБРАЗЕЦ ОДОБРЕН ОТ ПРОЕКТАНТА	бр.	2
33	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ЕЛЕМ,115СМ./60 СМ.(ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ - ПО АРХ. ДЕТАЙЛ)	м	8,1
34	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА-ЕЛЕМЕНТ 200СМ С ДВУПОСОЧНО ОТВАРЯЩА СЕ ВРАТА	бр.	2
35	ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛ.-КА ЗА ИГРА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ	бр.	1
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ (ВКЛ.МИНИЗИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ)	м	68,3
37	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИНТЕТИЧНА ГЕОМРЕЖА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН 600ГР/М2,ЯКОСТ 15KN/	м2	767
38	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ,ПО ДЕТАЙЛ ПЕЙКА ВЪРХУ СТЕНА (ИМПРЕГНИРАН МАТЕРИАЛ)	м	23,8
39	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ ПО ДЕТАЙЛ ПЕРГОЛА (ИМПРЕГНИРАН МАТЕРИАЛ)	м	17,5
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА ПО ДЕТАЙЛ (ИМПРЕГНИРАН ДЪБОВ МАТЕРИАЛ)	м	17,5
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА	бр.	1
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА			
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" / МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ			
1	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ	бр.	1
2	НАПРАВА НА ИЗКОП 1,10М/0,6М	м	15
3	НАПРАВА НА ИЗКОП 0,8М/0,4М	м	290
4	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	290
5	ПОЛАГАНЕ РУС ТРЪБИ ТИП КД Ф16ММ	м	70
6	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ ДО 10ММ2 В ТРЪБА	м	110
7	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	195
8	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПС Ф10 ММ2	м	250
9	МОНТАЖ НА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ /СТЪЛБ/	бр.	23
10	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ	бр.	23
11	НАПРАВА НА ЗАВАРКИ ПО ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	бр.	24
12	МОНТАЖ КАБЕЛНИ КУТИИ И КЛЕМНИ ПЛОЧИ С АП 6А	бр.	37
13	ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ	бр.	78
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1"	м	15
15	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛБ И КУТИЯ	бр.	55
16	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 ММ2	бр.	59
17	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 2.5ММ2	бр.	165
18	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 16 ММ2	бр.	12
19	МОНТАЖ ТАБЛО КОМАНДНО	бр.	1
20	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ ОТ ИЗКОПА НА 5 КМ.	м3	54
21	ОБРАТНА ЗАСИПКА С БАЛАСТРА /ПЪТНО ПЛАТНО/	м3	10
22	МОНТАЖ НА РЕПЕРИ 1 KV	бр.	4
МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ			
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" / ДОСТАВКИ			
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3Х6 ММ2	м	150
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2	м	98
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3Х1,5 ММ2	м	150
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х1 ММ2	м	40
5	ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ Н=3М, ЗА 1БР. ОСВЕТИТЕЛ ТИП "СФЕРА", С LED лампа,6500К, С АР-IP-65	бр.	5
6	ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ (ЧУГ.ОТЛИВКА) ТИП "ЩОРА" С Н=1.0М, С LED лампа,6000К, АР-IP-65	бр.	18
7	ТАБЛО КОМАНДНО ПО СХЕМА	бр.	1
8	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП "СФЕРА" Ф400 ММ	бр.	5
9	КАБЕЛНИ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ-СИЛУМИНОВА	бр.	14

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

10	МАТЕРИАЛИ ЗА СУХА РАЗДЕЛКА - 6MM2	бр.	59
11	ДОСТАВКА РЕПЕРНИ ПЛОЧИ - 1 KV	бр.	4
12	ПВХ ТВЪРДА ТРЪБА Ф16MM	м	70
	ДОСТАВКИ		
	ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"		
	ВИК / ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
1	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА 100/100/100CM.	бр.	1
2	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1
3	ОБРАТНА КЛАПА 3/4"	бр.	1
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3 М3/ЧАС	бр.	1
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 3/4" ПРЕД ВОДОМЕР	бр.	1
6	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1
7	ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ 3/4"	бр.	1
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 MM PN10(3/4") ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	40
9	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ФОЛИО "АЕРОФЛЕКС" ПО ТРЪБИ 3/4"(Ф25)	м	40
10	СПИРАТЕЛЕН КРАН RPR-Ф25-3/4"	бр.	1
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОНТАНКА 1/2"	бр.	1
12	ПОЛАГАНЕ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНИ НИШКИ НАД ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД	м	40
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
	ВИК / КАНАЛИЗАЦИЯ		
1	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 160 MM /4MM	м	15
2	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 200MM./4,8MM. В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП	м	70
3	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	85
4	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6ДО1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=ИЛИ<2М	м3	120
5	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО 0.20 М ПРИ ЕСТ.ВЛАЖНОСТ IV КАТЕГОРИЯ	м3	105
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ОКОЛО ТРЪБИ	м3	15
7	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60CM ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	3
8	УЛИЧНИ РШ ЗА КР.КАНАЛИ С ОТВОР Ф60CM ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2,5М С ПАД	бр.	1
9	СТ.Б. ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА (КОМПЛЕКТ) 1.8М./0.20М/0.20М	бр.	2
10	СТ.Б. ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА (КОМПЛЕКТ) 3.50М./0.30М/0.30М	бр.	1
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
	ВИК		
	ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	282
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	198
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ НА ОТВАЛ	м3	169
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ПОДЛОЖЕН В10	м3	25,5
5	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	840
6	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ ПРИ КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ	м2	296,4
7	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН	м2	396,3
8	КОФРАЖ СТ.БЕТ.СТЪЛБИЩА,ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ СВЪРЗАНИ	м2	6,6
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500	кг	7200
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В СТЕНИ	м3	233
11	НАПРАВА НА БАРБАКАНИ Ф50	м	11
12	НАПРАВА НА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА 3 CM. ОТ XPS	м2	18
13	БИТУМЕН ГРУНД	м2	371

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

14	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	370
	ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"		
	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОИСТВО" / СМР БЕЗ ДОСТАВКА НА ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ		
1	ДОСТАВКА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХУМУСНА ПОЧВА ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ 15 СМ.	м3	240
2	ФИНО ПОДРАВНЯВАНЕ, ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ НА ТР.СМЕСКА ЗА ИНТЕНЗИВНО НАТОВАРВАНЕ, ПОКРИВАНЕ И ВАЛИРАНЕ, ПРИ РАЗХОДНА НОРМА 1КГ/20КВ.М /ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ/	м2	1200
3	ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ С НРК ТОР /ЕДНОКРАТНО/ 3-4КГ/100М2	кг	35
4	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 100/100СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	7
5	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 80/80СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	19
6	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕК.ШИРОКОЛ. ДЪРВЕТА 50/50СМ С УКРЕПВАНЕ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	5
7	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТ. ИГЛОЛ. ДЪРВЕТА 50/50СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	111
8	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ 20/20СМ	бр.	141
9	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ 30/30СМ	бр.	1766
10	УКРЕПВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - ТРИТОЧКОВО	бр.	7
11	УКРЕПВАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С 3 БР.КОЛОВЕ И 3 БР.РАЗПЪНКИ+ЛЕНТА ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ	бр.	19
12	ДОСТАВКА НА ОБОРСКА ТОР	м3	0,3
13	ДОСТАВКА И АРАНЖИРАНЕ НА КАМЪНИ ТИП "МОРЕНИ" (15 БР)	м3	4
14	ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА, ХРАСТИ И ТРЕВА (ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЛИВАНЕ)	м3	30
15	ПЪРВА КОСИТБА И ПОЛИВАНЕ II-РИ ЕТАП	м2	1153
16	ВТОРА КОСИТБА И ПОЛИВАНЕ III-ТИ ЕТАП + ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 15КГ/ДКА	м2	1153
	СМР без доставка на посадъчния материал		
	НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ -ДОСТАВКА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ		
	Иглолистни дървета		
1	<i>Abies nordmaniana</i> , 250-300см	бр.	2
2	<i>Abies concolor</i> , 150-200см	бр.	2
3	<i>Cedrus atlantica</i> , 250-300см.	бр.	1
4	<i>Picea pungens</i> , 250-300см.	бр.	2
5	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pelt's Blue' , 150-175 см.	бр.	19
6	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Globus' , 40-60 см.	бр.	10
7	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd' , 175-200 см.	бр.	47
8	<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' , 40-60 см.	бр.	21
9	<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe' , 40-60 см.	бр.	9
10	<i>Thuja orientalis</i> 'Aurea Nana' , 150см.	бр.	5
	Иглолистни храсти		
1	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' , 20-40 см.	бр.	141
2	Широколистни дървета		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i> височина на присадката		
3	200см, 10/12, C40L, 250-300 см.	бр.	6
4	<i>Malus hybr. 'Royalty'</i> 10/12, C30/35L, 200-250 см.	бр.	2
	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i> височина на присадката		
5	200см, 10/12, C40L, 250-300 см.	бр.	6
6	<i>Salix caprea 'Pendula'</i> 8/10, 125-150см.	бр.	3
7	<i>Tilia cordata</i> 12/14, 300-350см.	бр.	7
	Широколистни храсти		
1	<i>Cornus alba</i> , 60-80см.	бр.	34
2	<i>Cotoneaster dammeri</i> , 20-40см.	бр.	304
3	<i>Forsythia x intermedia</i> , 60-80см.	бр.	100
4	<i>Heuchera micrantha 'Palace Purple'</i> , 20-40 см.	бр.	90
5	<i>Lavandula spica</i> , 20-40 см.	бр.	118
6	<i>Ligustrum ovalifolium</i> , 60-80см.	бр.	264
7	<i>Lonicera pileata</i> , 20-40 см.	бр.	156
8	<i>Philadelphus coronarius</i> , 60-80см.	бр.	88
9	<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i> , 40-60 см.	бр.	80
10	<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i> , 30-50 см.	бр.	201
11	<i>Spiraea japonica 'Golden Princess'</i> , 30-50 см.	бр.	191
12	<i>Spiraea x vanhouttei</i> , 40-60 см.	бр.	42
13	<i>Weigela florida 'Alexandra'</i> , 30-50 см.	бр.	98
	НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ -ДОСТАВКА		
	ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ		
	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"		
	СМР ОБЩО		
	ДДС 20%		
	ВСИЧКО		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗГОТВИЛ:.....

АСЕН СОКОЛОВ



ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК- УПИ I-121 ЗА ПАРКА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, КВ. 36, гр. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	М	К-во	ед.цена	Стойност
ЧАСТ АС И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА						
Площадно пространство / *						
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	760,00		
2		РАЗИВАНЕ БЕТОН И ГРАНИТНА НАСТИЛКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПАМЕТНИК	м3	15,00		
3	*000000001	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	775,00		
4	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	1520,00		
5	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С ВАЛЯК	м2	1520,00		
6	8103108000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 см - под павета и бетон	м3	310,00		
7	8103101000	ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО - 4 см под павета	м3	46,00		
8	*000000002	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 30/30/6	м2	1122,00		
9	*000000003	ЦВЕТЕН ШЛАЙФАН БЕТОН - скейтбордна площадка	м2	275,00		
10	8102144031	НАСТИЛКА ОТ КАМ. ПЛОЧИ 50/50/5 НА ТРЕВНА ФУГА	м2	15,00		
11	*000000004	ДЕКОРАТИВНО ЦВЕТНО БЕТОНОВО ПАВЕ тип "трапец" 8,5/10/6 см	м2	36,00		
12	*000000005	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 10/20/6 см	м2	11,00		
13	8103124110	ГРАДИНСК БОРДЮР 8/16/50	м	135,00		
14	*000000006	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	15,00		
15	*000000007	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	17,00		
16	*000000008	СВОБОДНОСТОЯЩИ ПЕЙКИ - 180 см - по указание от проектанта	бр.	14,00		
17	*000000009	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - 30 л, МЕТАЛНИ, ПРАХОВО ПОКРИТИЕ	бр.	20,00		
18	8102391050	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА/ПАНА/ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Н = 1,20 м	м	212,00		
19	*000000010	ДЕКОРАТИВНА ЧЕШМА - ФОНТАНКА - по указание от проектанта	бр.	1,00		
20	000000026	ДЕМОНТАЖ, ПРЕМЕСТВАНЕ И МОНТАЖ ДЕТСКИ СКУЛПТУРИ	бр.	3,00		
21	000000027	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕЛОСТОЯНКА - по указание от проектанта	бр.	1,00		
Площадно пространство / Площадка детски прояви						
22	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6 см - РЪЧНО В 3. П. /за стеничките/	м3	150,00		
23	*000000011	ПРЕЗОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 2 км.	м3	150,00		
24	8102050100	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ /за стеничките	м2	82,00		
25	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В ОСНОВИ	м3	10,00		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

26	8102070340	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В 20 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	6,00
27	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ ЗА СЦЕНА	м3	27,00
28	8102071050	ДВОЙНО АРМИРАНА БЕТ. НАСТИЛКА 12 см - бетон В20	м3	9,00
29	*000000014	ЦВЕТЕН ШЛАЙФАН БЕТОН 8 см	м2	71,00
30	*000000015	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	8,00
Площадно пространство / Шадраван				
31	8101105121	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 0.3 до 2 М2 за шадравана <<01-01-027>>	м3	6,00
32	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	6,00
33	*000000016	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	6,00
34	8103102000	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ <<03-01-002>>	м3	4,00
35	8102051200	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ - за шадравана <<02-05-012>>	м2	24,00
36	*000000017	АРМИРАН БЕТОН ВОДОНЕПРОМОКАЕМ - за стени и подове	м3	5,00
37	8413150000	НАСТИЛКА С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ 20/20/5 - ДЪНО ШАДРАВАН	м2	13,00
38	8413160000	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ (вън и вътре) ШАДРАВАН С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ 20/30/5	м2	17,50
39	0000000025	ШАПКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ - ШАДРАВАН - 10/20/5	м2	6,00
Детски площадки / Площадка за деца от 0-3 г				
40	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	125,00
41	*000000019	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	125,00
42	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	250,00
43	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С ВАЛЯК	м2	250,00
44	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 CM	м3	50,00
45	8102071050	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА -15 CM	м2	250,00
Детски площадки / Площадка за деца от 3-12 г				
46	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	140,00
47	*000000020	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	140,00
48	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	280,00
49	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С ВАЛЯК	м2	280,00
50	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 CM	м3	56,00
51	8102071050	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 15 CM	м2	280,00
Озеленяване / *				
52	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	411,00
53	*000000022	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	411,00
54	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	м2	822,00
1. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 0-3 Г. И ДЕЦА С УВРЕЖДЕНИЯ				
1	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят оранжев		м ²	74,00
2	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят светлосиньо		м ²	125,50
3	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 CM		м ²	200,00

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

4	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 - ЧЕРВЕН	м ²	1,00	
5	ДЪРВЕНА ЦВЕТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100 CM. И 2 БР. ВРАТИ 100/100 CM.	М	58,00	
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 150 CM В НАСТИЛКА	БР	7,00	
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ, 30 Л	БР	2,00	
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,2 М	БР	2,00	
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО – 0-3 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С ДВЕ ПЪРЗАЛКИ – 0-3 ГОДИНИ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАСА ЗА ИГРА С ПЯСЪК - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА 3 МЕСТА - 0-3 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЯСЪЧНИК ШЕСТОЪГЪЛЕН - 0-3 ГОД - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
2. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 12-18 Г. РОЛЕРИ И СКЕЙТ СЪОРЪЖЕНИЯ				
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕНИС МАСА- ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКЕЙТ РАМПА ДВУРАМЕННА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 5-МЕТРОВ ПРАВ РЕЙЛ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКЕЙТ РАМПА ТРИРАМЕННА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
3. ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО				
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИТНЕС УРЕД ЗА СТЫГАНЕ НА ХАНШ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАН ФИТНЕС УРЕД - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН ВЕЛОЕРГОМЕТЪР - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИТНЕС УРЕД ЗА НАБИРАНИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЯЛОТО - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЕНАЖОР ЗА КРАКА И КОРЕМ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	
4. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 Г. И ДЕЦА С УВРЕЖДЕНИЯ				
25	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят оранж – RAL 2004	м ²	73,00	
26	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят светлосиньо RAL 5015	м ²	181,50	
27	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 CM	м ²	255,00	
28	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 - ЧЕРВЕН	м ²	1,50	
29	ДЪРВЕНА ЦВЕТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100 CM. И 2 БР. ВРАТИ 100/100 CM.	М	66,10	
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 150 CM В НАСТИЛКА	БР	6,00	
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ, 30 Л	БР	2,00	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 H=1,2 М	БР	2,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ „ЗАМЪК“ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРАКТИВНА ИГРА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЖЕНА ПИРАМИДА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА 4 МЕСТА – 3-12 Г. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО –3-12 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАТУШКА ТИП „ВЕЗНА“ – 4 МЕСТА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1
ЧАСТ ЕЛЕКТРО			
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ H=4М	БР.	4
2	ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	4
3	РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 ММ2 ОТ КЛЕМНА КУТИЯ	БР.	4
МОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1
2	ТРАСИРАНЕ НА ТОЧКОВ ОБЕКТ	БР.	22
3	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И	М.	390
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	380
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC СИГН.ЛЕНТА В ИЗКОП	М.	310
6	НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В	БР.	22
7	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СТЬЛБ	БР.	66
8	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 3X4ММ2 В ТРЪБА	М.	500
9	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 3X4 И	БР.	80
10	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СТЬЛБ H=4М.	БР.	22
11	МОНТАЖ РОГАТКА ЕДЕНИЧНА	БР.	22
12	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	22
13	ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1
14	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	2
15	МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО	БР.	8
16	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V -	БР.	1
17	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦ. ШИНА 40/4мм В ИЗКОП	М.	20
18	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И	М.	8
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	МЗ	0,8
20	ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М.	20
21	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА	М2	4
22	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ГРАДИНСКО ОСВ. ТЯЛО	БР.	10
ДОСТАВКИ			
1	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/12V - 30W	БР.	1
2	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 1W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68,T=4000K, 24V	БР.	8
3	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СТЬЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ H=4М	БР.	22
4	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	22
5	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 25W	БР.	22
6	КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	100
7	КАБЕЛ СВТ 3X4	М.	390
8	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	70
9	ДОСТАВКА ПАРКОВ СТЬЛБ LED 6W H=60CM,	БР.	10
ЧАСТ ВиК			
1	Изработка и доставка на фонтан-по отделна сметка	Бр.	1
2	Разваляне и товарене на настилка от мраморни плочи	М²	10
3	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без	М³	18
4	Демонтаж на ст.поц.тръби ¾" в изкоп	м	10
5	Доставка и монтаж на СКф32	Бр.	1

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

6	Изработка на бетонна разпр. шахта /80x60/ с метален капак	Бр.	1
7	Доставка и монтаж на извод със СКф32 за автоматична поливна система.	Бр.	1
8	Доставка и монтаж на автоматична поливна система за дъждуване с автоматично излизащи глави, комплект с	Бр.	1
9	Доставка и монтаж на водомер 3м ³ /час	Бр.	1
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32	Бр.	1
11	Доставка и полагане на пясъчно легло 10см.	М ³	2
12	Доставка и монтаж на тръби РРф32 PN10	м	19
13	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оребрени	м	11
14	Доставка и монтаж на СКф32-без изпразнител	Бр.	1
15	Извършване на хидравлична проба-водопровод	м	19
16	Извършване на ефективна проба-канализация	м	11
17	Обратно засипване с пясък	М ³	4
18	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	12
19	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	24
ЧЕШМА ФОНТАНКА-Водоснабдяване и канализация			
1	Демонтаж на съществуваща чешма-фонтанка	Бр.	1
2	Доставка и монтаж на чешма-фонтанка-по отделна сметка	Бр.	1
3	Разваляне и товарене на настилка от тротоарни плочи	М ²	5
4	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без	М ³	5
5	Доставка и монтаж на СКф20	Бр.	1
6	Доставка и монтаж на тръби РРф20 PN10	м	1
7	Доставка и ръчно полагане на 10см пясъчна възглавница	М ³	0,5
8	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оребрени	м	10
9	Обратно ръчно засипване с пясък	М ³	2
10	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	2
11	Извършване на хидравлична проба-водопровод	м	1
12	Извършване на ефективна проба-канализация	м	10
дъждовна канализация и повърхностно отводняване			
1	Разкъртване и товарене на настилка от плочи	М ³	8
2	Машинен изкоп за улични отводнителни решетки с широчина 20см	М ³	8
3	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6x10 за подложен бетон /3кг/м/	кг	48
4	Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводници	М ³	1
5	Доставка и монтаж на бетонни канали за улични решетки-4бр.	м	16
6	Изработка на кофраж за укрепване на бетонни канали	М ²	16
7	Доставка и полагане на бетон за укрепване на бетонни канали	М ³	4
8	Машинен изкоп за канализационни тръби РЕф200	М ³	48
9	Дооформящ рачен изкоп на тежкоземни почви	М ³	4
10	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	4
11	Доставка и монтаж на тръби РЕф200-за отв. решетки	м	80
12	Превключване към градска канализация в съществуващи РШ	Бр.	3
13	Извършване на ефективна проба	м	80
14	Обратно засипване с пясък	М ³	12
15	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	36
16	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	24
1	ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ		
2	Прорязване на асфалтова настилка	м	6
3	Разваляне и товарене на асфалтова настилка	М ²	3
4	Разваляне на трошенокаменна настилка 30см	М ²	3
5	Разкъртване и товарене на настилка от плочи	М ²	2
6	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без	М ³	15

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

7	Демонтаж на поцинковани тръби 1"	м	14,5
8	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М³	1
9	Доставка и траншейно полагане на тръби РРф32	м	14,5
10	Обратно засипване с пясък	М³	2
11	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М³	12
12	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М³	3
ЧАСТ ПиБ			
МАТЕРИАЛИ / МАНИПУЛАЦИИ			
А Доставка и засаждане на широколистни дървета			
1	Acer platanoides "Glubosum"	бр.	6
2	Acer platanoides "Fasens black"	бр.	2
3	Aesculus hippocastanum Carnea	бр.	8
4	Carpinus beulus Fastigiata	бр.	3
5	Malus floribunda - сортове	бр.	4
Б Доставка и засаждане на вечнозелени храсти			
6	Chamaecyparis law. Columnaris blue	бр.	3
7	Chamaecyparis law. Globus	бр.	2
8	Laurocerasus officinalis	бр.	320
В Доставка и засаждане на цъфтящи храсти			
9	Spiraea japonica Golden peincess	бр.	26
Г Доставка и засаждане на увивни храсти			
10	Rosa	бр.	25
11	Wisteria sinensis	бр.	23
Д Доставка на плодородна почва		куб. м.	485
Е Затревяване (тревн чим и комбинирана тор)		м2	1170
ВСИЧКО без ДДС			
ВСИЧКО с ДДС			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил :

АСЕН СОКОЛОВ



Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП