


ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"

"ЕВРО СТРОЙ 2007" ЕООД
гр. Рудозем 4960
ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 1



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"

Наименование на оферента	ЕВРО СТРОЙ 2007 ЕООД
ЕИК	120617437
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Инж. Вахидин Каръшев, управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж четвърта група, четвърта категория	№ IV - TV 009245
Срок на валидност на офертата	6 месеца


Уважаеми госпожи и господи,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем", предлагаме следните пазарни стойности, формирани съгласно приложени КСС:

№	ОБЕКТИ	цена без ДДС	цена с ДДС
1	ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ IX, кв.39, гр.		

	РУДОЗЕМ		
2	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК В УПИ I-121 ЗА ПАРКА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, КВ. 36, гр. РУДОЗЕМ		
3	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК В УПИ IV-3А ПАРК, КВ. 22, гр. РУДОЗЕМ		
	ВСИЧКО ОБЩО: 1	Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679	

ДАТА:21.10.2019

Подпис: 
 (Инж. Вахидин Каръшев, управител)

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК– УПИ I-121 ЗА ПАРКА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, КВ. 36, гр. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	М	К-во	ед.цена	Стойност
ЧАСТ АС И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА						
Площадно пространство / *						
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	760,00		
2		РАЗИВАНЕ БЕТОН И ГРАНИТНА НАСТИЛКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ	м3	15,00		
3	*0000000001	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	775,00		
4	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	1520,00		
5	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С	м2	1520,00		
6	8103108000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 см - под павета и бетон	м3	310,00		
7	8103101000	ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО - 4 см под павета	м3	46,00		
8	*0000000002	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 30/30/6	м2	1122,00		
9	*0000000003	ЦВЕТЕН ШЛАЙФАН БЕТОН - скейтбордна площадка	м2	275,00		
10	8102144031	НАСТИЛКА ОТ КАМ. ПЛОЧИ 50/50/5 НА ТРЕВНА ФУГА	м2	15,00		
11	*0000000004	ДЕКОРАТИВНО ЦВЕТНО БЕТОНОВО ПАВЕ тип "трапец" 8,5/10/6 см	м2	36,00		
12	*0000000005	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 10/20/6 см	м2	11,00		
13	8103124110	ГРАДИНСК БОРДЮР 8/16/50	м	135,00		
14	*0000000006	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	15,00		
15	*0000000007	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	17,00		
16	*0000000008	СВОБОДНОСТОЯЩИ ПЕЙКИ - 180 см - по указание от проектанта	бр.	14,00		
17	*0000000009	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - 30 л, МЕТАЛНИ, ПРАХОВО ПОКРИТИЕ	бр.	20,00		
18	8102391050	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА/ПАНА/ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Н = 1,20 м	м	212,00		
19	*0000000010	ДЕКОРАТИВНА ЧЕШМА - ФОНТАНКА - по указание от проектанта	бр.	1,00		
20	0000000026	ДЕМОНТАЖ, ПРЕМЕСТВАНЕ И МОНТАЖ ДЕТСКИ СКУЛПТУРИ	бр.	3,00		
21	0000000027	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕЛОСТОЯНКА - по указание от проектанта	бр.	1,00		
Площадно пространство / Площадка детски прояви						
22	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6 см - РЪЧНО В 3. П. /за стеничките/	м3	150,00		
23	*0000000011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 2 км.	м3	150,00		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

24	8102050100	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ /за	м2	82,00
25	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В ОСНОВИ	м3	10,00
26	8102070340	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В 20 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	6,00
27	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ ЗА	м3	27,00
28	8102071050	ДВОЙНО АРМИРАНА БЕТ. НАСТИЛКА 12 см -бетон В20	м3	9,00
29	*000000014	ЦВЕТЕН ШЛАЙФАН БЕТОН 8 см	м2	71,00
30	*000000015	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или	м	8,00
Площадно пространство / Шадраван				
31	8101105121	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 0.3 до 2 М2 за шадравана <<01-01-027>>	м3	6,00
32	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-	м3	6,00
33	*000000016	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	6,00
34	8103102000	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ <<03-01- 002>>	м3	4,00
35	8102051200	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ - за шадравана <<02-05-012>>	м2	24,00
36	*000000017	АРМИРАН БЕТОН ВОДОНЕПРОМОКАЕМ - за стени и подове	м3	5,00
37	8413150000	НАСТИЛКА С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ 20/20/5 - дъно ШАДРАВАН	м2	13,00
38	841316000	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ (вън и вътре) ШАДРАВАН С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ	м2	17,50
39	0000000025	ШАПКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ - ШАДРАВАН - 10/20/5	м2	6,00
Детски площадки / Площадка за деца от 0-3 г				
40	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	125,00
41	*000000019	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	125,00
42	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	250,00
43	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С	м2	250,00
44	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 CM	М3	50,00
45	8102071050	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА -15 CM	М2	250,00
Детски площадки / Площадка за деца от 3-12 г				
46	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	140,00
47	*000000020	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	140,00
48	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	280,00
49	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С	м2	280,00
50	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 CM	М3	56,00
51	8102071050	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 15 С	М2	280,00
Озеленяване / *				
52	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	411,00
53	*000000022	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	411,00
54	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	м2	822,00
1. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 0-3 Г. И ДЕЦА С				
1	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят оранжев		м ²	74,00

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

2	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят светлосиньо	м ²	125,50
3	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ	м ²	200,00
4	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 - ЧЕРВЕН	м ²	1,00
5	ДЪРВЕНА ЦВЕТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100 СМ. И 2 БР. ВРАТИ 100/100 СМ.	М	58,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 150 СМ В НАСТИЛКА	БР	7,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ, 30 Л	БР	2,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,2 М	БР	2,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО – 0-3 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С ДВЕ ПЪРЗАЛКИ – 0-3 ГОДИНИ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАСА ЗА ИГРА С ПЯСЪК - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА 3 МЕСТА - 0-3 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЯСЪЧНИК ШЕСТОЪГЪЛЕН - 0- 3 ГОД - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
2. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 12-18 Г. РОЛЕРИ И СКЕЙТ СЪОРЪЖЕНИЯ			
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕНИС МАСА- ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКЕЙТ РАМПА ДВУРАМЕННА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 5-МЕТРОВ ПРАВ РЕЙЛ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКЕЙТ РАМПА ТИРАМЕННА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
3. ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО			
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИТНЕС УРЕД ЗА СТЯГАНЕ НА ХАНШ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАН ФИТНЕС УРЕД - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН ВЕЛОЕРГОМЕТЪР - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИТНЕС УРЕД ЗА НАБИРАНИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЯЛОТО - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЕНАЖОР ЗА КРАКА И КОРЕМ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00
4. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 Г. И ДЕЦА С УВРЕЖДАНЯ			
25	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят оранжев – RAL 2004	м ²	73,00
26	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят светлосиньо RAL 5015	м ²	181,50
27	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ	м ²	255,00

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

28	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 - ЧЕРВЕН	м ²	1,50	
29	ДЪРВЕНА ЦВЕТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100 СМ. И 2 БР. ВРАТИ 100/100 СМ.	М	66,10	
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 150 СМ В НАСТИЛКА	БР	6,00	
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ, 30 Л	БР	2,00	
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,2 М	БР	2,00	
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ „ЗАМЪК“ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	17
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРАКТИВНА ИГРА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	4
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЖЕНА ПИРАМИДА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	5
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА 4 МЕСТА – 3-12 Г. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО –3-12 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	2
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАТУШКА ТИП „ВЕЗНА“ – 4 МЕСТА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1	1
ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ Н=4М	БР.	4	
2	ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	4	
3	РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 MM2 ОТ КЛЕМНА	БР.	4	
МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО	БР.	1	
2	ТРАСИРАНЕ НА ТОЧКОВ ОБЕКТ	БР.	22	
3	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И	М.	390	
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	380	
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC СИГН.ЛЕНТА В ИЗКОП	М.	310	
6	НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП.	БР.	22	
7	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛЪБ	БР.	66	
8	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 3X4MM2 В ТРЪБА	М.	500	
9	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 3X4 И	БР.	80	
10	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ Н=4М.	БР.	22	
11	МОНТАЖ РОГАТКА ЕДЕНИЧНА	БР.	22	
12	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО	БР.	22	
13	ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН	БР.	1	
14	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	2	
15	МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ	БР.	8	
16	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК	БР.	1	
17	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦ. ШИНА 40/4мм В	М.	20	
18	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И	М.	8	
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	МЗ	0,8	
20	ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М.	20	
21	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА	М2	4	
22	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ГРАДИНСКО ОСВ.	БР.	10	
ДОСТАВКИ				
1	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/12V - 30W	БР.	1	
2	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 1W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68,T=4000K, 24V	БР.	8	
3	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ПО АРХ. ДЕТАЙЛ Н=4М	БР.	22	
4	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	22	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

5	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED	БР.	22
6	КАБЕЛ СВТ 3Х1	М.	100
7	КАБЕЛ СВТ 3Х4	М.	390
8	КАБЕЛ СВТ 3Х2,5	М.	70
9	ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛБ LED 6W H=60CM,	БР.	10
ЧАСТ ВИК			
1	Изработка и доставка на фонтан-по отделна сметка	Бр.	1
2	Разваляне и товарене на настилка от мраморни плочи	М ²	10
3	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без	М ³	18
4	Демонтаж на ст.поц.тръби ¾" в изкоп	м	10
5	Доставка и монтаж на СКф32	Бр.	1
6	Изработка на бетонна разпр. шахта /80х60/ с метален	Бр.	1
7	Доставка и монтаж на извод със СКф32 за автоматична поливна система.	Бр.	1
8	Доставка и монтаж на автоматична поливна система за дъждуване с автоматично излизащи глави,	Бр.	1
9	Доставка и монтаж на водомер 3м ³ /час	Бр.	1
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32	Бр.	1
11	Доставка и полагане на пясъчно легло 10см.	М ³	2
12	Доставка и монтаж на тръби РРф32 PN10	м	19
13	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оребрени	м	11
14	Доставка и монтаж на СКф32-без изпразнител	Бр.	1
15	Извършване на хидравлична проба-водопровод	м	19
16	Извършване на ефективна проба-канализация	м	11
17	Обратно засипване с пясък	М ³	4
18	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	12
19	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	24
ЧЕШМА ФОНТАНКА-Водоснабдяване и канализация			
1	Демонтаж на съществуваща чешма-фонтанка	Бр.	1
2	Доставка и монтаж на чешма-фонтанка-по отделна	Бр.	1
3	Разваляне и товарене на настилка от тротоарни плочи	М ²	5
4	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без	М ³	5
5	Доставка и монтаж на СКф20	Бр.	1
6	Доставка и монтаж на тръби РРф20 PN10	м	1
7	Доставка и ръчно полагане на 10см пясъчна	М ³	0,5
8	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оребрени	м	10
9	Обратно ръчно засипване с пясък	М ³	2
10	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	2
11	Извършване на хидравлична проба-водопровод	м	1
12	Извършване на ефективна проба-канализация	м	10
дъждовна канализация и повърхностно отводняване			
1	Разкъртване и товарене на настилка от плочи	М ³	8
2	Машинен изкоп за улични отводнителни решетки с ширина 20см	М ³	8
3	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6х10 за подложен бетон /3кг/м/	кг	48
4	Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводнители	М ³	1
5	Доставка и монтаж на бетонни канали за улични решетки-4бр.	м	16
6	Изработка на кофраж за укрепване на бетонни канали	М ²	16
7	Доставка и полагане на бетон за укрепване на бетонни канали	М ³	4
8	Машинен изкоп за канализационни тръби РЕф200	М ³	48

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

9	Дооформящ рачен изкоп на тежкоземни почви	М ³	4
10	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	4
11	Доставка и монтаж на тръби РЕф200-за отв. решетки	м	80
12	Превключване към градска канализация в	Бр.	3
13	Извършване на ефективна проба	м	80
14	Обратно засипване с пясък	М ³	12
15	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	36
16	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	24
1	ПОДМЯНА НА ВОДОПРВОДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ		
2	Прорязване на асфалтова настилка	м	6
3	Разваляне и товарене на асфалтова настилка	М ²	3
4	Разваляне на трошенокаменна настилка 30см	М ²	3
5	Разкъртване и товарене на настилка от плочи	М ²	2
6	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без	М ³	15
7	Демонтаж на поцинковани тръби 1"	м	14,5
8	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	1
9	Доставка и траншейно полагане на тръби РРф32	м	14,5
10	Обратно засипване с пясък	М ³	2
11	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с	М ³	12
12	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	3
	ЧАСТ ПИБ		
	МАТЕРИАЛИ / МАНИПУЛАЦИИ		
А	Доставка и засаждане на широколистни дървета		
1	Acer platanoides "Glubosum"	бр.	6
2	Acer platanoides "Fasens black"	бр.	2
3	Aesculus hippocastanum Carnea	бр.	8
4	Carpinus beulus Fastigiata	бр.	3
5	Malus floribunda - сортове	бр.	4
Б	Доставка и засаждане на вечнозелени храсти		
6	Chamaecyparis law. Columnaris blue	бр.	3
7	Chamaecyparis law. Globus	бр.	2
8	Laurocerasus officinalis	бр.	320
В	Доставка и засаждане на цъфтящи храсти		
9	Spiraea japonica Golden peincess	бр.	26
Г	Доставка и засаждане на увивни храсти		
10	Rosa	бр.	25
11	Wisteria sinensis	бр.	23
Д	Доставка на плодородна почва	куб. м.	485
Е	Затревяване (тревн чим и комбинирана тор)	м2	1170
	ВСИЧКО без ДДС		
	ВСИЧКО с ДДС		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил :
/инж. В. Каръшев/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

№	Шифър	Наименование	М	К-во	ед.цена	стойност
ЧАСТ АС И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА						
		Парк / *				
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ- алеи и тротоари	м3	480,00		
2	8221195000	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА СТЕНА	м3	24,00		
3	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗБИВАНЕТО	м3	24,00		
4	*000000001	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	480,00		
5	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА АЛЕИ И ТРОТОАРИ	м2	775,00		
6	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ З.П. С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20 СМ НА ДЪЛЖ. 300 М	м3	775,00		
7	8103108000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 см - тротоари и алеи	м3	155,00		
8	8103101000	ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО - 4 см под павета	м3	15,00		
9	*000000002	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/16/6см-зелени	м2	40,00		
10	*000000003	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 20/16/6см- сиви	м2	275,00		
11	8102144031	МИТ ФИЛЦ ЗА АЛЕИ	м2	420,00		
12	*000000004	ДЕКОРАТИВНО ЦВЕТНО БЕТОНОВО ПАВЕ тип "трапец" 8,5/10/6 см	м2	40,00		
13	*000000005	ВИБРОПРЕСОВАНО БЕТОНОВО ПАВЕ 10/20/6 см	м2	3,70		
14	8103124110	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50	м	431,00		
15	8103124120	УЛИЧЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50	м	30,00		
16	8103124130	УЛИЧЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50 - понижен	м	12,00		
17	*000000011	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м2	17,00		
18	*000000012	СВОБОДНОСТОЯЩИ ПЕЙКИ - 120 см	бр.	27,00		
19	*000000013	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - 30 л, МЕТАЛНИ, ПРАХОВО ПОКРИТИЕ	бр.	20,00		
20	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6 см - РЪЧНО В З. П. /за подп. стена/	м3	36,00		
21	*000000015	ПРЕЗОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 2 км.	м3	36,00		
22	8102050100	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ /за стената/	м2	110,00		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

23	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В ОСНОВИ	м3	15,00	
24	8102070340	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В 20 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	11,00	
25	8102071150	ДВОЙНО АРМ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА -16 см за шадраван	м2	5,00	
26	*000000016	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАДРАВАН - по указание на проектанта	бр.	1,00	2
27	*000000017	ДАСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕСЕДКА - по указание на проектанта	бр.	1,00	
28	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - за подпорна стена	кг	450,00	
29	8412771000	МАШИННО ТЪРКАНЕ НА СТАРА МОЗАЙКА - по съществуващи стъпала	м2	10,00	
		Парк			
		Озеленяване / *			
30	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ - зелени площи	м3	660,00	
31	*000000022	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	660,00	
32	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	м2	1320,00	
		Озеленяване			
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
		<u>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</u>			
33		ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛБ Н=4М	БР.	4	
34		ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	4	
35		РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 ММ2 ОТ КЛЕМНА	БР.	4	
		<u>МОНТАЖНИ РАБОТИ</u>			
36		ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1	
37		ТРАСИРАНЕ НА ТОЧКОВ ОБЕКТ	БР.	22	
38		НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	390	
39		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	380	
40		ИЗКОП	М.	310	
41		НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В КУХИНАТА НА СЪЛБ	БР.	22	
42		ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛБ	БР.	66	
43		ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 3X4ММ2 В ТРЪБА	М.	500	
44		НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 3X4 И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С УХО	БР.	80	
45		ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СЪЛБ Н=4М.	БР.	22	
46		МОНТАЖ РОГАТКА ЕДИНИЧНА	БР.	22	
47		МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	22	
48		ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1	
49		ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	20	
50		МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	8	
51		МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1	
52		ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦ. ШИНА 40/4мм В ИЗКОП	М.	20	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

53	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	8	
54	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	М3	0,8	
55	ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М.	20	
56	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М2	4	
57	Н=0.6М.	БР.	10	
	<u>ДОСТАВКИ</u>			
58	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/12V - 30W	БР.	1	
59	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 1W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68,T=4000K, 24V	БР.	8	
60	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ Н=4М	БР.	22	
61	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	22	
62	LED 25W	БР.	22	
63	КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	100	
64	КАБЕЛ СВТ 3X4	М.	390	
65	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	70	
66	ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛЪБ LED 6W Н=60СМ, IP66,T=4000K	БР.	10	
	ЧАСТ ВиК			
	ФОНТАН-водоснабдяване и канализация			
67	Прорязване на асфалтова настилка	м	12	
68	Разваляне на асфалтова настилка	М ²	6	
69	Разваляне на тротоарна настилка от бетонни	М ²	2	
70	Разваляне и товарене на трошенокаменна	М ³	2	
71	Разбиване на бетонна стена	М ³	1	
72	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без укрепване	М ³	30	
73	Доставка и полагане на пясъчно легло 10см.	М ³	2	
74	Превключване от РЕф90 към РЕф32	Бр	1	
75	Доставка и монтаж на тръби РЕф32 PN10	м	36	
76	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оребрени	м	6	
77	Доставка и монтаж на ТСКф32	Бр	1	
78	Доставка и монтаж на СКф32-без изпразнител	Бр	1	
79	Доставка и монтаж на СКф32-с изпразнител	Бр	1	
80	Доставка и монтаж на водомер 3м ³ /час	Бр	1	
81	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф25	Бр	1	
82	Изработка на бетонна водомерна шахта с метален топлоизолиран капак и със заключване	Бр	1	
83	Извършване на хидравлична проба на	м	36	
84	Извършване на ефективна проба на	м	6	
85	Обратно засипване с пясък	М ³	4	
86	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	24	
87	Възстановяване на бетонна стена-видим бетон	М ³	1	
89	Възстановяване на трошенокаменна настилка	М ³	2	
90	Възстановяване на тротоарна настилка от бетонни блокчета	М ²	2	
91	Възстановяване на асфалтова настилка два паласта-биндер и износващ	М ²	6	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

		ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ				
92		Машинен изкоп за улични отводнителни решетки с ширина 20см	М ³	4		
93		Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6х10 за подложен бетон /3кг/м/	кг	45		
94		Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводнителни	М ³	1		
95		Доставка и монтаж на линейни отводнителни канали с чугунена решетка -5бр.	м	15		
96		Доставка и полагане на бетон за укрепване на бетонни канали	М ³	4		
97		Машинен изкоп за канализационни тръби РЕф200 /1,5х0,8х86/	М ³	103		
98		Дооформящ ръчен изкоп на тежкоземни почви	М ³	4		
99		Доставка и монтаж /изработка на бетонна/ каскадна улична РШ до 2м	Бр	1		
100		Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	5		
101		Доставка и монтаж на тръби РЕф200-за отв. решетки	м	86		
102		Превключване към градска канализация в съществуващи РШ	Бр	1		
103		Извършване на ефективна проба	м	86		
104		Обратно засипване с пясък	М ³	15		
105		Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	83		
106		Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	20		
ЧАСТ ПИБ						
		Доставка и засаждане на широколистни дървета				
107		Acer platanoides "Glubosum"	бр.	3		
108		Acer platanoides "Fasens black"	бр.	5		
109		Aesculus hippocastanum Carnea	бр.	1		
110		Carpinus beulus Fastigiata	бр.	6		
111		Malus floribunda - сортове	бр.	7		
		Доставка и засаждане на вечнозелени храсти				
112		Chamaecyparis law. Columnaris blue	бр.	5		
113		Chamaecyparis law. Globus	бр.	3		
114		Laurocerasus officinalis	бр.	213		
		Доставка и засаждане на цъфтящи храсти				
115		Spiraea japonica Golden peincess	бр.	90		
116		Weigela glorida		30		
		Доставка и засаждане на увивни храсти				
117		Rosa	бр.	12		
118		Wisteria sinensis		4		
119		Доставка на плодородна почва	М ³	532		
120		Затревяване (тревен чим и торене с комбинирана	М ²	1330		
		ВСИЧКО без ДДС				
		ВСИЧКО с ДДС				

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил :
/инж. В. Каръшев/

Обект: ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ IX, кв.39, гр.Рудозем
Част : ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Част Архитектура				
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВИ СЪЛБИЩА ПО ТЕРЕН	м3	14		
2	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА	м3	224		
3	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И ОТКОСИ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-РЪЧНО	м2	1600		
4	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	144		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	78		
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА АРМИРАНА НАСТИЛКА	кг	3617		
7	НАСТИЛКА ОТ ЦВЕТНИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПЛОЧИ 40/40/5 НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ.Р-Р 3СМ,ЖЪЛТИ	м2	286		
8	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30/4 НА ЦИМ.РАЗТВОР ПО СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	м2	78		
9	НАСТИЛКА ОТ ЦВЕТНИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПАВЕТА 10/10/6 (ЧЕРВЕНИ,МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ.ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	288		
10	НАСТИЛКА ОТ ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30/30/5 НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ. Р-Р	м2	9		
11	НАСТИЛКА ОТ ЦЕПЕНИ ПЛОЧИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК 4 СМ.НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ Р-Р	м2	66,5		
12	НАСТИЛКА ОТ ЦВ.ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА (20/20,МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	11,6		
13	НАСТИЛКА ОТ БЕЛИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПАВЕТА (20/20СМ. МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	11,6		
14	ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВООУДАРНА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА (ЧЕРВЕНА)	м2	65		
15	ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВООУДАРНА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА (ЖЪЛТА)	м2	200		
16	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЦВЕТНИ 50/ 8/16	м	153		
17	ШАПКИ ОТ РИОЛИТ 40/40/4 СМ.	м	74,6		
18	КАМЕННА /ГЛИЦ/ ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	41		
19	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/15/25	м	56		
20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ЗА ПЯСЪЧНИК И НАД КАНАЛ	м2	80		
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПЯСЪЧНИК	м3	6,5		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ. ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП 1	бр.	1		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ. ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП II	бр.	1		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪРТЕЛЕЖКА	бр.	1		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА	бр.	2		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА	бр.	1		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА (ПО ДЕТАЙЛ)	бр.	1		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА СМЕТ (ПО ДЕТАЙЛ)	бр.	2		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНА ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА	бр.	12		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНА ЧЕШМА (ГОТОВ ЕЛЕМЕНТ)	бр.	1
31	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ЕЛЕМЕНТИ,115СМ./100 СМ.(ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ - ПО АРХ. ДЕТАЙЛ)	м	39,7
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕСЕДКА R=2.0М, Н=2.77М, ПО ОБРАЗЕЦ ОДОБРЕН ОТ ПРОЕКТАНТА	бр.	2
33	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ЕЛЕМ,115СМ./60 СМ.(ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ - ПО АРХ. ДЕТАЙЛ)	м	8,1
34	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА-ЕЛЕМЕНТ 200СМ С ДВУПОСОЧНО ОТВАРЯЩА СЕ ВРАТА	бр.	2
35	ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛ.-КА ЗА ИГРА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ	бр.	1
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ (ВКЛ.МИНИЗИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ)	м	68,3
37	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИНТЕТИЧНА ГЕОМРЕЖА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН 600ГР/М2,ЯКОСТ 15КН/	м2	767
38	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ,ПО ДЕТАЙЛ ПЕЙКА ВЪРХУ СТЕНА (ИМПРЕГНИРАН МАТЕРИАЛ)	м	23,8
39	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ ПО ДЕТАЙЛ ПЕРГОЛА (ИМПРЕГНИРАН МАТЕРИАЛ)	м	17,5
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА ПО ДЕТАЙЛ (ИМПРЕГНИРАН ДЪБОВ МАТЕРИАЛ)	м	17,5
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА	бр.	1
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА		
	ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" / МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ		
1	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ	бр.	1
2	НАПРАВА НА ИЗКОП 1,10М/0,6М	м	15
3	НАПРАВА НА ИЗКОП 0,8М/0,4М	м	290
4	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	290
5	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ТИП KD Ф16ММ	м	70
6	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ ДО 10ММ2 В ТРЪБА	м	110
7	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	195
8	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПС Ф10 ММ2	м	250
9	МОНТАЖ НА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ /СТЪЛБ/	бр.	23
10	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ	бр.	23
11	НАПРАВА НА ЗАВАРКИ ПО ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	бр.	24
12	МОНТАЖ КАБЕЛНИ КУТИИ И КЛЕМНИ ПЛОЧИ С АП 6А	бр.	37
13	ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ	бр.	78
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1"	м	15
15	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛБ И КУТИЯ	бр.	55
16	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 ММ2	бр.	59
17	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 2.5ММ2	бр.	165
18	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 16 ММ2	бр.	12
19	МОНТАЖ ТАБЛО КОМАНДНО	бр.	1
20	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ ОТ ИЗКОПА НА 5 КМ.	м3	54
21	ОБРАТНА ЗАСИПКА С БАЛАСТРА /ПЪТНО ПЛАТНО/	м3	10
22	МОНТАЖ НА РЕПЕРИ 1 KV	бр.	4
	МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ		
	ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" / ДОСТАВКИ		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

1	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3X6 MM2	м	150
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X2,5 MM2	м	98
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3X1,5 MM2	м	150
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1 MM2	м	40
5	ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ Н=3М, ЗА 1БР. ОСВЕТИТЕЛ ТИП "СФЕРА", С LED лампа,6500K, С AP-IP-65	бр.	5
6	ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ (ЧУГ.ОТЛИВКА) ТИП "ЩОРА" С Н=1.0М, С LED лампа,6000K, AP-IP-65	бр.	18
7	ТАБЛО КОМАНДНО ПО СХЕМА	бр.	1
8	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП "СФЕРА" Ф400 MM	бр.	5
9	КАБЕЛНИ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ-СИЛУМИНОВА	бр.	14
10	МАТЕРИАЛИ ЗА СУХА РАЗДЕЛКА - 6MM2	бр.	59
11	ДОСТАВКА РЕПЕРНИ ПЛОЧИ - 1 KV	бр.	4
12	ПВХ ТВЪРДА ТРЪБА Ф16MM	м	70
	ДОСТАВКИ		
	ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"		
	ВИК / ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
1	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА 100/100/100CM.	бр.	1
2	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1
3	ОБРАТНА КЛАПА 3/4"	бр.	1
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3 МЗ/ЧАС	бр.	1
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 3/4" ПРЕД ВОДОМЕР	бр.	1
6	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1
7	ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ 3/4"	бр.	1
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 MM PN10(3/4") ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	40
9	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ФОЛИО "АЕРОФЛЕКС" ПО ТРЪБИ 3/4"(Ф25)	м	40
10	СПИРАТЕЛЕН КРАН PPR-Ф25-3/4"	бр.	1
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОНТАНКА 1/2"	бр.	1
12	ПОЛАГАНЕ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНИ НИШКИ НАД ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД	м	40
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ		
	ВИК / КАНАЛИЗАЦИЯ		
1	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 160 MM /4MM	м	15
2	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 200MM./4,8MM. В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП	м	70
3	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	85
4	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6ДО1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=ИЛИ<2М	м3	120
5	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО 0.20 М ПРИ ЕСТ.ВЛАЖНОСТ IV КАТЕГОРИЯ	м3	105
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ОКОЛО ТРЪБИ	м3	15
7	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60CM ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	3
8	УЛИЧНИ РШ ЗА КР.КАНАЛИ С ОТВОР Ф60CM ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2.5М С ПАД	бр.	1
9	СТ.Б. ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА (КОМПЛЕКТ) 1.8М./0.20М/0.20М	бр.	2
10	СТ.Б. ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА (КОМПЛЕКТ) 3.50М./0.30М/0.30М	бр.	1
	КАНАЛИЗАЦИЯ		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

	ВИК			
	ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"			
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	282	
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	198	
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ НА ОТВАЛ	м3	169	
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ПОДЛОЖЕН В10	м3	25,5	
5	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	840	
6	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ ПРИ КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ	м2	296,4	
7	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН	м2	396,3	
8	КОФРАЖ СТ.БЕТ.СТЪЛБИЩА,ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ СВЪРЗАНИ	м2	6,6	
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500	кг	7200	
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В СТЕНИ	м3	233	
11	НАПРАВА НА БАРБАКАНИ Ф50	м	11	
12	НАПРАВА НА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА 3 СМ. ОТ ХРС	м2	18	
13	БИТУМЕН ГРУНД	м2	371	
14	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	370	
	ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"			
	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" / СМР БЕЗ ДОСТАВКА НА ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ			
1	ДОСТАВКА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХУМУСНА ПОЧВА ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ 15 СМ.	м3	240	
2	ФИНО ПОДРАВНЯВАНЕ,ДОСТАВКА,ПОЛАГАНЕ НА ТР.СМЕСКА ЗА ИНТЕНЗИВНО НАТОВАРВАНЕ, ПОКРИВАНЕ И ВАЛИРАНЕ, ПРИ РАЗХОДНА НОРМА 1КГ/20КВ.М /ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ/	м2	1200	
3	ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ С НРК ТОР /ЕДНОКРАТНО/ 3-4КГ/100М2	кг	35	
4	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 100/100СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	7	
5	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 80/80СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	19	
6	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕК.ШИРОКОЛ. ДЪРВЕТА 50/50СМ С УКРЕПВАНЕ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	5	
7	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТ. ИГЛОЛ. ДЪРВЕТА 50/50СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	111	
8	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ 20/20СМ	бр.	141	
9	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ 30/30СМ	бр.	1766	
10	УКРЕПВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - ТРИТОЧКОВО	бр.	7	
11	УКРЕПВАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С 3 БР.КОЛОВЕ И 3 БР.РАЗПЪНКИ+ЛЕНТА ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ	бр.	19	
12	ДОСТАВКА НА ОБОРСКА ТОР	м3	0,3	
13	ДОСТАВКА И АРАНЖИРАНЕ НА КАМЪНИ ТИП "МОРЕНИ" (15 БР)	м3	4	
14	ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА, ХРАСТИ И ТРЕВА (ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЛИВАНЕ)	м3	30	
15	ПЪРВА КОСИТБА И ПОЛИВАНЕ II-РИ ЕТАП	м2	1153	

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

16	ВТОРА КОСИТБА И ПОЛИВАНЕ III-ТИ ЕТАП + ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 15КГ/ДКА	м2	1153
	СМР без доставка на посадъчния материал		
	НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ -ДОСТАВКА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ		
	Иглолистни дървета		
1	<i>Abies nordmaniana</i> , 250-300см	бр.	2
2	<i>Abies concolor</i> , 150-200см	бр.	2
3	<i>Cedrus atlantica</i> , 250-300см.	бр.	1
4	<i>Picea pungens</i> , 250-300см.	бр.	2
5	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pelt's Blue' ,150-175 см.	бр.	19
6	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Globus' ,40-60 см.	бр.	10
7	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd' , 175-200 см.	бр.	47
8	<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' , 40-60 см.	бр.	21
9	<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe' , 40-60 см.	бр.	9
10	<i>Thuja orientalis</i> 'Aurea Nana' ,150см.	бр.	5
	Иглолистни храсти		
1	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' , 20-40 см.	бр.	141
2	Широколистни дървета		
3	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum' височина на присадката 200см, 10/12, C40L, 250-300 см.	бр.	6
4	<i>Malus hybr.</i> 'Royalty' 10/12, C30/35L, 200-250 см.	бр.	2
5	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nugra' височина на присадката 200см , 10/12, C40L, 250-300 см.	бр.	6
6	<i>Salix caprea</i> 'Pendula' 8/10 , 125-150см.	бр.	3
7	<i>Tilia cordata</i> 12/14, 300-350см.	бр.	7
	Широколистни храсти		
1	<i>Cornus alba</i> , 60-80см.	бр.	34
2	<i>Cotoneaster dammeri</i> ,20-40см.	бр.	304
3	<i>Forsythia x intermedia</i> , 60-80см.	бр.	100
4	<i>Heuchera micrantha</i> 'Palace Purple' , 20-40 см.	бр.	90
5	<i>Lavandula spica</i> , 20-40 см.	бр.	118
6	<i>Ligustrum ovalifolium</i> , 60-80см.	бр.	264
7	<i>Lonicera pileata</i> , 20-40 см.	бр.	156
8	<i>Philadelphus coronarius</i> , 60-80см.	бр.	88
9	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' , 40-60 см.	бр.	80
10	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess' , 30-50 см.	бр.	201
11	<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' , 30-50 см.	бр.	191
12	<i>Spiraea x vanhouttei</i> , 40-60 см.	бр.	42
13	<i>Weigela florida</i> 'Alexandra' , 30-50 см.	бр.	98
	НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ -ДОСТАВКА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ		
	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"		
	СМР ОБЩО		
	ДДС 20%		
	ВСИЧКО		

ИЗГОТВИЛ:.....
/инж. В. Каръшев/

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП