



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към Договор за обществена поръчка № 10 от 31.01.2020 г.
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за обект
„Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи
междублокови пространства - I етап”

Днес, 02.04.2021 г., в гр. Рудозем, между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – Кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

2. „АРТСТРОЙ“ ООД ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №6, бл.15, ап.41, представлявано от **Асен Юриев Соколов**, в качеството му на управител, от друга страна като **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

- (1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 10 от 31.01.2020 г., Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап” в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **1 863 815,42 лева (един милион осемстотин шестдесет и три хиляди осемстотин и петнадесет лв., четиридесет и две ст.) без ДДС, или 2 236 578,50 лева (два милиона двеста тридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем лв., петдесет ст.) с ДДС**, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) При оглед на обекта е констатирано, че след сключване на договора са настъпили обстоятелства, които не е било възможно да се предвидят и същите налагат отпадане на част на предвидените за изпълнение СМР. Обстоятелствата са следните:

1. Ул. Капитан Петко Войвода, всъщност е част от републикански път II-86. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършен ремонт и са подменени голяма част от предвидените в проекта бордюри, бетонови елементи за тротоар, пясъчна възглавница, елементи за достъпна среда, несортирани едрозърнести материали за основен пласт.

2. От страна на община Рудозем през 2020 г. е изграден и въведен в експлоатация водоем за централизирано напояване, в резултат на което отпада необходимостта от направа на сондаж, изграждане на техническо помещение и доставка на буферен съд 10000 л. Необходимо е да се увеличи количеството тръби ф63, за да се свърже с изградената до момента по друг проект инсталация.

3. Община Рудозем е изпълнила проект за подмяна на уличното осветление на цялата община и поради тази причина отпада необходимостта от демонтаж и доставка и монтаж на 22 броя осветителни тела.

В следствие на направените констатации се налага актуализиране на количествено – стойностната сметка, в която да се отразят всички отпаднали количества спрямо първоначалния договор. Горепосочените промени не водят до промяна на предмета на договора и увеличение на първоначалната стойност.

(3) Обстоятелствата по параграф 2 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Образец 4.1).

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 3, ал. 1. Общата стойност на договора е в размер на **1 617 452,83 лв.** (словом: **един милион шестстотин и седемнадесет хиляди четиристотин петдесет и два лева и осемдесет и три лева**) без ДДС, или 1 940 943,40 лв. (словом: **един милион деветстотин и четиридесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и четиридесет стотинки**) с ДДС, съгласно актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Образец 4.1) към Допълнителното споразумение.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 10 от 31.01.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 10 от 31.01.2020 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Приложение: 1. Актуализирана Количествено-стойностна сметка.
2. Протокол от посещение на обект.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

Rumen
Ventsislavov
Pehlivanov

Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2021.04.02
15:57:02 +03'00'

**МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

Milena
Lyubomirova
Ruseva

Digitally signed by
Milena Lyubomirova
Ruseva
Date: 2021.04.02
15:55:24 +03'00'

**САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

Salvet
Zeydiov
Brahamov

Digitally signed
by Salvat Zeydiov
Brahamov
Date: 2021.04.02
15:54:14 +03'00'

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АСЕН СОКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД**

Asen
Yuriev
Sokolov

Digitally signed
by Asen Yuriev
Sokolov
Date: 2021.04.02
17:11:05 +03'00'

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ГР. РУДОЗЕМ - ЛОТ6

Подобект 1 - Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ АНЕКС 1/02.04.2021 Г.

№	Видове материали	мерна единица	Количество	Ед.цена	Стойност
I. ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ СМР					
Демонтажни дейности					
1	Изсичане и изкореняване на единични дървета, I клас на дебелина (диаметър на стъблото до 21 см.)	бр	2	45,00	90,00
2	Изсичане и изкореняване на единични дървета, II клас на дебелина (диаметър на стъблото 21/40см.)	бр	8	56,00	448,00
3	Санитарна и формираща резитба на короната	бр	11	24,00	264,00
4	Отнемане на съществуващ почвен пласт - средно 30 см, извозване и депонирането му	м3	935,52	22,30	20862,10
5	Демонтаж на различни видове пешеходни настилки и тротоари включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	5553,88	14,20	78865,10
6	Демонтаж на улични настилки включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	7059,85	14,20	100249,87
7	Демонтаж на бордюри, ниски подпорни стени включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	л.м	2292,42	12,30	28196,77
8	Демонтаж на бетонови стъпала включително разкъртване, натоварване, транспортиране, разтоварване на регламентирано депо за строителни отпадъци с всички платени за целта такси от страна на Изпълнителя.	м2	25,74	45,00	1158,30
Подготвителни СМР					
9	Реконструкция на подпорни стени - изкърпване, подмазване, донаждане, ремонт на шапки	м2	153,55	92,00	14126,60
10	Реконструкция на стъпала - изкърпване, подмазване	м2	8,02	24,60	197,29
11	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.	м ³	4683,77	18,70	87586,50

12	Насип към съоръжения за фундаменти от материал с минимален ъгъл на вътрешно триене ϕ 35°, включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички свързани с това разходи.	м ³	597,00	40,40	24118,80
13	Подложен бетон Клас C12/15, включително доставка, полагане и уплътняване както и всички свързани с това разходи включително кофраж.	м ³	42,94	156,70	6728,07
14	Бетон C20/25, положен на място за стена на подпорна стена, включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката.	м ³	130,68	175,20	22895,14
15	Армировъчна стомана с периодичен профил B500B (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	тон	13,07	1870,00	24437,16
16	Барбакани ϕ 50, предпазени от запушване посредством геотекстилна мрежа от вътрешната страна, включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	бр	120,00	6,50	780,00
17	Хидроизолация от обмазен тип, по всички бетонови повърхности, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички свързани с това разходи.	м ²	485,50	14,20	6894,10
18	Каменна облицовка с гнайс	м ²	388,40	54,70	21245,48
19	Доставка и монтаж система с габиони както и всички свързани с това разходи.	м ³	348	187,5	65232,60
20	Изработка и монтаж на стоманени решетки по детайл	кг	6825	5,8	39585,00
					543960,88
II.	РАСТИТЕЛНОСТ - нов проект				
21	Иглолистни дървета	бр.	15	96,85	1452,75
22	Иглолистни храсти и ниски форми	бр.	105	12,10	1270,50
23	Широколистни дървета	бр.	76	172,60	13117,60
24	Вечнозелени широколистни храсти	бр.	411	5,00	2055,00
25	Жив плет и бордюр	бр.	886	3,80	3366,80
26	Цъфтящи широколистни храсти	бр.	219	10,74	2352,06
27	Увивни храсти	бр.	20	7,25	145,00
28	Цветя	бр.	151	3,21	484,71
					24244,42
III.	ЗАТРЕВЯВАНЕ				
30	Тревна смеска за паркоелементи на тр. фуга 1576 м ² - норма 30 гр/м ²	кг	347,5	12,34	4288,15
					4288,15
IV.	НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				
31	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10 см в зелените площи	м ³	400,73	35,70	14306,06
32	Торо-почвена смеска с 20% разбухване средно по 10см на 50% от площта за настилка паркинг елементи на тревна фуга	м ³	94,55	35,70	3375,44
33	Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м ²	кг	100,18	32,00	3205,76
34	Прегоряла оборска тор - гнездово по 10кг/дърво; 3 кг/храст; 10 кг/л.м жив плет	тон	4,38	75,00	328,50
35	Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/	бр.	273	7,20	1965,60
36	Предпазни превръзки по 1 бр. на дърво	бр.	91	2,40	218,40
37	Въже/ колан за превързване на дървета по 2 м	м'	182	0,90	163,80

					23563,56
V.					
	Подложни пластове				
38	Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 20см със заложено слягане 20%	м3	2444,79	38,00	92902,02
39	Пласт от трошен камък фракция 0/63 - 20см със заложено слягане 20%	м3	1334,05	40,40	53895,62
40	Пластове от пясък общо - 9 см под пешех.настилки и 5см под улична настилка	м3	816,82	35,00	28588,70
41	Бетонова плоча клас С20/25- деб 12 см , армирана с мрежа 8/20/20 за основа на каучукова настилка на фитнес площадка	м3	11,56	192,00	2219,52
42	Армирана бетонова плоча 8 см в ивица от 50 см около всички сгради	м3	55,97	212,00	11865,64
43	Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м	м3	227,58	145,00	32999,10
44	Бетонов фундамент за поставяне на пейки 800/200/400 мм - по 2 броя на пейка	м3	5,51	192,00	1057,92
45	Бетонов фундамент за поставяне на кошчета 400/400/400 мм	м3	3,71	192,00	712,32
46	Бетонов фундамент за поставяне на колони беседка 400/400/800 мм - 10 броя	м3	1,28	192,00	245,76
47	Бетонов фундамент за поставяне на фитнес съоразения 400/400/800 мм - 5 броя	м3	0,64	192,00	122,88
	Видове настилки				
48	Асфалтобетон 8см	м2	8,00	25,50	204,00
49	Бетонова настилка светлосива Бехатон 20 /16,5 /8 см	м2	4896,33	35,00	171371,55
50	Бетонови плочи тактилни 40/40/4 см - цвят жълт	м2	39,00	32,00	1248,00
51	Бетонова настилка цветен Бехатон 20 /16,5 /6 см	м2	4464	34,00	151776,00
52	Бетонова плоча - цвят светлосив 20 /20 /6 см	м2	48,60	28,50	1385,10
53	Бетонова плоча - цвят антрацит 20 /20 /6 см	м2	20,33	32,40	658,69
54	Бетоново паве / видим бетон - цвят антрацит 20 /10 /10 см	м2	153,86	35,00	5385,10
55	Паве/ видим бетон - цвят светлосив 10 /10 / 6 см	м2	142,30	32,40	4610,52
56	Настилка от паркинг елементи 60 /40 /10 см	м2	10	32,70	327,00
57	Настилка саморазливна	м2	100,22	25,10	2515,52
58	Парков бордюр 5/25/100см	м'	1587,00	13,50	21424,50
59	Уличен бордюр 18/35/50см	м'	1796,98	19,40	34861,38
60	Уличен бордюр 18/35/50см легнал	м'	850,36	19,90	16922,16
61	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	42,83	56,50	2419,90
62	Каучукови плочи 2 см - светъл цвят (фитнес)	м2	53,51	56,50	3023,32
					642742,22
VI.	ПАРКОВА МЕБЕЛ и съоръжения				
63	Стандартни дървени пейки с облегалки, мин дълж 160см	бр.	43	385,00	16555,00
64	Дървени пейки върху ниска бетонова стена	бр.	5	150,00	750,00
65	Маса с пейки	бр.	8	415,50	3324,00
66	Дървена беседка	бр.	2	2894,00	5788,00
67	Кошчета за отпадъци	бр.	58	120,00	6960,00
68	Парапет	м'	365	105,00	38325,00
69	Пейка с пергола г-образна	бр.	1	455,00	455,00
70	Пейка с пергола права	бр.	1	432,00	432,00
71	Пергола	бр.	1	174,00	174,00

72	Чешма / фонтанка	бр	2	1500,00	3000,00
73	Мултифункционален фитнес уред- 3 в 1, състоящ се от уред за екстензия на крака, уред за екстензия на трицепс и уред за ниска стойка за преси. (номер 1 от чертеж 11)	бр.	1	3745,00	3745,00
74	Мултифункционален кардио тренажор – 2 в 1, състоящ се от хоризонтален и вертикален велоергометър. (номер 2 от чертеж 11)	бр.	1	3425,00	3425,00
75	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състоящ се от уреди за стречинг на кръста и талията. (номер 3 по чертеж 11)	бр.	1	2865,00	2865,00
76	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състоящ се от уред за стречинг на кръста и уред за екстензия на краката (номер 4 по чертеж 11)	бр.	1	3270,00	3270,00
77	Мултифункционален фитнес уред – 2 в 1, състои се от уред за гръбна и коремна пренса и уред за дърпане на скрипец.(номер 5 от 1ертеж 11)	бр.	1	3790,00	3790,00
					92858,00

ЧАСТ "Електрическа"

1	Доставка и монтаж на СВТ 5x2.5	м.	30	3,87	116,10
2	Доставка и монтаж на СВТ 3x2.5	м.	900	3,42	3078,00
4	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x18W	Бр.	18	254,00	4572,00
5	Доставка и монтаж на рогатка за стълб с осветително тяло 2x26W	Бр.	40	178,00	7120,00
6	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=3.5m	Бр.	29	269,50	7815,50
7	Направа на фундамент за стълб с Н = 3,5 m	Бр.	29	457,00	13253,00
8	Доставка и монтаж на стълб за осветително тяло h=8m	Бр.	2	572,50	1145,00
9	Направа на фундамент за стълб с Н = 8,0 m	Бр.	2	692,70	1385,40
10	Грундиране и боядисване на стълб с Н = 8,0 m	бр.	22	75,00	1650,00
11	Доставка и полагане на Fe тръба 1.5"	м.	40	6,78	271,20
12	Доставка и полагане на тръба KD Ф40	м.	700	3,20	2240,00
13	Доставка и полагане на PVC - лента "Внимание КЛ"	м.	700	0,90	630,00
14	Доставка и монтаж на заземителен кол	Бр.	13	56,00	728,00
15	Направа на изкоп 40/60	м.	620	8,97	5561,40
16	Доставка и монтаж на табло за управление на помпа	Бр.	1	187,00	187,00
18	Демонтаж на съществуващо стълб на парков осветител h=3.5m	Бр.	10	11,50	115,00
					49867,60

ЧАСТ: ВиК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

1	Рязане на асфалтова настилка	м	16,00	7,65	122,40
2	Разкъртване, изкоп и извозване на асфалтова настилка, машинно до 15 км	м3	1,60	20,49	32,78
3	Изкоп и извозване на трошенокаменна настилка, машинно до 15 км	м3	6,50	15,02	97,63
4	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал	м3	300,00	26,41	7923,00
5	Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт	м3	90,00	26,41	2376,90
6	Извозване на излишни земни маси на депо до 10км	м3	90,00	9,50	855,00
7	Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба	м3	45,00	30,30	1363,50

8	Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси	м3	300,00	12,80	3840,00
9	Подмяна на съществуващ бетонов подземен канал с РЕНД ф500, SN8, вкл. изкоп, пясъчна засипка, обратен насип и възстановяване на настилка	м	300,00	263,00	78900,00
10	Доставка и полагане на подземен канал РЕНД ф200, SN8	м	265,00	57,90	15343,50
11	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,70м	бр	1,00	780,00	780,00
12	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=0,80м	бр	1,00	816,00	816,00
13	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,00м	бр	2,00	948,00	1896,00
14	Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м	бр	1,00	1014,00	1014,00
15	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,00м	бр	1,00	1147,20	1147,20
16	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=4,50м	бр	1,00	1533,60	1533,60
17	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=5,00м	бр	2,00	1989,60	3979,20
18	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	1,00	2574,00	2574,00
19	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,00м	бр	1,00	2468,40	2468,40
20	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=7,50м	бр	2,00	2574,00	5148,00
21	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=8,50м	бр	1,00	4272,00	4272,00
22	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=9,00м	бр	1,00	4494,00	4494,00
23	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200В или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас C250, L=13,00м	бр	1,00	5908,80	5908,80
24	Направа отвор 30/30 в бетонна стена 25см	бр	3,00	30,00	90,00

25	Доставка и направа основа от бетон В25 за основа на уличен точков и линеен отток	м3	25,00	185,00	4625,00
26	Доставка и монтаж на дъждоприемнен уличен отток ф400бет., с чугунена водоприемна решетка, Н=1,00м	бр	12,00	215,70	2588,40
					154189,31

ЧАСТ: ВиК - ПОЛИВНА СИСТЕМА

Поливна система					
1	Хидрант потъващ - спрей	бр	466	3,94	1836,04
2	Дюзи	бр	339	2,24	759,36
3	МП Ротатор	бр	127	18,52	2352,04
4	Клапан 1" - BSP-NFC	бр	33	38,69	1276,77
5	Клапан 1" - BSP-WFC	бр	2	39,6	79,20
6	Декодер - 1 станции	бр	2	154,41	308,82
7	Декодер - 2 станции	бр	4	316,83	1267,32
8	Декодер - 4 станции	бр	8	448,86	3590,88
9	Декодер - surge protect	бр	5	196,1	980,50
10	Програматор за декодери	бр	1	2161,2	2161,20
11	RT Програматор - Декодерна система от 0 до 125 станции	бр	1	4315,12	4315,12
12	Сензор за дъжд	бр	1	78,41	78,41
13	Шахта - 12"	бр	14	29,22	409,08
14	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6 cm/ h=14.7 cm + кран 3/4"	бр	8	44,97	359,76
15	Капково напояване ф16/2/33 - кафяво	бр	400	1,2	480,00
16	Укрепващи колчета за капково напояване	бр	120	0,24	28,80
17	Тръба за вода ф20	м	1500	0,8	1200,00
18	Тръба за вода ф32	м	1050	1,37	1438,50
19	Тръба за вода ф40	м	960	1,88	1804,80
20	Тръба за вода ф63	м	1220	3,6	4392,00
21	Кабел СВТ 2*4mm2	м	1120	2,98	3337,60
22	Кабелни обувки	бр	70	1,88	131,60
23	Муфа 20 - 20	бр	10	1,71	17,10
24	Муфа 32 - 32	бр	11	2,59	28,49
25	Муфа 40 - 40	бр	15	4,07	61,05
26	Муфа 63 - 63	бр	11	4,65	51,15
27	Коляно 20	бр	6	1,71	10,26
28	Коляно 32	бр	8	2,52	20,16
29	Коляно 40	бр	15	4,29	64,35
30	Коляно 63	бр	35	4,68	163,80
31	Тройник 20	бр	6	2,24	13,44
32	Тройник 32	бр	8	3,69	29,52
33	Тройник 40	бр	22	5,95	130,90
34	Тройник 63	бр	18	6,15	110,70
35	Адаптор към цолова резба - женски 20x3/4"	бр	14	1,18	16,52
36	Адаптор към цолова резба - мъжки 40x1"	бр	40	2,59	103,60
37	Водовземна скоба 32x3/4"	бр	187	1,75	327,25
38	Водовземна скоба 40x3/4"	бр	279	1,68	468,72
39	Водовземна скоба 63x3/4"	бр	10	5,7	57,00
40	Тройник с женска цолова резба 40x1"	бр	15	5,35	80,25
41	Тройник с мъжка цолова резба 40x1"	бр	32	8,5	272,00

42	Тройник с мъжка цолова резба 63x1 1/4"	бр	14	10,5	147,00
43	Коляно 90* с женска цолова резба 40x1"	бр	22	2,1	46,20
44	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x1/2"	бр	466	1,22	568,52
45	Коляно 90* с мъжка цолова резба 20x3/4"	бр	476	1,22	580,72
46	Коляно 90* с мъжка цолова резба 40x1"	бр	38	2,99	113,62
47	Муфа 16 x 16	бр	15	0,26	3,90
48	Коляно с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	4	0,23	0,92
49	Адаптор с мъжка цолова резба 16" x 3/4"	бр	5	0,21	1,05
50	Тройник с мъжка цолова резба 16" x 3/4" x 16"	бр	5	0,21	1,05
51	Тройник 16" x 16" x 16"	бр	15	0,25	3,75
52	Коляно 16" x 16"	бр	15	0,31	4,65
53	Регулатор на налягане 1.4bar -3/4"F	бр	2	28,9	57,80
54	Редуциращ тройник за РЕ HD тръби 32-20-32"	бр	163	3,98	648,74
55	Редуциращ тройник за РЕ HD тръби 40-32-40"	бр	48	6,47	310,56
56	Редуцираща муфа 32 - 20	бр	50	1,25	62,50
57	Редуцираща муфа 40 - 32	бр	53	3,47	183,91
58	Нипел 1 1/4" x 1"	бр	14	0,8	11,20
59	Кран 1"	бр	16	10,98	175,68
60	Тройник 1"м x 1"м x 1"м	бр	35	3,21	112,35
61	Коляно 1"м x 1"ж	бр	18	5,8	104,40
62	Муфа 1" x 1"	бр	35	0,55	19,25
63	Тефлонова лента	бр	45	2,3	103,50
64	Монтаж и оживяване на системата	бр	1	9000,00	9000,00
65	Изкопи	л.м.	2750	3,80	10450,00
66	Преминаване през съществуващи пътни настилки със стоманена тръба ф200	л.м.	75	65,00	4875,00
67	Преминаване през съществуващи алейни настилки със ПВЦ тръба ф110	л.м.	155	45,00	6975,00
	Помпено оборудване				
68	Многостъпална помпа SPCO VM 15-5	бр.	1	2058,00	2058,00
69	Инвертор ITTP4.0W-RS	бр.	1	1235,00	1235,00
70	разширителен съд 24Л.	бр.	1	65,44	65,44
71	Фитър самопочистващ 3"	бр.	1	245,00	245,00
72	Фитър дисков 3"	бр.	1	430,80	430,80
73	Подвързваща арматура	бр.	1	472,00	472,00
74	Поплавъков вентил 2"	бр.	1	265,00	265,00
75	Монтаж на помено оборудване	бр.	1	1278,00	1278,00
76	Потопяема помпа QS 4X.10-8.DRP	бр.	0	99,00	0,00
77	Табло за управление	бр.	1	968,00	968,00
78	Подвързваща арматура	бр.	1	1230,00	1230,00
79	Монтаж на помено оборудване и сондаж/кладенец/	бр.	1	3000,00	3000,00
					80422,57
2000	Сметка 2000. ПЪТНИ РАБОТИ				
2006	Доставка и монтаж на пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	бр.	4	250,0	1000,00

2007	Доставка и монтаж на носещи елементи - стълбове ф60мм, за пътни знаци със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това разходи.	m	14	22,6	316,12
					1316,12
Общо без ДДС					1 617 452,83 лв.
ДДС					323 490,57 лв.
Общо с ДДС					1 940 943,40 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Rumen
Ventsislavov
Pehlivanov**
Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2021.04.02
15:42:23 +03'00'

**Asen Yuriev
Sokolov**
Digitally signed by
Asen Yuriev
Sokolov
Date: 2021.04.02
17:12:36 +03'00'

ПРОТОКОЛ

От посещение на обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”

Днес, 02.04.2021 г. се състави настоящият протокол между:

1. Община Рудозем, представлявана от Румен Пехливанов – кмет на община Рудозем и Милена Русева – главен счетоводител от една страна, в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договор за обществена поръчка № 10/31.01.2020 г. и
2. Артстрой ООД, представлявана от Асен Соколов – Управител, от друга страна в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ по договор за обществена поръчка № 10/31.01.2020 г. за следното:

При оглед на обекта се констатира, че **след** сключване на договора са настъпили обстоятелства, които не е било възможно да се предвидят и същите налагат отпадане на част на предвидените за изпълнение СМР. Обстоятелствата са следните:

1. Ул. Капитан Петко Войвода, всъщност е част от републикански път II-86. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършен ремонт и са подменени голяма част от предвидените в проекта бордюри, бетонови елементи за тротоар, пясъчна възглавница, елементи за достъпна среда, несортирани едрозърнести материали за основен пласт.
2. От страна на община Рудозем през 2020 г. е изграден и въведен в експлоатация водоем за централизирано напояване, в резултат на което отпада необходимостта от направа на сондаж, изграждане на техническо помещение и доставка на буферен съд 10000 л. Необходимо е да се увеличи количеството тръби ф63, за да се свърже с изградената до момента по друг проект инсталация.
3. Община Рудозем е изпълнила проект за подмяна на уличното осветление на цялата община и поради тази причина отпада необходимостта от демонтаж и доставка и монтаж монтаж на 22 броя осветителни тела.

В следствие на направените констатации се налага актуализиране на количествено – стойностната сметка, в която да се отразят всички отпаднали количества спрямо първоначалния договор.

Горепосочените промени не водят до промяна на предмета на договора и увеличение на първоначалната стойност!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Rumen
Ventsislavov
Pehlivanov

Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2021.04.02
15:52:13 +03'00'

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Asen Yuriev
Sokolov

Digitally signed by
Asen Yuriev Sokolov
Date: 2021.04.02
17:11:58 +03'00'