

ОБЕКТ: Целодневна детска градина
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с. Войкова лъка, общ. Рудозем, им. №168
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Общ. Рудозем

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ

1	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр	1
2	Доставка и монтаж на РТ котелно по схема	бр	1
3	Доставка и монтаж на РТ перално по схема	бр	1
4	Доставка и монтаж на РТ барбекю по схема		1
5	Направа заземление на ГРТ	бр	1
6	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм под мазилката	м	98
7	Доставка и монтаж на кабел СВТ – 5х6 мм2 в тръба	м	17
8	Доставка и монтаж на кабел САВТ – 5х25 мм2 в тръба	м	40
9	Доставка и монтаж на кабел СВТ – 5х4 мм2 в тръба	м	8
10	Доставка и монтаж на кабел СВТ – 5х2,5 мм2 в тръба	м	21
11	Доставка и монтаж на кабел СВТ – 3х6 мм2 в тръба	м	65
12	Направа на изкоп 0.8/0.4 м със зариване и трамбоване	м	20
13	Подготовка подложката за кабел	м	32
14	Полагане на кабел в изкоп	м	40
15	Изтегляне кабели в положени тръби	м	65
16	Доставка и полагане в изкоп на ПВЦ тръба ф50 мм	м	40
17	Свързване проводници до 10 мм2	бр	68
18	Изпитване на заземление – двукратно	бр	3

ЕЛ. ОСВЕТЛЕНИЕ И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

19	Контактен излаз монофазен с кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд	бр	32
20	Лампен излаз с кабел СВТ 3 х 1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито под мазилката – с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд + излазите за вентилаторите в санитарните възли	бр	66
21	Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ – 16А/250 V	бр	28
22	Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ – 16А/250 V Двоен	бр	3
23	Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ – 16А/250 V IP45 с капак	бр	5
24	Доставка и монтаж на ключ обикновен - 10А	бр	11
25	Доставка и монтаж на ключ девиаторен 10А	бр	10
26	Доставка и монтаж на ключ сериен - 10А	бр	11
22	Доставка и монтаж осветително тяло с ЛЛ. 4х18W IP 21	бр	28
27	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 2х36 W-IP-21	бр	28,00
28	Доставка и монтаж на осв.тяло за аварийно осветление с автономна батерия		6,00
29	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 1х18 W-IP-54	бр	1,00
30	Доставка и монтаж на осветител стенов ЕСЛ със сензор комплект	бр	1
31	Доставка и монтаж на стенов аплик зс ЕСЛ IP44	бр	5
32	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 2х18 W-IP-54	бр	1,00
33	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 1х36 W-IP-44	бр	4,00
34	Доставка и монтаж на плафон IP-21 с сензор комплект с енергоспестяваща лампа 20 W	бр	2
35	Доставка и монтаж на контакт трифазен тип "Евро"	бр	2
36	Доставка и монтаж на вентилатор за баня	бр	1
37	Доставка и монтаж на осв.тяло с ЛЛ 1х18 W-IP-54	бр	1,00
38	Свързване проводници до 2,5 мм2 към съоръжения	бр	185
39	Лабораторни изпитания	ч	20

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА

40	Доставка и монтаж на гръмоотводен прихващател-4м.	бр.	1
41	Доставка и монтаж на бетонно желязо ф8.	м	43

42	Доставка и монтаж на прав съединител.	бр.	2
43	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4мм.	м.	9
44	Доставка и монтаж на заземители с два броя поц. колове L 63/63/ с L-1.5м	бр.	8
45	Измервания и изработка протоколи за импеданс на контур "фаза -заземителен проводник",заземители,съпротивление на захранващи кабели и осветеност.	К-т	1

Съставил: инж.
/Вл. Гулев/